

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт кабинета в здании прачечной»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: ТЕР 2001, с индексами .

Сметная стоимость работ: _____ 55 108 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 116 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 21 420 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.		
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	единич	всего
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Строительные работы

1	15-07-016-1	Облицовка стен с устройством металлического каркаса из профиля пп 60/27, усиленного креплением к базовой стене прямыми подвесами, обшитого одним слоем гипсокартонных листов, при шаге стоечного профиля 600 мм (С-623). Высота облицовки: 3,0 м; стандартными листами [Накл.:k=0,8;105%;С метн.пр.:k=0,85;55%]	0,52 100 м2 отделываемой поверхности	10531,69 1576,43	456,48 150,99	5476	820	237 79	0,00 95,08	0,00 49,44
2	104-9131	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные	2,132 м3	0,00		0				
3	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными и составами улучшенная: по сборным конструкциям,	0,52 100 м2	1480,06 496,77	9,77 2,47	769	258	5 1	29,22 0,14	15,20 0,07

Смета № 1108 от 09.02.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленным под окраску стен [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;105%; Сметн.пр.:k=0,7225; 55%]								
4	15-04-027-1 (прим)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен [Накл.:k=0,8;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%]	0,52 100 м2	261,57 218,28	1,83 0,56	137	114	1 0	12,10 0,03	6,29 0,02
5	15-07-030-1	Облицовка потолков плитами типа армстронг на металлическом каркасе из Т-образных профилей при высоте помещения:до 3,5 м [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;105%; Сметн.пр.:k=0,7225; 55%]	0,21 100 м2	6517,33 2206,03	295,60 98,11	1368	463	62 21	125,20 0,00	26,29 0,00
6	101-3440	Плитки потолочные декоративные типа Армстронг, OASIS	21,63 м2	63,52		1374				
Итого по разделу						9124	1655	305 101		47,78 49,53
В том числе основные материалы в базовых ценах						1374				
Двери										
7	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадь проема до 3 м2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;118%; Сметн.пр.:k=0,7225; 63%]	0,04 100 м2	6469,82 2086,64	1801,49 391,64	258	83	72 16	119,92 16,67	4,80 0,67
8	(203-0199)	Блоки дверные ДГ 21-9, ДГ 21-10	4 м2	(565,88)		(2264)				
9	(Цена поставщика)	Петли дверные	4 шт	(75,00)		(300)				
10	(101-9411-004)	Замки дверные врезные сувальдные с алюминиевой ручкой	2 шт	(130,40)		(261)				
Итого по разделу						258	83	72 16		4,80 0,67
Основные материалы в текущих ценах						2825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пол										
11 08-02-003-3 (прим)	Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (под лаги) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;122%; Сметн.пр.:k=0,7225; 80%]	0,1 1 м3	328,59 162,51	56,74 12,85	33	16	6	9,12 0,52	0,91 0,05	
12 404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	0,0404 1000 шт	1738,66		70					
13 11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;123%; Сметн.пр.:k=0,7225; 75%]	0,19 100 м2 покрытия	4522,81 2283,84	197,95 111,45	860	434	38 21	137,75 5,63	26,17 1,07	
14 (101-0287)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные, одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	19,38 м2	(226,34)		(4386)					
15 11-01-012-1	Укладка лаг: по кирпичным столбикам [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;123%; Сметн.пр.:k=0,7225; 75%]	0,137 100 м2	4713,81 830,70	58,31 14,18	646	114	8 2	51,40 0,77	7,04 0,11	
16 11-01-035-3	Устройство покрытий из: плит древесноволокнистых [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;123%; Сметн.пр.:k=0,7225; 75%]	0,137 100 м2	3669,71 1037,97	74,26 10,80	502	142	10 1	63,45 0,58	8,69 0,08	
17 11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо:	0,137 100 м2	644,87 568,55	64,95 19,26	89	78	9 3	36,12 1,02	4,95 0,14	

Смета № 1108 от 09.02.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		со свариванием полотнищ в стыках [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;123%; Сметн.пр.:k=0,7225; 75%]								
18 (101-9876)	Линолеум на теплозвукоизолиру ющей подоснове	13,974 м2		(159,44)		(2228)				
Итого по разделу						2200	784	71 28	47,77 1,45	
В том числе основные материалы в базовых ценах						70				
Основные материалы в текущих ценах						6614				
Сантехника										
19 17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;128%; Сметн.пр.:k=0,7225; 83%]	0,1 10 компл		463,69 346,94	23,41 7,51	46	35	2 1	19,02 0,40	1,90 0,04
20 (300-0727)	Умывальники полукруглые фарфоровые и полуфарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650*500*150 мм	1 компл		(748,95)		(749)				
21 17-01-003-1	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;128%; Сметн.пр.:k=0,7225; 83%]	0,1 10 компл		768,19 511,19	50,09 16,75	77	51	5 2	28,34 0,89	2,83 0,09
22 (300-9400-043)	Унитазы 'Компакт'	1 шт		(1202,84)		(1203)				
23 (300-1520)	Подводка гибкая для 'Компакта' с металлической гайкой	1 шт		(28,18)		(28)				
24 (300-9008-185)	Вентили 15кч18п диаметром 15 мм 1,6 МПа проходные муфтовые	1 шт		(80,14)		(80)				

Смета № 1108 от 09.02.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу				123	86	7		4,74
		Основные материалы в текущих ценах				2060		3		0,13
		Окна								
25 56-1- 1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах [Накл.:k=0,8;82%;С метн.пр.:k=0,85;62%]	0,01 100 коробок	2103,82 1991,45	112,37 41,36	21	20	1 0	128,73 2,15	1,29 0,02	
26 999-9900	Строительный мусор	0,1066 Т	0,00		0					
27 56-2- 2	Снятие оконных переплетов остекленных [Накл.:k=0,8;82%;С метн.пр.:k=0,85;62%]	0,018 100 м2	731,60 700,41	31,19 18,76	14	13	1 0	46,11 0,93	0,83 0,02	
28 999-9900	Строительный мусор	0,06156 Т	0,00		0					
29 56-3- 2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях [Накл.:k=0,8;82%;С метн.пр.:k=0,85;62%]	0,003 100 м2	1442,59 1442,59	0,00 0,00	4	4	0 0	94,97 0,00	0,28 0,00	
30 999-9900	Строительный мусор	0,0105 Т	0,00		0					
31 10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;118%; Сметн.пр.:k=0,7225; 63%]	0,018 100 м2 про+мов	11084,51 2778,45	411,76 96,16	199	50	7 2	167,58 5,29	3,02 0,10	
32 (101-9219-033)	Блоки оконные двухстворные ПВХ 15-12 - одна створка глухая, другая поворотнo-откидная, двухкамерные	1,8 м2	(3244,44)		(5840)					
33 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;118%; Сметн.пр.:k=0,7225; 63%]	0,015 100 м.п.	4409,49 393,79	15,71 4,35	66	6	0 0	24,37 0,24	0,37 0,00	

Смета № 1108 от 09.02.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	101-9468	Доски подоконные ПВХ	1,5 м	56,71		85				
35	12-01-010-01 (прим)	Устройство мелких покрытий (отливы оконные) из листовой оцинкованной стали [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;120%; Сметн.пр.:k=0,7225; 65%]	0,003 100 м2	7851,18 2095,35	33,58 7,68	23	6	0 0	129,66 0,34	0,39 0,00
36	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;105%; Сметн.пр.:k=0,7225; 55%]	0,0246 100 м2	4321,83 3331,07	50,40 13,15	106	82	1 0	191,44 0,72	4,71 0,02
37	(101-1862)	Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	0,00258 3 1000 м2	(202200,41)		(522)				
Итого по разделу						518	181	10		10,88
В том числе основные материалы в базовых ценах						85		2		0,16
Основные материалы в текущих ценах						6362				
Всего						12223	2789	465		115,96
В том числе основные материалы в базовых ценах						1529		150		51,93
Основные материалы в текущих ценах						17861				
Итого в текущих ценах						96391	21420	2399		115,96
{РЦЦС ЛО 01/11 Внутренние отделочные работы}								1152		51,93
k=7,68 на зарплату										
k=5,16 на эксплуатацию машин										
k=6,1 на материалы										
k=6,1 на основные материалы										
В том числе основные материалы						27188				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			96 391
Накладные расходы (Отделка)		0,8	6 535
Накладные расходы (Отделка)		0,72	4 790
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		0,72	1 024

Смета № 1108 от 09.02.2011

Накладные расходы (Кирпичная кладка)	0,72	122	115
Накладные расходы (Полы)	0,72	123	5 407
Накладные расходы (Сантехника внутренняя)	0,72	128	629
Накладные расходы (Проемы)	0,8	82	186
Накладные расходы (Кровли)	0,72	120	40
Итого накладных расходов			18 727
Итого			115 117
Сметная прибыль (Отделка)	0,85	55	3 637
Сметная прибыль (Отделка)	0,7225	55	2 518
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	0,7225	63	548
Сметная прибыль (Кирпичная кладка)	0,7225	80	76
Сметная прибыль (Полы)	0,7225	75	3 309
Сметная прибыль (Сантехника внутренняя)	0,7225	83	410
Сметная прибыль (Проемы)	0,85	62	150
Сметная прибыль (Кровли)	0,7225	65	22
Итого сметной прибыли			10 669
Итого			125 787
Понижающий коэффициент	0,364		45 786
ИТОГО			45 786
Непредвиденные расходы		2	916
Итого			46 702
НДС		18	8 406
Итого			55 108
В С Е Г О			55 108

Составил _____

Проверил _____