

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт контейнерной заправочной станции

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 351,000 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 78,083 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 253,553 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 144,155 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. №1 Земляные работы</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕР01-02-058-02</b>	<p>Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.1 Земляные работы. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,211; ЗПМ=10,749; МАТ=3,905 НР (242,22 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (395,78 руб.) СП (121,11 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (395,78 руб.)</p>	0,01	2668,4 2668,4			26,68	26,68			280	2,8
2	<b>ТЕР01-02-057-02</b>	<p>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.1 Земляные работы. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,211; ЗПМ=10,749; МАТ=3,905 НР (399,7 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (653,11 руб.) СП (199,85 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (653,11 руб.)</p>	0,03	1467,62 1467,62			44,03	44,03			154	4,62
3	<b>ТЕР01-02-061-01</b>	<p>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.1 Земляные работы. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,211; ЗПМ=10,749; МАТ=3,905 НР (220,77 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (360,74 руб.) СП (110,39 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (360,74 руб.)</p>	0,03	810,66 810,66			24,32	24,32			88,5	2,66

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3,1	<b>[408-9040]</b>	Песок для строительных работ природный (м3) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.1 Земляные работы. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,211; ЗПМ=10,749; МАТ=3,905	3,3									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							95,03	95,03				10,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							131,14	131,14				13,91
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							1409,62	1409,62				13,91
Накладные расходы							862,69					
Сметная прибыль							431,34					
<b>Итого по разделу 1 №1 Земляные работы :</b>												
Земляные работы, выполняемые ручным способом							2703,65					13,91
Итого							2703,65					13,91
В том числе:												
ФОТ							1409,62					
Накладные расходы							862,69					
Сметная прибыль							431,34					
<b>Итого по разделу 1 №1 Земляные работы</b>							<b>2703,65</b>					<b>13,91</b>
<b>Раздел 2. №2 Металлические конструкции</b>												
1	<b>ТЕР09-04-011-01</b>	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (1 т конструкций) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08 НР (4023,46 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5843,8 руб.) СП (3377,72 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5843,8 руб.)	0,5	2934,58 605,06	2329,52 168,22		1467,29	302,53	1164,76 84,11		46,37	23,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,1	<b>[101-1714]</b>	Болты строительные с гайками и шайбами (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08</i>	0,025									
1,2	<b>[201-0253]</b>	Ворота распашные ВР 3х3 м (с калиткой и 4 мех. петлями) (шт.) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08</i>	1									
2	<b>ТЕР09-04-016-02</b>	Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом без устройства теплоизоляционного слоя (100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проемов)) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08 НР (8801,34 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (12783,35 руб.) СП (7388,78 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (12783,35 руб.)</i>	0,432	2200,53 1834,84	365,69 147,22		950,63	792,65	157,98 63,60		145,45	62,83
2,1	<b>[101-1810]</b>	Винты самонарезающие для крепления профнастила и панелей (т) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08</i>	0,33									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	[Прайс]	<p>Фасонные элементы (м) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08</p>	32									
4	[Прайс]	<p>Металлический сайдинг (м2) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08</p>	50,98									
5	ТЕР09-04-006-02	<p>Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08 НР (1415,16 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2055,42 руб.) СП (1188,03 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2055,42 руб.)</p>	0,09	3625,28 1238,73	2386,55 276,77		326,28	111,49	214,79 24,91		105,28	9,48
5,1	[101-9910-012]	<p>Настил профилированный С8-1150, оцинкованный 0,7 мм (т) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08</p>	0,053									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5,2	<b>[101-9911]</b>	<p>Детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям (т)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>                      1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08</p>	0,01									
6	<b>ТЕРм38-01-001-01</b>	<p>Изготовление шкафа для приема топлива. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т, сборка с помощью крана на автомобильном ходу (1 т)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>                      1.29.23 Монтаж технологических трубопроводов. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,025; ЗПМ=10,749; МАТ=3,416                      НР (2667,33 руб.): 66% от ФОТ (4041,41 руб.)                      СП (1616,56 руб.): 40% от ФОТ (4041,41 руб.)</p>	0,212	2749,97 1123,71	1626,26 148,53		582,99	238,23	344,76 31,49		91,8	19,46
6,1	<b>[101-9350-040]</b>	<p>Сталь листовая холоднокатаная 2,0 мм (т)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>                      1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08</p>	0,076									
6,2	<b>[101-9390-008]</b>	<p>Сталь угловая равнополочная 25x25 мм, СТЗПС (т)</p> <p><i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>                      1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08</p>	0,136									

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТЕР09-06-024-05</b>	Монтаж: коробок из листовой стали (Прим.) (1 т конструкций) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08 НР (1550,81 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2252,45 руб.) СП (1301,92 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2252,45 руб.)	0,212	1545,42 678,58	866,84 34,64		327,63	143,86	183,77 7,34		54,39	11,53
8	<b>ТЕР09-03-031-01</b>	Монтаж щитов из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (Прим.) (1 т конструкций) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08 НР (100,65 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (146,19 руб.) СП (84,5 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (146,19 руб.)	0,03	680,44 293,65	386,79 32,14		20,41	8,81	11,6 0,96		22,18	0,67
9	<b>[Прайс]</b>	Пожарный щит в компл. (шт.) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.5.1 Монтаж строительных металлических конструкций. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,467; ЗПМ=10,749; МАТ=4,08	1									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							3675,23	1597,57	2077,66 212,41			127,16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							5321,14	2204,64	3116,50 318,61			175,49
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							40507	23697,67	16809,33 3424,74			175,49
Накладные расходы							18558,6					
Сметная прибыль							14957,38					
<b>Итого по разделу 2 №2 Металлические конструкции :</b>												
Итого Строительные работы							63606,73					148,63
Итого Монтажные работы							10416,25					26,86
Итого							74022,98					175,49

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Машины и механизмы							16809,33					
ФОТ							27122,41					
Накладные расходы							18558,6					
Сметная прибыль							14957,38					
<b>Итого по разделу 2 №2 Металлические конструкции</b>							<b>74022,98</b>					<b>175,49</b>
<b>Раздел 3. №3 Антикоррозионное покрытие</b>												
1	<b>ТЕР13-06-003-01</b>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.25 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация). Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,791; ЗПМ=10,749; МАТ=4,939 НР (1208,39 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1755,1 руб.) СП (835,43 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1755,1 руб.)</i>	12	9,86 9,86			118,32	118,32			0,9	10,8
2	<b>ТЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.25 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация). Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,791; ЗПМ=10,749; МАТ=4,939 НР (148,31 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (215,41 руб.) СП (102,54 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (215,41 руб.)</i>	0,192	81,13 75,36	5,77 0,24		15,58	14,47	1,11 0,05		5,31	1,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР13-03-004-26</b>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1.29.25 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация). Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=7,791; ЗПМ=10,749; МАТ=4,939 НР (91,47 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (132,86 руб.) СП (63,24 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (132,86 руб.)</i>	0,192	50,26 46,34	3,92 0,24		9,65	8,9	0,75 0,05		3,83	0,74
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							143,55	141,69	1,86 0,10			12,56
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							198,33	195,53	2,80 0,16			17,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							2123,56	2101,75	21,81 1,72			17,33
Накладные расходы							1448,24					
Сметная прибыль							1001,25					
<b>Итого по разделу 3 №3 Антикоррозионное покрытие :</b>												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							4573,05					17,33
Итого							4573,05					17,33
В том числе:												
Машины и механизмы							21,81					
ФОТ							2103,47					
Накладные расходы							1448,24					
Сметная прибыль							1001,25					
<b>Итого по разделу 3 №3 Антикоррозионное покрытие</b>							<b>4573,05</b>					<b>17,33</b>
<b>Раздел 4. №4 Установка трубопроводной арматуры</b>												
10	<b>ТЕР16-07-002-03</b>	Установка муфты сливной диаметром: 100 мм (Прим.) (1 воронка) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1.29.23 Монтаж технологических трубопроводов. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,025; ЗПМ=10,749; МАТ=3,416 НР (261,24 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (266,79 руб.) СП (150,58 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (266,79 руб.)</i>	2	8,99 8,99			17,98	17,98			0,83	1,66

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР16-05-001-03</b>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.23 Монтаж технологических трубопроводов. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,025; ЗПМ=10,749; МАТ=3,416 НР (2389,38 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2440,13 руб.) СП (1377,21 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2440,13 руб.)</i>	5	41,83 32,3	9,53 0,55		209,15	161,5	47,65 2,75		2,91	14,55
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							227,13	179,48	47,65 2,75			16,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							319,15	247,68	71,47 4,13			22,37
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							3021,45	2662,31	359,14 44,39			22,37
Накладные расходы							2650,4					
Сметная прибыль							1527,66					
<b>Итого по разделу 4 №4 Установка трубопроводной арматуры :</b>												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							7199,51					22,37
Итого							7199,51					22,37
В том числе:												
Машины и механизмы							359,14					
ФОТ							2706,7					
Накладные расходы							2650,4					
Сметная прибыль							1527,66					
<b>Итого по разделу 4 №4 Установка трубопроводной арматуры</b>							<b>7199,51</b>					<b>22,37</b>
<b>Раздел 5. №5 Монтажные работы</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕРм12-01-002-09</b>	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 89 (100 м) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.23 Монтаж технологических трубопроводов. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,025; ЗПМ=10,749; МАТ=3,416 НР (3160,26 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (4647,44 руб.) СП (2230,77 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (4647,44 руб.)</i>	0,25	4248,88 1177,73	3071,15 263,49		1062,22	294,43	767,79 65,87		98,1	24,53
1,1	<b>[103-0156]</b>	Трубы электросварные прямошовные 89х4.5 мм (м) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.23 Монтаж технологических трубопроводов. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,025; ЗПМ=10,749; МАТ=3,416</i>	25									
1,2	<b>[534-0015]</b>	Отводы крутоизогнутые из стали 20, Дн 89х3,5 мм (шт.) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.23 Монтаж технологических трубопроводов. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,025; ЗПМ=10,749; МАТ=3,416</i>	12									
1,3	<b>[534-0143]</b>	Тройники из стали 20, Дн 89х3.5 мм (шт.) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.29.23 Монтаж технологических трубопроводов. Январь 2012г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,025; ЗПМ=10,749; МАТ=3,416</i>	2									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1062,22	294,43	767,79 65,87			24,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-1.3))							1274,67	353,32	921,35 79,04			29,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							8427,62	3797,84	4629,78 849,60			29,44

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							3160,26					
Сметная прибыль							2230,77					
<b>Итого по разделу 5 №5 Монтажные работы :</b>												
Монтаж оборудования							13818,65					29,44
Итого							13818,65					29,44
В том числе:												
Машины и механизмы							4629,78					
ФОТ							4647,44					
Накладные расходы							3160,26					
Сметная прибыль							2230,77					
<b>Итого по разделу 5 №5 Монтажные работы</b>							<b>13818,65</b>					<b>29,44</b>
<b>Раздел 6. №6 Прочие работы</b>												
1		Техническое обслуживание топливозаправочных колонок (шт.)	2	23049,22 23049,22			46098,44	46098,44				
2		Пуско-наладочные работы контейнерной автозаправочной станции (шт.)	1	42372,88 42372,88			42372,88	42372,88				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							88471,32	88471,32				
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2))							106165,58	106165,58				
Накладные расходы							72192,59					
Сметная прибыль							50959,48					
<b>Итого по разделу 6 №6 Прочие работы :</b>												
Монтаж оборудования							229317,65					
Итого							229317,65					
В том числе:												
ФОТ							106165,58					
Накладные расходы							72192,59					
Сметная прибыль							50959,48					
<b>Итого по разделу 6 №6 Прочие работы</b>							<b>229317,65</b>					
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							161654,83	139834,77	21820,06 4320,45			258,54
Накладные расходы							98872,78					
Сметная прибыль							71107,88					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							78082,94					202,24
Итого Монтажные работы							253552,55					56,3
Итого							331635,49					258,54
В том числе:												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						21820,06					
	ФОТ						144155,22					
	Накладные расходы						98872,78					
	Сметная прибыль						71107,88					
	Понижающий коэффициент 331 635,49 * 0,896941475						297457,63					
	НДС 18%						53542,37					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>351000</b>					<b>258,54</b>