

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работы затрат наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ _____ 4260,014 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 517,891 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3913,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы.												
1	ФЕР46-05-001-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	2	1986,51 416,37	48,54 2,57	1521,6	3973	833	97 5	3043	52,44	104,88
2	ФССЦ-101-1742 <i>Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр</i>	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	-230	5,71		5,71	-1313			-1313		
3	ФССЦ-101-0192 <i>Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр</i>	Гвозди толевые круглые: 2,0x25 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	-0,006	8023		8023	-48			-48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФССЦ-101-5289 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 (10 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	20 200 / 10	18,8		18,8	376			376		
5	ФЕРп58-3-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	2 200 / 100	71,18 70,98	0,2		142	142			9,1	18,2
6	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	11	153,59 112,16	41,43		1689	1234	455		14,38	158,18
7	ФЕРп58-17-2 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (100 м2 покрытия кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	11	101,56 99,67	1,89		1117	1096	21		13,08	143,88
8	ФЕР12-01-011-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	10	13,86 13,17	0,69		139	132	7		1,544	15,44
9	ФЕР46-04-003-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (прим.) (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	10	502,19 82,49	419,7 45,37		5022	825	4197 454		9,67	96,7
Раздел 2. Общестроительные работы.												
10	ФЕР46-08-044-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом (1 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48</i>	1300	11,57 2,47	9,1		15041	3211	11830		0,29	377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка керамзит) (1 м3 утеплителя) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	20	225,58 23,71	30,17 3,83	171,7	4512	474	603 77	3435	3,04	60,8
12	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	11	1257,63 235,18	190,48 21,86	831,97	13834	2587	2095 240	9152	27,22	299,42
13	ФССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-16,83	519,8		519,8	-8748			-8748		
14	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(толщина слоя 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	11	321,6 43,2	13,3 1,7	265,1	3538	475	146 19	2917	5	55
15	ФССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-5,61	519,8		519,8	-2916			-2916		
16	Текущая цена	Смесь цементно-песчанная Камикс-10 М150 (25 кг)(Расход 1,7 кг*20мм=34 кг на 1м2 (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	37400 34*1100	1,02 134,44/4,48/25/ 1,18		1,02 134,44/4,48/25/ 1,18	38148			38148		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной(Промазывание гидроизоляционной мастикой мест соединения плит, плит с парапетами, ив местах выходов водосборных воронок) (100 м2 кровли) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	11	27,96 24,47	3,49		308	270	38		2,8	30,8
18	Текущая цена	Праймер битумный AquaMast(18л)(расход 0,35л на 1 м2) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	385 (1100)*0,35	12,72 1210,42/4,48/1,18/18		12,72 1210,42/4,48/1,18/18	4897			4897		
19	ФЕР12-01-015-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	13	1786,05 164,59	80,36 2,43	1541,1	23219	2140	1045 32	20034	17,51	227,63
20	ФССЦ-101-0856 <i>Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-1430	6,2		6,2	-8866			-8866		
21	Текущая цена	Бикрост ЭПП ,15 кв.м (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	1430	20,15 106,51/4,48/1,18		20,15 106,51/4,48/1,18	28815			28815		
25	ФЕР12-01-013-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	11 1100 / 100	4711,58 433,09	132,25 7,43	4146,24	51827	4764	1455 82	45608	45,54	500,94
26	ФССЦ-101-0594 <i>Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр</i>	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-2,211	3390		3390	-7495			-7495		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФССЦ-101-0322 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-0,638	2606,9		2606,9	-1663			-1663		
28	ФССЦ-101-0078 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-0,275	1530		1530	-421			-421		
29	ФССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-67,98	530		530	-36029			-36029		
30	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	11 1100 / 100	4418,66 335,32	126,55 7,43	3956,79	48605	3689	1392 82	43524	35,26	387,86
31	ФССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-67,98	530		530	-36029			-36029		
32	ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-2,211	3390		3390	-7495			-7495		
33	ФССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-67,98	530		530	-36029			-36029		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Текущая цена	ТехноРуф В Экстра (1200x600x50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	55 1100*0,05	1075,94 5687,86/4,48/1, 18		1075,94 5687,86/4,48/1, 18	59177			59177		
35	Текущая цена	ТехноРуф В Экстра (1200x600x150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	165 1100*0,15	632,31 3342,63/4,48/1, 18		632,31 3342,63/4,48/1, 18	104331			104331		
36	ФЕР12-01-017-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов (100 м2 стяжки) (два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	11	8396,74 442,04	66,02 5,38	7888,68	92364	4862	726 59	86776	49,28	542,08
37	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Обработка мастикой гидроизоляционной) (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	11	117,96 24,47	3,49	90	1298	269	38	991	2,8	30,8
38	ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-0,495	2000		2000	-990			-990		
39	Текущая цена	Мастика гидроизоляционная BITUMAST 21,5л(расход 1,2л на 1м2) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	1320 1,2*1100	14,79 1681,13/4,48/1, 18/21,5		14,79 1681,13/4,48/1, 18/21,5	19523			19523		
40	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016г) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	11 1100 / 100	9969,33 134,98	42,5 2,7	9791,85	109663	1485	468 30	107710	14,36	157,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФССЦ-101-1962 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Изопласт: П ЭПП-4,0 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-1276	38,42		38,42	-49024			-49024		
42	ФССЦ-101-1961 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Изопласт: К ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-1254	45,2		45,2	-56681			-56681		
43	ФССЦ-101-4702 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Техноэласт: ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	1276	24,94		24,94	31823			31823		
44	ФССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Техноэласт: ЭКП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	1254	29,17		29,17	36579			36579		
45	ФЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	3	12274,64 325,89	95,39 9,59	11853,36	36824	978	286 29	35560	35,5	106,5
46	ФЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной(Устройство пароизоляционного слоя, с обязательным наплавлением на всю высоту парапета Материал Бикрост ЭПП) (100 м2 кровли) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	3	27,96 24,47	3,49		84	74	10		2,8	8,4
47	Текущая цена	Праймер битумный AquaMast(18л)(расход 0,35л на 1 м2) (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	105 (300)*0,35	12,72 1210,42/4,48/1,18/18		12,72 1210,42/4,48/1,18/18	1336			1336		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФЕРр58-10-7 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Смена: воронок водосточных труб с люлек (100 шт.) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	0,04 4 / 100	1028,01 1021,04	6,97		41	41			119,7	4,79
49	Текущая цена	Воронка кровельная ТП-02,100/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	4	152,65 806,95/4,48/1,1 8		152,65 806,95/4,48/1,1 8	611			611		
50	ФЕР12-01-011-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	8	444,13 16,46	0,87	426,8	3553	132	7	3414	1,93	15,44
51	ФЕР12-01-008-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	2	401,74 41,8	0,87	359,07	803	84	2	717	4,9	9,8
52	ФССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	-0,062	11200		11200	-694			-694		
53	Текущая цена	Гладкий лист 0,7 оцинкованный 2500 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	118,75	53 280,18/4,48/1,1 8		53 280,18/4,48/1,1 8	6294			6294		
54	Текущая цена	Планка примыкания оц.07 2500 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	125	27,56 145,70/4,48/1,1 8		27,56 145,70/4,48/1,1 8	3445			3445		
55	Текущая цена	Парапет оц.0,7.2500 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	85	233,21 1232,83/4,48/1,18		233,21 1232,83/4,48/1,18	19823			19823		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	2,5 250 / 100	1553,82 1553,82			3885	3885			214,32	535,8
57	ФЕРр69-15-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (цементная стяжка) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 2 кв-л 2016 ФАУ ФЦЦС (Письмо №01-02-16/ПФИ от28.04.2016) ОЗП=14,81; ЭМ=6,67; ЗПМ=14,81; МАТ=4,48	24	23,81 7,41		16,4	571	178		393	1,03	24,72
58	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на 2 кв-л 2016 на погрузочно-разгрузочные работы и перевозку (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ЭМ=7,26; ЗПМ=7,26	250	42,98	42,98		10745		10745			
59	ФССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на 2 кв-л 2016 на погрузочно-разгрузочные работы и перевозку (Письмо №01-02-16/ПФИ от 28.04.2016) ЭМ=7,26; ЗПМ=7,26	250	19,29	19,29		4823		4823			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							538357	33860	40486 1109	464011		3913,02
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							2859462	501466	279227 16425	2078769		3913,02
Накладные расходы							449063					
Сметная прибыль							230868					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							336784					736,76
Конструкции из кирпича и блоков							1684					
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							42381					166,87
Кровли							1636731					2448,87
Материалы для строительных работ							1283072					
Прочие ремонтно-строительные работы							125717					560,52
Погрузо-разгрузочные работы							78009					
Перевозка грузов автотранспортом							35015					
Итого							3539393					3913,02
В том числе:												
Материалы							2078769					
Машины и механизмы							279227					
ФОТ							517891					
Накладные расходы							449063					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						230868					
	Непредвиденные затраты 2%						70788					
	Итого с непредвиденными						3610181					
	НДС 18%						649832,58					
	ВСЕГО по смете						4260013,58					3913,02

Составил: _____//
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____//
(должность, подпись, расшифровка)//