

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт крыльца - входа в Дом Культуры

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 114680,87 руб.
Средства на оплату труда _____ 24715,76 руб.
Сметная трудоемкость _____ 171,49 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР13-06-003-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 Подготовительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54 НР (8449,69 руб.): 90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (13055,96 руб.) СП (5593,17 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (13055,96 руб.)</i>	103,5	16,73 16,73			1731,56	1731,56			1,035	107,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР15-04-006-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Покрытие поверхностей грунтовкой: крыльца (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-01 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=4,07; ЗПМ=7,54; МАТ=3,97 НР (1002,79 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1328,1 руб.) СП (447,04 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1328,1 руб.)	1,035	172,89 169,9	2,03 0,28	0,96	178,94	175,85	2,1 0,29	0,99	9,315	9,64
3	101-2416	Бетоконтакт', КНАУФ (кг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	13,5	80		80	1080			1080		
4	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Армирование подстилающих слоев и набетон (устройство арматурного каркаса) (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=4,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,11 НР (555,86 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (736,18 руб.) СП (292,85 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (736,18 руб.)	0,395	5623,84 244,06	58,14 5,11	5321,64	2221,42	96,4	22,97 2,02	2102,05	14,536	5,74
5	ТСЦ-204-0100 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=4,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,11	-0,395	5079,72		5079,72	-2006,49			-2006,49		
6	101-3891	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	108,675	98,61		98,61	10716,44			10716,44		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТСЦ-204-0100 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (10 мм) (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=4,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,11	0,085	5079,72		5079,72	431,78			431,78		
8	ТЕР46-03-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром: 10 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Сверление и пробивка отверстий, проемов в конструкциях, заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=7,54; ЭМ=3,97; ЗПМ=7,54; МАТ=1,25 НР (4031,93 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (5097,19 руб.) СП (2183,64 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (5097,19 руб.)	1	1466,29 315,55	953,42 360,47	197,32	1466,29	315,55	953,42 360,47	197,32	17,3	17,3
9	ТЕР06-01-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.10 Кровли металлические. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,69; ЗПМ=8,47; МАТ=2,78 НР (292,14 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (386,91 руб.) СП (153,91 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (386,91 руб.)	0,0075	15354,83 6082,37	94,76 8	9177,7	115,16	45,62	0,71 0,06	68,83	362,2615	2,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР46-05-008-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (уголок по ступеням 24мп) (1 т металлоконструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-05-008-03 Временные защитные ограждения и устройства при производстве работ ОЗП=7,48; ЭМ=3,43; ЗГМ=7,48; МАТ=2,95 НР (1003,25 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (1268,31 руб.) СП (543,34 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1268,31 руб.)	0,115	1855,1 1474,45	280,56	100,09	213,34	169,56	32,26	11,52	84,69	9,74
11	101-2544	Сталь угловая: 63х63 мм (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,115	24063,55		24063,55	2767,31			2767,31		
12	ТЕР06-01-001-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Бетонирование крыльца с устройством пандуса (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-16 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=7,83; ЗГМ=7,54; МАТ=4,09 НР (2146,7 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (2843,11 руб.) СП (1130,99 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (2843,11 руб.)	0,0758	104682,04 4103,28	3702,44 871,19	96876,32	7934,9	311,03	280,65 66,04	7343,22	253,759	19,23
Итого по разделу 1 Новый Раздел							102767,14					171,49
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							74939,85	21482,07	6216,98 3233,69	47240,8		171,49
Накладные расходы							17482,35					
Сметная прибыль							10344,94					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							88203,39					171,49
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							14563,75					
Итого							102767,14					171,49
В том числе:												
Материалы							47240,8					
Машины и механизмы							6216,98					
ФОТ							24715,76					
Накладные расходы							17482,35					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						10344,94					
	Непредвиденные затраты 2%						2055,34					
	Итого с непредвиденными						104822,48					
	НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18						9858,39					
	ВСЕГО по смете						114680,87					171,49