

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт лестницы входной группы демонстрационного участка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 75667,5 руб.

Средства на оплату труда _____ 16441 руб.

Сметная трудоемкость _____ 120,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв 2018г_____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг (100 м решетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-3-1 1 кв 2018 г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=3,95; МАТ=5,16	0,015	6188,91 5718,5	20,97	93	86		47,3	0,71
2	ТЕРр63-7-1 прим	Разборка облицовки ступеней из мраморных плит (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-7-1 1 кв 2018 г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=6,46; ЗПМ=15,46	0,077	45018,79 43624,72	1394,07 566,61	3466	3359	107 44	364,1	28,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр63-7-5 <i>прим</i>	Разборка облицовки стен: из фасадной бетонной плитки (100 м2 поверхности облицовки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр63-7-5 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=6,46; ЗПМ=15,46</i>	0,022	9696,65 8902,33	794,32 323,27	213	196	17 7	74,3	1,63
4	ТЕРр68-12-18	Разборка тротуарной плитки (100 м2 площади разборки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-12-18 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=6,04; ЗПМ=15,46; МАТ=4,54</i>	0,0825	48612,47 35168,41	11426,17 3990,54	4011	2901	943 329	285,42	23,55
5	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных-песчаных (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-2-4 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=6,32; ЗПМ=15,46</i>	0,098	23129,42 14440,88	8688,54 3311,53	2267	1416	851 325	111,2	10,9
6	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР27-02-010-02 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=7,38; ЗПМ=15,46; МАТ=6,44</i>	0,24	32305,33 11267,44	765,68 174,89	7753	2704	184 42	87,492	21
7	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	24	275,6		6614				
8	ТЕР06-01-005-01 <i>прим</i>	Устройство бетонных ступеней армированных (100 м3 бетона и железобетона в деле) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-005-01 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=7,34; ЗПМ=15,46; МАТ=6,14</i>	0,0032	417482,52 65353,11	31530,71 8874,43	1336	209	101 28	507,472	1,62
9	401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР06-01-005-01 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=7,34; ЗПМ=15,46; МАТ=6,14</i>	-0,3264	2820,16		-921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,3264	3554,1		1160				
11	ТЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 1кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=7,28; ЗПМ=15,46; МАТ=6,4	0,0022	689385,96 32954,09	28566,08 7008,79	1517	72	63 15	253,759	0,56
12	ТЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (ступени и площадка) (100 м2 покрытия) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-01 1кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=8,88; ЗПМ=15,46; МАТ=4,64	0,167	51946,29 11825,17	1909,98 729,91	8675	1975	319 122	93,5065	15,62
13	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней б/у (100 м ограждения) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=8,58; ЗПМ=15,46; МАТ=6,44	0,015	157106,02 7515,54	2436,61 97,78	2357	113	37 1	52,4975	0,79
14	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=8,58; ЗПМ=15,46; МАТ=6,44	-0,0314	69644,16		-2187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр61-11-1 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; МАТ=10,45	0,022	41803,89 32734,54		920	720		245,92	5,41
16	ТЕР15-01-017-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: стен (100 м2 облицованной поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-01-017-01 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=9; ЗПМ=15,46; МАТ=3,72	0,022	90774,9 47858,93	492,53 332,39	1997	1053	11 7	334,305	7,35
17	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР46-03-011-01 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=6,21; ЗПМ=15,46	0,05	3924,57 2185,89	1738,68 621,96	196	109	87 31	15,64	0,78
18	ТЕР11-01-027-03	Устройство отливов на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР11-01-027-03 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=8,85; ЗПМ=15,46; МАТ=3,65	0,0075	61234,67 18335,66	1317,99 660,53	459	138	10 5	137,747	1,03
19	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР46-03-017-05 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=8,86; МАТ=5,92	0,003	16085,09 9268,27	290,08	48	28	1	75,22	0,23
Раздел 2. Новый Раздел										
20	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр69-15-1 1 кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; МАТ=6,41	0,8	322,95 112,7		258	90		1,03	0,82
21	РЦС1 (90) 2018	Погрузка мусора вручную (тн)	0,8	395,51 395,51		316	316			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	РЦС 1(90) 2018	Перевозка мусора на расстояние 15 км (тн)	0,8	114,17	114,17	91		91		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						40639	15485	2822 956		120,04
Накладные расходы						13780				
Сметная прибыль						7918				
ВСЕГО по смете						75667,5				120,04
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						190				0,71
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						7465				29,67
Благоустройство (ремонтно-строительные)						8403				23,55
Полы (ремонтно-строительные)						4391				10,9
Автомобильные дороги						19475				21
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						3494				2,18
Полы						12382				16,65
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						384				0,79
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1690				5,41
Отделочные работы						3237				7,35
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						466				1,01
Прочие ремонтно-строительные работы						353				0,82
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						407				
Итого						62337				120,04
В том числе:										
Материалы						22332				
Машины и механизмы						2822				
ФОТ						16441				
Накладные расходы						13780				
Сметная прибыль						7918				
Утилизация мусора 0,8*663,2						531				
Итого						62868				
Непредвиденные затраты 2%						1257				
Итого с непредвиденными						64125				
НДС 18%						11542,5				
ВСЕГО по смете						75667,5				120,04

Разработал _____