

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт наружного трубопровода ГВС к зданию учета и котроля

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 115417,04 руб.

Средства на оплату труда _____ 20347,87 руб.

Сметная трудоемкость _____ 104,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 07.2012

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы и демонтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕР01-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-01 Механизованная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерями, методом гидромеханизации и пр.) ОЗП=8,06; ЭМ=5,91; ЗПМ=8,06 НР (477,81 руб.): 95%*0.85 * 0,94 от ФОТ (629,49 руб.) СП (192,62 руб.): 50%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (629,49 руб.)	0,0756	4298,3 112,6	4185,7 920,56		324,95	8,51	316,44 69,59		7,613	0,58	
2	ТЕР01-02-057-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06 НР (868,57 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1358,84 руб.) СП (374,22 руб.): 45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1358,84 руб.)	0,084	2007 2007			168,59	168,59				135,7	11,4
3	ТЕРр66-16-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-16-1 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06; ЭМ=6,17; ЗПМ=8,06; МАТ=2,84 НР (788,58 руб.): 108%*0.85 * 0,94 от ФОТ (913,85 руб.) СП (447,42 руб.): 68%*0.8 * 0,9 от ФОТ (913,85 руб.)	0,28	607,15 362,21	235,8 42,72	9,14	170	101,42	66,02 11,96	2,56	22,4	6,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРр66-12-5 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (1 м3 ила, грязи) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-12-5 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06 НР (846,26 руб.): 74%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1431,29 руб.) СП (515,26 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ (1431,29 руб.)	2,8	63,42 63,42			177,58	177,58			4,32	12,1
5	ТЕРр66-26-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (1 задвижка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-26-1 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06 НР (47,61 руб.): 74%*0.85 * 0,94 от ФОТ (80,52 руб.) СП (28,99 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ (80,52 руб.)	1	21,99 9,99	12		21,99	9,99	12		0,61	0,61
6	ТЕР27-03-008-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных (отмостка 3*0,1 м) (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-008-05 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) ОЗП=8,06; ЭМ=6,58; ЗПМ=8,06 НР (12,62 руб.): 142%*0.85 * 0,94 от ФОТ (11,12 руб.) СП (6,47 руб.): 95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (11,12 руб.)	0,001	2970,78 976,63	1994,15 404,13		2,97	0,98	1,99 0,40		66,033	0,07
7	ТЕРр65-1-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Разборка гильз из стены (100 мм - 2 шт.и 120 мм - 2 шт.) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-3 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,42; ЗПМ=8,06; МАТ=2,45 НР (28,83 руб.): 74%*0.85 * 0,94 от ФОТ (48,76 руб.) СП (17,55 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ (48,76 руб.)	0,005	1314,32 1203,75	18,64 5,71	91,93	6,57	6,02	0,09 0,03	0,46	76,38	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обратная засыпка и благоустройство												
8	ТЕР01-01-033-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-01 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерными, методом гидромеханизации и пр.) ОЗП=8,06; ЭМ=8,37; ЗПМ=8,06 НР (124,86 руб.): 95%*0.85 * 0,94 от ФОТ (164,5 руб.) СП (50,34 руб.): 50%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (164,5 руб.)	0,084	711,74	711,74 243,01		59,79		59,79 20,41			
9	ТЕР01-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (под отмостку) (100 м3 уплотненного грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-005-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=8,06; ЭМ=3,59; ЗПМ=8,06 НР (3,73 руб.): 95%*0.85 * 0,94 от ФОТ (4,92 руб.) СП (1,51 руб.): 50%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (4,92 руб.)	0,002	660,06 233	427,06 72,43		1,32	0,47	0,85 0,14		14,4095	0,03
	ТЕР01-02-027-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-04 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06 НР (536,47 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ (839,29 руб.) СП (231,14 руб.): 45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (839,29 руб.)	0,056	1859,55 1859,55			104,13	104,13			115	6,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отмостка												
10	ТЕР27-04-001-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=8,06; ЭМ=5,55; ЗПМ=8,06; МАТ=3,2</i> <i>НР (6,32 руб.): 142%*0.85 * 0,94 от ФОТ (5,57 руб.)</i> <i>СП (3,24 руб.): 95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (5,57 руб.)</i>	0,001	3235,72 274,78	2950,14 420,74	10,8	3,24	0,27	2,95 0,42	0,02	18,078	0,02
11	408-0122	Песок для строительных работ работ средний (м3) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	0,126	235,35		235,35	29,65			29,65		
12	ТЕР27-04-001-04 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=8,06; ЭМ=5,77; ЗПМ=8,06; МАТ=3,2</i> <i>НР (10,06 руб.): 142%*0.85 * 0,94 от ФОТ (8,87 руб.)</i> <i>СП (5,16 руб.): 95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (8,87 руб.)</i>	0,001	5024,25 426,45	4582,68 665,64	15,12	5,02	0,43	4,58 0,67	0,01	27,8185	0,03
13	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	0,126	744,96		744,96	93,87			93,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР06-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=8,06; ЭМ=8,49; ЗПМ=8,06; МАТ=5,76 НР (24,61 руб.): 105%*0.85 * 0,94 от ФОТ (29,33 руб.) СП (11,67 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (29,33 руб.)	0,001	41743,82 3061,53	2275,34 575,55	36406,95	41,74	3,06	2,28 0,58	36,4	207	0,21
15	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонки (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=8,06; ЭМ=5,05; ЗПМ=8,06; МАТ=4,23 НР (5,07 руб.): 105%*0.85 * 0,94 от ФОТ (6,04 руб.) СП (2,4 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (6,04 руб.)	0,003	5623,84 244,06	58,14 5,11	5321,64	16,87	0,73	0,17 0,02	15,97	14,536	0,04
16	ТСЦ-204-0100 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0100 МАТ=4,25	-0,003	5079,72		5079,72	-15,24			-15,24		
17	204-9184	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,003	30550,85		30550,85	91,65			91,65		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							8034,19	4692,38	2905,71 840,01	436,1		38,18
Накладные расходы							3781,4					
Сметная прибыль							1887,98					
Итого по разделу 1 Земляные работы и демонтаж :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							13488,4					38,18
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							215,17					
Итого							13703,57					38,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
	Материалы						436,1					
	Машины и механизмы						2905,71					
	ФОТ						5532,39					
	Накладные расходы						3781,4					
	Сметная прибыль						1887,98					
Итого по разделу 1 Земляные работы и демонтаж							13703,57					38,18
Раздел 2. Теплотрасса												
18	ТЕР24-01-008-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 40 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-008-01 Теплоснабжение наружные сети</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=5,73; ЗПМ=8,06; МАТ=4,38</i> <i>НР (3381,25 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ (3255,27 руб.)</i> <i>СП (1773,08 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (3255,27 руб.)</i>	0,028	290463,4 12482,82	14378,3 1941,56	263602,28	8132,98	349,52	402,59 54,36	7380,87	674,383	18,88
Гильзы												
19	ТЕР22-01-011-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) устройство гильз в стене диаметром: 75 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-01-011-02 Укладка трубопроводов ОЗП=8,06;</i> <i>ЭМ=5,49; ЗПМ=8,06; МАТ=4,05</i> <i>НР (35,82 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ (34,49 руб.)</i> <i>СП (18,79 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (34,49 руб.)</i>	0,0005	58921,84 7788,2	3919,89 771,94	47213,75	29,46	3,89	1,96 0,39	23,61	396,75	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР16-07-006-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 сальник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-006-01 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=5,07 НР (293,46 руб.): 128%*0.85 * 0,94 от ФОТ (286,94 руб.) СП (145,75 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (286,94 руб.)	1	39,1 35,6		3,5	39,1	35,6		3,5	2,07	2,07
Арматура												
21	ТЕР24-01-032-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 40 (1 компл. задвижек или клапана) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР24-01-032-01 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=8,06; ЭМ=5,57; ЗПМ=8,06; МАТ=3,51 НР (473,51 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ (455,87 руб.) СП (248,3 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (455,87 руб.)	1	852,73 41,08	100,39 15,48	711,26	852,73	41,08	100,39 15,48	711,26	2,185	2,19
22	ТЕР22-03-014-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 40 мм (1 фланец) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-014-01 Установка арматуры ОЗП=8,06; ЭМ=5,52; ЗПМ=8,06; МАТ=2,39 НР (283,8 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ (273,23 руб.) СП (148,82 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (273,23 руб.)	2	108,63 8,95	46,24 8	53,44	217,26	17,9	92,48 16,00	106,88	0,4255	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР22-03-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 40 мм (1 т фасонных частей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-001-05 Установка арматуры ОЗП=8,06; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,06; МАТ=3,74 НР (992,16 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ (955,19 руб.) СП (520,27 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (955,19 руб.)	0,01	34053,73 8552,41	19405,23 3298,54	6096,09	340,54	85,52	194,05 32,99	60,97	406,87	4,07
24	ц.п.	ОТВОДЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ Д. 40 ММ (ШТ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2	1051,13		1051,13	2102,26			2102,26		
Разные работы												
25	ТЕР07-06-002-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (старые перекрытия) (100 шт. сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-06-002-06 Конструкции инженерных тепловых сетей ОЗП=8,06; ЭМ=5,94; ЗПМ=8,06; МАТ=9,16 НР (9158,55 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ (8817,32 руб.) СП (4586,77 руб.): 85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (8817,32 руб.)	0,28	9623,13 2206,9	7298,25 1700,11	117,98	2694,48	617,93	2043,51 476,03	33,04	123,7745	34,66
Врезки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР22-06-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-005-01 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,23; ЗПМ=8,06; МАТ=5,63 НР (765,7 руб.): 130%*0,85 * 0,94 от ФОТ (737,17 руб.) СП (401,52 руб.): 89%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ (737,17 руб.)	2	131,7 33,9	85,05 11,83	12,75	263,4	67,8	170,1 23,66	25,5	1,679	3,36
Мусор												
27	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-005-04 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,29; ЗПМ=8,06; МАТ=3,01 НР 100%*0,94 от ФОТ СП 60%*0,9 от ФОТ	4	7,6	7,6		30,4		30,4			
28	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-005-04 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,29; ЗПМ=8,06; МАТ=3,01 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	4	22,91	22,91		91,64		91,64			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							65925,33	9827,07	18128,21 4988,41	37970,05		66,28
Накладные расходы							15384,25					
Сметная прибыль							7843,31					
Итого по разделу 2 Теплотрасса :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							87050,63					66,28
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							2102,26					
Итого							89152,89					66,28
В том числе:												
Материалы							37970,05					
Машины и механизмы							18128,21					
ФОТ							14815,48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						15384,25					
	Сметная прибыль						7843,31					
	Итого по разделу 2 Теплотрасса						89152,89					66,28
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						73959,52	14519,45	21033,92 5828,42	38406,15		104,46
	Накладные расходы						19165,65					
	Сметная прибыль						9731,29					
	Итого по смете:											
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						100539,03					104,46
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						2317,43					
	Итого						102856,46					104,46
	В том числе:											
	Материалы						38406,15					
	Машины и механизмы						21033,92					
	ФОТ						20347,87					
	Накладные расходы						19165,65					
	Сметная прибыль						9731,29					
	Непредвиденные затраты 2%						2057,13					
	Итого с непредвиденными						104913,59					
	НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18						10503,45					
	ВСЕГО по смете						115417,04					104,46

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----