

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт наружной канализации здания МБОУ

(наименование работы затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 354,612 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 62,561 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 451,98 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
Благоустройство												

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-03-008-04 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР27-03-008-04 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (равнинные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции)</i> ОЗП=8,06; ЭМ=3,47; ЗПМ=8,06 <i>НР (67,81 руб.): 142%*0.85 отФОТ (56,18 руб.)</i> <i>СП (36,29 руб.): 95%*(0.85*0.8) отФОТ (56,18 руб.)</i>	0,0016	9767,04 3258,7	6508,34 1099,69		15,63	5,21	10,42 1,76		206,77	0,33
2	ТЕРр68-14-1 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕРр68-14-1 Благоустройство</i> ОЗП=8,06; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,06 <i>НР (184,75 руб.): 104%*0.85 отФОТ (208,99 руб.)</i> <i>СП (100,32 руб.): 60%*0.8 отФОТ (208,99 руб.)</i>	0,02	2102,16 1117,42	984,74 179,16		42,04	22,35	19,69 3,58		68,26	1,37
3	ТЕР01-01-004-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР01-01-004-01 Механизованная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, фрейдерами, методом гидромеханизации и пр.)</i> ОЗП=8,06; ЭМ=5,91; ЗПМ=8,06 <i>НР (2151,75 руб.): 95%*0.85 отФОТ (2664,71 руб.)</i> <i>СП (906 руб.): 50%*(0.85*0.8) отФОТ (2664,71 руб.)</i>	0,32	4298,3 112,6	4185,7 920,56		1375,46	36,03	1339,43 294,58		7,613	2,44

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	ТЕР01-02-057-02 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР01-02-057-02 Другие виды земляных работ подготавливающие, сопутствующие и укрепительные работы</i> ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06 <i>НР (4593,9 руб.): 80%*0.85 отФОТ (6755,73 руб.)</i> <i>СП (2067,25 руб.): 45%*(0.85*0.8) отФОТ (6755,73 руб.)</i>	0,32	2619,31 2619,31				838,18	838,18			177,1	56,67
5	ТЕР47-01-049-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (100 м2 цветников) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР47-01-049-01 Озеленение</i> ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=4,56 <i>НР (15293,41 руб.): 115%*0.85 отФОТ (15645,43 руб.)</i> <i>СП (9575 руб.): 90%*(0.85*0.8) отФОТ (15645,43 руб.)</i>	2,4	1914,8 808,8		1106		4595,52	1941,12		2654,4	53,705	128,89
6	ТЕР47-01-049-02 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 (100 м2 цветников) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР47-01-049-02 Озеленение</i> ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=4,56 <i>НР (-1774,98 руб.): 115%*0.85 отФОТ (-1815,84 руб.)</i> <i>СП (-1111,29 руб.): 90%*(0.85*0.8) отФОТ (-1815,84 руб.)</i>	-2,4	370,37 93,87		276,5		-888,89	-225,29		-663,6	6,233	-14,96

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР27-04-001-04 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под разобранный асфальт и поребрик) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=8,06; ЭМ=5,55; ЗПМ=8,06; МАТ=3,2</i> <i>НР (42,51 руб.): 142%*0.85 отФОТ (35,22 руб.)</i> <i>СП (22,75 руб.): 95%*(0.85*0.8) отФОТ (35,22 руб.)</i>	0,004	5024,25 426,45	4582,68 665,64	15,12	20,1	1,71	18,33 2,66	0,06	27,8185	0,11
8	408-0003	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм (м3) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	0,504	1819,8		1819,8	917,18			917,18		
9	ТЕР27-03-004-02 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (асфальтирование площадки 20 м2, Н=8 см) (100 т смеси) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-03-004-02 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) ОЗП=8,06; ЭМ=4,61; ЗПМ=8,06; МАТ=5,32</i> <i>НР (999,5 руб.): 142%*0.85 отФОТ (828,09 руб.)</i> <i>СП (534,95 руб.): 95%*(0.85*0.8) отФОТ (828,09 руб.)</i>	0,05104	66131,88 1305,55	3273,56 707,21	61552,77	3375,37	66,64	167,08 36,10	3141,65	71,576	3,65

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР27-02-010-02 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водосбросные устройства ОЗП=8,06; ЭМ=6,29; ЗПМ=8,06; МАТ=4,33</i> <i>НР (277,07 руб.): 142%*0.85 отФОТ (229,55 руб.)</i> <i>СП (148,29 руб.): 95%*(0.85*0.8) отФОТ (229,55 руб.)</i>	0,02	5608,24 1402,49	112,86 21,74	4092,89	112,16	28,05	2,26 0,43	81,85	87,492	1,75
11	403-8024	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2	305,09		305,09	610,18			610,18		
Канализация												
12	ТЕР23-03-001-03 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (2 колодца 1*2 м) (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР23-03-001-03 Колодцы канализационные ОЗП=8,06; ЭМ=5,95; ЗПМ=8,06; МАТ=5,47</i> <i>НР (3705,64 руб.): 130%*0.85 отФОТ (3353,52 руб.)</i> <i>СП (2029,55 руб.): 89%*(0.85*0.8) отФОТ (3353,52 руб.)</i>	0,124	22306,47 2743,29	3691,95 612,08	15871,23	2766	340,17	457,8 75,90	1968,03	159,4935	19,78
13	ц.п.	Люки чугунные: легкий (шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2	1709,73		1709,73	3419,46			3419,46		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР23-01-001-02 Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство основания: щебеночного (под колодцы и трубы) (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР23-01-001-02 Укладка трубопроводов и устройство коллекторов ОЗП=8,06; ЭМ=4,42; ЗПМ=8,06; МАТ=2,88 НР (1501,15 руб.): 130%*0.85 отФОТ (1358,51 руб.) СП (822,17 руб.): 89%*(0.85*0.8) отФОТ (1358,51 руб.)	0,87	3484,99 181,59	66,4 12,15	3237	3031,94	157,98	57,77 10,57	2816,19	11,73	10,21
15	ТЕР23-01-001-01 Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР23-01-001-01 Укладка трубопроводов и устройство коллекторов ОЗП=8,06; ЭМ=4,42; ЗПМ=8,06; МАТ=3,37 НР (1353,23 руб.): 130%*0.85 отФОТ (1224,64 руб.) СП (741,15 руб.): 89%*(0.85*0.8) отФОТ (1224,64 руб.)	0,8	996,06 181,59	45,58 8,34	768,89	796,85	145,27	36,46 6,67	615,12	11,73	9,38
16	ТЕР23-01-005-03 Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Укладка трубопроводов канализационных труб диаметром: 250 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР23-01-005-03 Укладка трубопроводов и устройство коллекторов ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=4,41 НР (13288,73 руб.): 130%*0.85 отФОТ (12026 руб.) СП (7278,14 руб.): 89%*(0.85*0.8) отФОТ (12026 руб.)	0,8	9491,36 1865,07	28,49	7597,8	7593,09	1492,06	22,79	6078,24	109,71	87,77
17	ТСЦ-103-0735 Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр: 250 мм (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-103-0735 МАТ=4,83	-86,4	48,92		48,92	-4226,69			-4226,69		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ц.п.	ТРУБЫ ПВХ К 250Х6,2 ММ, РАСТРУБНЫЕ С РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ, L=6,0 М (М) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	86,4	789,5		789,5	68212,8			68212,8		
19	ТЕР23-01-005-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Укладка трубопроводов канализационных труб диаметром: 150 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР23-01-005-01 Укладка трубопроводов и устройство коллекторов ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=4,44 НР (252,85 руб.): 130%*0.85 отФОТ (228,82 руб.) СП (138,48 руб.): 89%*(0.85*0.8) отФОТ (228,82 руб.)</i>	0,02	5607,55 1419,33	15	4173,22	112,15	28,39	0,3	83,46	83,49	1,67
20	ТСЦ-103-0733 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр: 150 мм (м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-103-0733 МАТ=4,8</i>	-2,16	28,51		28,51	-61,58			-61,58		
21	ц.п.	ТРУБЫ ПВХ К 160Х3,6 ММ, РАСТРУБНЫЕ С РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ, L=6,0 М (М) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2,16	295,64		295,64	638,58			638,58		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР23-04-008-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР23-04-008-01 Прочие работы ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=4,72 НР (20766,82 руб.): 130%*0.85 отФОТ (18793,5 руб.) СП (11373,83 руб.): 89%*(0.85*0.8) отФОТ (18793,5 руб.)	7	389,64 333,1		56,54	2727,48	2331,7		395,78	19,366	135,56
23	ТЕРр68-01-043-01	(прим) Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см (1 колодец) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР23-03-001-03 Колодцы канализационные ОЗП=8,06; ЭМ=5,95; ЗПМ=8,06; МАТ=5,47 НР (474,03 руб.): 104%*0.85 отФОТ (536,23 руб.) СП (257,39 руб.): 60%*0.8 отФОТ (536,23 руб.)	1	130,38 59,45	66,18 7,08	4,75	130,38	59,45	66,18 7,08	4,75	5,7	5,7
24	ц.п.	ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ- КОЛЬЦА ДОБОРНЫЕ (ШТ.)	1	240,52		240,52	240,52			240,52		
25	ТЕР22-03-002-01 <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (заглушки) (10 фасонных частей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-002-01 Установка арматуры ОЗП=8,06; ЭМ=6,78; ЗПМ=8,06; МАТ=2,93 НР (476,66 руб.): 130%*0.85 отФОТ (431,37 руб.) СП (261,07 руб.): 89%*(0.85*0.8) отФОТ (431,37 руб.)	0,3	541,97 94,94	373,48 83,45	73,55	162,59	28,48	112,04 25,04	22,07	5,52	1,66

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-057-02 Другие виды земляных работ подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06</i> <i>НР 100% отФОТ</i> <i>СП 60% отФОТ</i>	0,38	7,6	7,6		2,89		2,89			
	СЦП3-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-057-02 Другие виды земляных работ подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06</i> <i>НР 0% отФОТ</i> <i>СП 0% отФОТ</i>	0,38	22,91	22,91		8,71		8,71			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							201682,18	58817,84	13306,86 3742,81	129557,48		451,98
Накладные расходы							63654,81					
Сметная прибыль							35181,33					
Итого по разделу 1 Новый Раздел :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							226479,6					451,98
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							74038,72					
Итого							300518,32					451,98
В том числе:												
Материалы							129557,48					
Машины и механизмы							13306,86					
ФОТ							62560,65					
Накладные расходы							63654,81					
Сметная прибыль							35181,33					
Итого по разделу 1 Новый Раздел							300518,32					451,98
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							201682,18	58817,84	13306,86 3742,81	129557,48		451,98
Накладные расходы							63654,81					
Сметная прибыль							35181,33					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							226479,6					451,98
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							74038,72					

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого							300518,32					451,98	
В том числе:													
Материалы							129557,48						
Машины и механизмы							13306,86						
ФОТ							62560,65						
Накладные расходы							63654,81						
Сметная прибыль							35181,33						
убрать строку							0,01						
Итого							300518,33						
НДС 18%							54093,3						
ВСЕГО по смете							354611,63					451,98	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----