

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт оконных проемов - замена окон в МКУК ДК поселка Павлово

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 49673 руб.

Средства на оплату труда _____ 4189,92 руб.

Сметная трудоемкость _____ 33,72 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатация	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Разборка												
1	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр56-2-2 Проемы ОЗП=7,48; ЭМ=4,66; ЗГМ=7,48</i> <i>НР (261,4 руб.): 82%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (197,89 руб.): 62%*0.8 от ФОТ</i>	0,0643	739,65 700,87	38,78 20,44		47,56	45,07	2,49 1,31		46,11	2,96
2	ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр56-3-2 Проемы ОЗП=7,48; ЗГМ=7,48</i> <i>НР (81,4 руб.): 82%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (61,62 руб.): 62%*0.8 от ФОТ</i>	0,01	1443,54 1443,54			14,44	14,44			94,97	0,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр56-1-1	<p>Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр56-1-1 Проемы ОЗП=7,48; ЭМ=3,64; ЗПМ=7,48</i> <i>НР (229,46 руб.): 82%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (173,71 руб.): 62%*0.8 от ФОТ</i></p>	0,02	2171,6 1992,74	178,86 43,02		43,43	39,85	3,58 0,86		128,73	2,57
Итого по разделу 1 Разборка							1888,56					7,45
Раздел 2. Окна												
4	ТЕР10-01-034-06	<p>Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР10-01-034-06 Деревянные конструкции ОЗП=7,48; ЭМ=3,85; ЗПМ=7,48; МАТ=1,97</i> <i>НР (1539,93 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (777,46 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i></p>	0,0643	241796,98 2776,77	667,13 18,14	238353,08	15547,55	178,55	42,9 1,17	15326,1	167,58	10,78
5	ТСЦ-203-8040	<p>Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) (м2)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР10-01-034-06 Деревянные конструкции ОЗП=7,48; ЭМ=3,85; ЗПМ=7,48; МАТ=1,97</i></p>	-6,43	2305,3		2305,3	-14823,08			-14823,08		
6	ц.п.	<p>Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом (м2)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p>	6,43	4793,98		4793,98	30825,29			30825,29		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР10-01-035-01 Деревянные конструкции ОЗП=7,48; ЭМ=3,91; ЗПМ=7,48; МАТ=3,5</i> <i>НР (50,84 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (25,67 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,015	3981,63 394,04	24,58 1,1	3563,01	59,72	5,91	0,37 0,02	53,44	24,37	0,37
8	ц.п.	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ до 400 ММ (М) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1,5	315,4		315,4	473,1			473,1		
9	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-02-016-03 Штукатурные работы ОЗП=7,48; ЭМ=7,11; ЗПМ=7,48; МАТ=5,04</i> <i>НР (262,51 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (130,03 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,018	3083,75 1760,11	210,96 152,93	1112,68	55,51	31,68	3,8 2,75	20,03	98,72	1,78
10	ТЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (100 м2 отделяваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-02-024-03 Штукатурные работы ОЗП=7,48; ЭМ=5,24; ЗПМ=7,48; МАТ=3,46</i> <i>НР (460,75 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (228,22 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,018	5642,01 3301,94	143,88 55,46	2196,19	101,56	59,43	2,59 1,00	39,54	199,27	3,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР15-04-005-03	<p>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-04-005-03 Малярные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,88; ЗПМ=7,48; МАТ=2,86</i> <i>НР (115,21 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (57,07 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i></p>	0,018	2223,82 838,7	23,54 0,55	1361,58	40,03	15,1	0,42 0,01	24,51	49,34	0,89
12	ТЕРр58-3-1	<p>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (отливы оконные) (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр58-3-1 Крыши, кровли ОЗП=7,48; ЭМ=5,71; ЗПМ=7,48</i> <i>НР (33,78 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (26,49 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i></p>	0,044	134,8 134,59	0,21		5,93	5,92	0,01		9,1	0,4
13	ТЕР12-01-010-01	<p>Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы) (100 м2 покрытия) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР12-01-010-01 Кровли ОЗП=7,48; ЭМ=6,91; ЗПМ=7,48; МАТ=3,14</i> <i>НР (241,92 руб.): 120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (123,91 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i></p>	0,0132	9907,34 2096,65	35,23 6,4	7775,46	130,78	27,68	0,47 0,08	102,63	129,66	1,71
14	СЦП1-1-27	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.7 Заполнение оконных проемов. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,38; ЗПМ=8,47; МАТ=2,25 <i>НР 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i></p>	0,2	7,6	7,6		1,52		1,52			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.7 Заполнение оконных проемов. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,38; ЗПМ=8,47; МАТ=2,25 НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	0,2	22,91	22,91		4,58		4,58			
Итого по разделу 2 Окна							40771,28					26,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							37580,57	4120,44	353,63 69,48	33106,5		33,72
Накладные расходы							3277,19					
Сметная прибыль							1802,08					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							11361,45					33,72
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							31298,39					
Итого							42659,84					33,72
В том числе:												
Материалы							33106,5					
Машины и механизмы							353,63					
ФОТ							4189,92					
Накладные расходы							3277,19					
Сметная прибыль							1802,08					
Непредвиденные затраты 2%							853,2					
Итого с непредвиденными							43513,04					
НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18							6159,96					
ВСЕГО по смете							49673					33,72