

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт отмостки и цоколя здания МОУ»

Сметная стоимость работ: _____ 1 021 291,24 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 1 389,95 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.		
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	единич	всего
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Цоколь

1	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами и [Накл.:k=0,85;86%;С метн.пр.:k=0,8;70%]	6 1 м3	696,21 537,57	32,20 9,54	4177,26	3225,42	193,20 57,24	35,39 0,43	212,34 2,58
2	(404-9032-002)	Кирпич строительный керамический пластического формирования с пустотностью до 40% М125	2,41138 4 1000 шт	(9227,94)		(22252,11)				
3	61-28-5 (прим)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором [Накл.:k=0,85;79%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	1,792 100 м2	3092,66 914,44	33,97 8,02	5542,05	1638,68	60,87 14,37	60,20 0,45	107,88 0,81
4	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм [Накл.:k=0,85;79%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	1,792 100 м2	4484,07 3346,51	0,99 0,00	8035,45	5996,95	1,77 0,00	201,84 0,00	361,70 0,00
5	999-9900	Строительный мусор	8,67328 т	0,00		0,00				
Итого по разделу						17754,76	10861,05	255,84 71,61		681,92 3,39
Основные материалы в текущих ценах						22252,11				
Итого в текущих ценах						142066,27	89603,66	1468,52 590,78		681,92 3,39
{РЦЦС ЛО 09/11 Фасады-штукатурка с окраской}										
k=8,25 на зарплату										
k=5,74 на эксплуатацию машин										
k=4,33 на материалы										
k=4,33 на основные материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Отмостка

6 06-01-001-1 (прим)	Демонтаж Устройство бетонной подготовки (разборка отмостки) [Д1: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	0,34 100 м3	3707,00 2126,88	1580,12 354,37	1260,38	723,14	537,24 120,49	144,00 14,40	48,96 4,90
7 01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (устройство корыта и снятие грунта с отмостки) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;80%; Сметн.пр.:k=0,68;45 %]	1,054 100 м3	2615,77 2615,77	0,00 0,00	2757,02	2757,02	0,00 0,00	177,10 0,00	186,66 0,00
8 27-04-016-4 (прим)	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (прослойка из геотекстиля) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;142% ;Сметн.пр.:k=0,68;9 5%]	3,41 1000 м2	1218,89 532,21	685,68 141,62	4156,42	1814,84	2338,17 482,92	35,36 5,89	120,59 20,08
9 (отп. цены)	геотекстиль (Дорнит) 220 г/м2	358,059 988 м2	(20,58)		(7368,87)				
10 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;142% ;Сметн.пр.:k=0,68;9 5%]	0,34 100 м3	2762,30 274,61	2476,89 400,16	939,18	93,37	842,14 136,05	18,08 17,35	6,15 5,90
11 (408-9040-001)	Песок для строительных работ природный, карьерный	35,8523 73 м3	(235,66)		(8448,97)				
12 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25;	0,51 100 м3	4425,02 426,18	3983,72 616,28	2256,76	217,35	2031,70 314,30	27,82 25,75	14,19 13,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ктр=1,15]] [Накл.:k=0,765;142% ;Сметн.пр.:k=0,68;9 5%]								
13 (408-9080)	Щебень	53,7785 59 м3	(537,87)			(28925,87)				
14 06-01-001-1 (прим)	Устройство бетонной подготовки (под отмостку 5см) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	0,17 100 м3 бетона, бутобет она и ж/б в деле	7609,26 3057,39	2468,94 553,70	1293,58	519,76	419,72 94,13	207,00 22,50	35,19 3,83	
15 (401-0004)	Бетон тяжелый, класс В 10 (М100)	17,3386 06 м3	(2329,83)			(40396,00)				
16 12-01-016-02 (прим)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (обмазка праймером бетонной подготовки под отмостку) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;120% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	3,41 100 м2	288,47 53,38	3,75 0,89	983,69	182,03	12,79 3,03	3,22 0,05	10,98 0,17	
17 06-01-001-1 (прим)	Устройство бетонной подготовки (устройство отмостки 10см) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	0,34 100 м3 бетона, бутобет она и ж/б в деле	7609,26 3057,39	2468,94 553,70	2587,15	1039,51	839,44 188,26	207,00 22,50	70,38 7,65	
18 (401-0004)	Бетон тяжелый, класс В 10 (М100)	34,6772 11 м3	(2329,83)			(80792,01)				
19 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (на всю площадь 341,39м2) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	1,05 1 т	530,92 243,92	45,08 9,80	557,47	256,12	47,33 10,29	14,54 0,48	15,26 0,50	
20 (204-9184)	Сетка из проволоки холоднотянутой	1,05 т	(28368,65)			(29787,08)				
21 11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:на мастике	3,76 100 м2	3335,30 1134,36	410,61 22,98	12540,72	4265,19	1543,89 86,40	53,11 1,23	199,68 4,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Битуминоль первый слой (с заведением на стену 10см) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123% ;Сметн.пр.:k=0,68;75%]								
22	(Отп. цены)	изопласт ХПП-3,0	436,16 м2	(101,47)		(44257,16)				
23	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60%]	85 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	646,00	646,00	0,00 179,35	0,00 0,00	0,00 0,00
24	ТССЦ-3-2-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60%]	85 т	22,91 0,00	22,91 0,00	1947,35	0,00	1947,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						31925,72	12514,33	10559,77 1615,22		708,04 60,75
Основные материалы в текущих ценах						239975,96				
Итого в текущих ценах						445734,55	103243,22	66843,34 13325,56		708,04 60,75
{РЦЦС ЛО 09/11 Конструкции из монолитного бетона и железобетона}										
k=8,25 на зарплату										
k=6,33 на эксплуатацию машин										
k=4,03 на материалы										
k=4,03 на основные материалы										
В с е г о						587800,82	192846,88	68311,86 13916,34		1389,95 64,14
В том числе основные материалы						262228,07				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			587 800,82
Накладные расходы (Стены)		0,85	86
Накладные расходы (Штукатурные работы)		0,85	79
Накладные расходы (Бетонные работы монолитные)		0,765	105
Накладные расходы (Земляные 02-055...02-064)		0,765	80
Накладные расходы (Автодороги)		0,765	142
Накладные расходы (Кровли)		0,765	120
Накладные расходы (Полы)		0,765	123
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)		0,85	100
Итого накладных расходов			164 040,68
Итого			751 841,51
Сметная прибыль (Стены)		0,8	70
Сметная прибыль (Штукатурные работы)		0,8	50
Сметная прибыль (Бетонные работы монолитные)		0,68	65
			15 165,89
			25 245,00
			10 763,37

Сметная прибыль (Земляные 02-055...02-064)	0,68	45	6 960,10
Сметная прибыль (Автодороги)	0,68	95	16 302,04
Сметная прибыль (Кровли)	0,68	65	674,82
Сметная прибыль (Полы)	0,68	75	18 309,32
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)	0,8	60	3 268,39
Итого сметной прибыли			96 688,93
Итого			848 530,44
Понижающий коэффициент			848 530,44
ИТОГО			848 530,44
Непредвиденные расходы		2	16 970,61
Итого			865 501,05
НДС		18	155 790,19
Итого			1 021 291,24
В С Е Г О			1 021 291,24

Составил _____

Проверил _____