

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Ремонт полов и ступеней»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 99 997,36 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 261,20 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Полы</b>										
1	57-2-8	Разборка покрытий полов: паркетных [Накл.:k=0,799;80%; Сметн.пр.:k=0,8;68 %]	0,44 100 м2	621,98 599,51	22,47 13,51	273,67	263,78	9,89 5,94	40,59 0,67	17,86 0,29
2	999-9900	Строительный мусор	1,3552 т	0,00		0,00				
3	11-01-035-4	Устройство покрытий из: плит древесностружечных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,7191;123 %;Сметн.пр.:k=0,68; 75%]	0,44 100 м2	4787,71 900,06	102,41 33,11	2106,60	396,03	45,06 14,57	55,02 1,76	24,21 0,78
4	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов [Накл.:k=0,799;80%; Сметн.пр.:k=0,8;68 %]	0,2 100 м	55,68 55,68	0,00 0,00	11,14	11,14	0,00 0,00	3,77 0,00	0,75 0,00
5	999-9900	Строительный мусор	0,022 т	0,00		0,00				
6	11-01-049-1	Устройство покрытий из ламинированной доски с замковым креплением "плавающим" способом, укладка: прямая [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,7191;123 %;Сметн.пр.:k=0,68; 75%]	4,4 10 м2 покрытия	168,70 78,66	0,00 0,00	742,28	346,10	0,00 0,00	0,00 4,69	0,00 20,63
7	(Цена поставщика)	Покрытие напольное ламинированное	46,64 м2	(423,73)		(19762,77)				
8	11-01-	Устройство	0,2	660,66	2,81	132,13	38,27	0,56	10,34	2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
040-1	плинтусов поливинилхлоридных на: клее КН-2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,7191;123 %;Сметн.пр.:k=0,68; 75%]	100 м		191,36	0,66			0,13	0,04	0,01
9 09-03-050-1 (прим)	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (порожки) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,7191;90% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 5%]	0,3 100 м		317,50 259,37	12,81 1,11	95,25	77,81	3,84 0,33	14,72 0,06	4,42 0,02
10 (Цена поставщика)	Порожки	30 м		(130,00)		(3900,00)				
Итого по разделу						3361,07	1133,13	59,35		49,30
Основные материалы в текущих ценах								20,97		21,72
Итого в текущих ценах						43984,33	9167,02	311,59		49,30
{РЦЦС ЛО 07/11 Полы паркетные}								169,65		21,72
k=8,09 на зарплату										
k=5,25 на эксплуатацию машин										
k=5 на материалы										
k=5 на основные материалы										
<b>Ступени</b>										
11 07-05-015-1	Демонтаж Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких [Д1: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] [Накл.:k=0,7191;155 %;Сметн.пр.:k=0,68; 100%]	1 100 м		1730,32 1619,82	110,50 24,10	1730,32	1619,82	110,50 24,10	94,18 1,18	94,18 1,18
12 07-05-015-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких [Накл.:k=0,7191;155 %;Сметн.пр.:k=0,68; 100%]	1 100 м		2276,34 2024,78	138,12 30,12	2276,34	2024,78	138,12 30,12	117,72 1,47	117,72 1,47
Итого по разделу						4006,66	3644,60	248,62		211,90
Итого в текущих ценах								54,22		2,65
{РЦЦС ЛО 07/11 Конструкции из сборного бетона и железобетона}						31984,36	29484,81	1782,61		211,90
k=8,09 на зарплату								438,64		2,65
k=7,17 на эксплуатацию машин										
k=6,32 на материалы										
k=6,32 на основные материалы										
<b>Всего</b>						<b>75968,69</b>	<b>38651,83</b>	<b>2094,20</b>		<b>261,20</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								608,29		24,37
В том числе основные материалы						23662,77				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			75 968,69
Накладные расходы (Ремонт полов)	0,799	80	1 452,36
Накладные расходы (Полы)	0,7191	123	5 689,38
Накладные расходы (Металлоконструкции)	0,7191	90	409,12
Накладные расходы (Бетонные работы 05-001...05-046)	0,7191	155	33 352,83
Итого накладных расходов			40 903,68
Итого			116 872,38
Сметная прибыль (Ремонт полов)	0,8	68	1 236,05
Сметная прибыль (Полы)	0,68	75	3 280,50
Сметная прибыль (Металлоконструкции)	0,68	85	365,38
Сметная прибыль (Бетонные работы 05-001...05-046)	0,68	100	20 347,95
Итого сметной прибыли			25 229,88
Итого			142 102,26
Понижающий коэффициент	0,7037		99 997,36
В С Е Г О			99 997,36

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_