

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2013 г.

" _____ " _____ 2013 г.

Дворец молодёжи
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ДМ-6.2-13
(локальная смета)

на ремонт помещений 4-го этажа
(наименование работы запрат наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1299057,10 руб.

Средства на оплату труда _____ 27389,33 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Ма	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Ма	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрыти я	1,28 <i>127,69/100</i>	482,62	335,52	147,1	57,01	617,75	429,47	188,28	72,97	30,53	39,08	3,65	4,67
2	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищае мой по верхн ости	3,69 <i>368,66/100</i>	114,3	114,3			421,77	421,77			10,4	38,38		
3	ТЕР10-01-057-01	Демонтаж шкафов <i>1 478,88 = 12 576,98 - 64 x 16,30 - 0,0026 x 10 317,30 - 0,15 x 1 280,45 - 100 x 98,36</i> (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 деталей	0,2 <i>20/100</i>	1183,11	645,11	538	23,88	236,62	129,02	107,6	4,78	56,048	11,21	1,312	0,26
4	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,04 <i>(2,1*0,9*2)/100</i>	405,97	405,97			16,24	16,24			36,28	1,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР09-06-001-03	Демонтаж стеллажей и других конструкций внутри зданий <i>(5. Прил. 9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	1 т конструкций	1,2	951,11	870,55	80,56	2,04	1141,33	1044,66	96,67	2,45	72,485	86,98	0,112	0,13
Раздел 2. Общестроительные работы																
Стены																
6	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	3,69 <i>368,66/100</i>	224,12	221,14	2,59	0,16	827	816,01	9,56	0,59	16,32	60,22	0,01	0,04
7	ТЕР15-04-027-01	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,69 <i>a</i>	452,98	162,14	2,59	0,16	1671,5	598,3	9,56	0,59	12,1	44,65	0,01	0,04
8	ТЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	3,69 <i>a</i>	4875,89	600,02	1,49	0,16	17992,03	2214,07	5,5	0,59	46,95	173,25	0,01	0,04
9	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,69 <i>a</i>	1320,88	191,72	9,14	0,16	4874,05	707,45	33,73	0,59	15,18	56,01	0,01	0,04
Потолок																
10	ТЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,2238 <i>122,38/100</i>	9175,33	1357,6	545,93	11,87	11228,77	1661,43	668,11	14,53	102,46	125,39	0,76	0,93
11	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,258 <i>25,8/100</i>	3895,56	868,26	49,16	30,02	1005,05	224,01	12,68	7,75	63,1	16,28	2,18	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,258 <i>25,8/100</i>	2195,66	361,22	11,32	0,16	566,48	93,19	2,92	0,04	28,6	7,38	0,01	
Пол																
13	ТЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1 м3 изоляции	14	319,85	26,42	28,01	7,03	4477,9	369,88	392,14	98,42	2,2	30,8	0,45	6,3
14	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,48 <i>7,40,05/100</i>	1959,54	442,12	56,26	19,84	2900,12	654,34	83,26	29,36	39,51	58,47	1,27	1,88
15	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - до толщ,50мм <i>(до толщ,50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</i>	100 м2 стяжки	1,48 <i>7,40,05/100</i>	2258,28	33,6	58,56	19,68	3342,25	49,73	86,67	29,13	3	4,44	1,26	1,86
16	ТЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	1,34 <i>134,18/100</i>	11857,04	1475,69	181,39	62,67	15888,43	1977,42	243,06	83,98	119,78	160,51	4,22	5,65
17	ТЕР11-01-035-02	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных -ламинат (прим)	100 м2 покрытия	0,14 <i>14/100</i>	26746,94	833,99	76,2	5,94	3744,57	116,76	10,67	0,83	60,61	8,49	0,38	0,05
18	ТЕР11-01-005-02	Устройство подложки под ламинат - (прим) <i>2 696,58 = 3 251,90 - 0,022 x 25 241,99</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,14 <i>14/100</i>	2696,58	1541,97	81,17	65,36	377,52	215,88	11,36	9,15	107,23	15,01	4,82	0,67
19	ТСЦ-101-2167	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,04 <i>14*0,003*1,02</i>	1046,1				41,84							
20	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	1,1 <i>110,36/100</i>	4050,58	316,24	6,55		4455,64	347,86	7,21		23,6	25,96		
21	ТЕР11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтуса	0,17 <i>17/100</i>	716,29	123,7	3,28		121,77	21,03	0,56		8,99	1,53		
22	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление доборной доски по стенам	100 м коробок блоков	0,45 <i>45/100</i>	1111,95	90,01	4,37		500,38	40,5	1,97		7,82	3,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР10-01-058-01	Установка дверных блоков шкафных	10 шт. блоков	0,8 8/10	262,74	83,14	83,23	3,82	210,19	66,51	66,58	3,06	7,1	5,68	0,21	0,17
24	ТСЦ-203-0437	Блоки дверные шкафные однополюсные	м2	15,36 2,4*0,8*8	249,07				3825,72							
25	ТЕР09-06-001-03	Монтаж стеллажей и других конструкций внутри зданий	1 т конструкций	1,2	1438,69	1243,64	115,09	2,91	1726,43	1492,37	138,11	3,49	103,55	124,26	0,16	0,19
Раздел 3. Прочие работы																
26	СЦПЗ-3-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I <i>(п.17.Доп1При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37))</i>	т	1,66 0,16+1,5	26,17		26,17		43,44		43,44					
Раздел 4. Электромонтажные работы																
27	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м -кабель-канал	100 м	1 100/100	1392,25	141,78	242,87	57,25	1392,25	141,78	242,87	57,25	10,7	10,7	3,61	3,61
28	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный	м	102 100*1,02	51,17				5219,34							
29	ТЕРм08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2	100 м	5 (200+300)/100	227	62,28	77,9	34,54	1135	311,4	389,5	172,7	4,7	23,5	2,21	11,05
30	ТСЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,204 200*1,02/1000	6962,8				1420,41							
31	ТСЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,306 300*1,02/1000	10382				3176,89							
32	ТЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная	100 шт.	0,1 10/100	8543,55	3100,5	1592,76	99,19	854,36	310,05	159,28	9,92	234	23,4	5,45	0,55
33	ТСЦ-503-0493	Коробки распределительные металлические У996 с крышкой	шт.	100	59,5				5950							
34	ТЕРм08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	1	569,9	197,83	233,8	14,56	569,9	197,83	233,8	14,56	14,6	14,6	0,8	0,8
35	ТСЦ-503-0462	Шкаф силовой ШВР 1-50	шт.	1	3877,28				3877,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕРМ08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	29 <i>1+14+14</i>	215,9	31,09	4,53	0,18	6261,1	901,61	131,37	5,22	2,32	67,28	0,01	0,29
37	ТСЦ-509-0149	Выключатели автоматические АК-25-311-00 ОМ5 I-25А	шт.	29	172,78				5010,62							
38	ТЕРМ08-01-021-01	Шина сборная напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1	1 пролет (3 фазы)	4	1971,59	452,57	1506,57	118,53	7886,36	1810,28	6026,28	474,12	33,4	133,6	7,03	28,12
39	ТЕРМ08-01-042-01	Изолятор напряжением 35 кВ опорный	1 компл. (3 шт.)	4	144,98	64,23	26,74	2,89	579,92	256,92	106,96	11,56	4,74	18,96	0,17	0,68
40	ТСЦ-108-0074	Изоляторы фарфоровые	шт.	4	95,21				380,84							
41	ТЕРМ08-03-525-01	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	1 шт.	13 <i>3+10</i>	140,25	28,32	1,28		1823,25	368,16	16,64		2,09	27,17		
42	ТСЦ-509-0147	Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	шт.	13	134				1742							
43	ТЕРМ08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	0,66 <i>66/100</i>	1829,4	1025,4	35,07	2,18	1207,4	676,76	23,15	1,44	73,4	48,44	0,12	0,08
44	ТСЦ-503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.	66	10,82				714,12							
45	ТЕРМ08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,35 <i>35/100</i>	9513,69	1648,46	1195,77	506,43	3329,79	576,96	418,52	177,25	118	41,3	32,36	11,33
46	ТСЦ-509-1336	Универсальный светодиодный светильник ДПО 01-032-У	шт.	35	29,14				1019,9							
47	ТЕРМ08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	111,39	46,94	4,69	0,18	222,78	93,88	9,38	0,36	3,36	6,72	0,01	0,02
48	ТСЦ-509-1311	Щитки осветительные ОЩВ-6	шт.	2	1047,2				2094,4							
49	ТЕРМ10-04-112-01	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	1 шт.	2	94,46	67,75			188,92	135,5			5	10		
50	ТСЦ-509-1723	Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания ЩО-70-1-01 (РПС)	шт.	2	8423,75				16847,5							
51	ТЕРМ10-04-066-07	Розетка	1 шт.	36 <i>19+17</i>	13	12,01			468	432,36			1	36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТСЦ-503-0481	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4	шт.	36	7,5				270							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									155897,12	19921,39	9977,39	1286,68		1560,62		80,01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									164257,46	25760,29	12498,83	1629,04		2018,33		101,55
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 19, 22-24, 6-18, 20-21)									1983,8	1545,51	438,28	70,85		121,32		4,6225
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 19, 22-24, 4-5, 25, 6-18, 20-21, 26-52)									6376,54	4293,38	2083,14	271,51		336,388		16,926
Накладные расходы									26709,87							
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 506,12) (Поз. 2)									389,71							
82% ФОТ (от 19,49) (Поз. 4)									15,98							
90% ФОТ (от 3051,57) (Поз. 5, 25)									2746,41							
92% ФОТ (от 681,43) (Поз. 49-52)									626,92							
95% ФОТ (от 7884,02) (Поз. 27-48)									7489,82							
105%*0,9 ФОТ (от 8750,98) (Поз. 6-12)									8269,68							
110% ФОТ (от 602,92) (Поз. 1)									663,21							
118%*0,9 ФОТ (от 337,48) (Поз. 3, 19, 22-24)									358,4							
123%*0,9 ФОТ (от 5555,32) (Поз. 13-18, 20-21)									6149,74							
Сметная прибыль									16661,87							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 506,12) (Поз. 2)									253,06							
55%*0,85 ФОТ (от 8750,98) (Поз. 6-12)									4091,08							
62% ФОТ (от 19,49) (Поз. 4)									12,08							
63%*0,85 ФОТ (от 337,48) (Поз. 3, 19, 22-24)									180,72							
65% ФОТ (от 8565,45) (Поз. 27-52)									5567,54							
70% ФОТ (от 602,92) (Поз. 1)									422,04							
75%*0,85 ФОТ (от 5555,32) (Поз. 13-18, 20-21)									3541,52							
85% ФОТ (от 3051,57) (Поз. 5, 25)									2593,83							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									117508,34					1464,33		33,71
Итого Монтажные работы									90120,86					554		67,84
Итого									207629,2					2018,33		101,55
В том числе:																
Материалы									125998,34							
Машины и механизмы									12498,83							
ФОТ									27389,33							
Накладные расходы									26709,87							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Сметная прибыль							16661,87							
		Индекс инфляции на 01.06.2013 207 629,20 * 5,533							1100895,85							
		НДС 18%							198161,253							
		ВСЕГО по смете							1299057,10					2018,33		101,55

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)