

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на работы по ремонту приточно-вытяжной вентиляции в кабинетах рентгена и маммографии в поликлинике МБУЗ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 99327,17 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 30425,03 руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Вентиляция</b>												
1	<b>ТЕР20-03-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка вентиляторов канальных СК250-С массой: до 0,05 т (1 вентилятор) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР20-03-001-01 Вентиляторы ОЗП=7,54; ЭМ=4,29; ЗПМ=7,54; МАТ=6,23</i> <i>НР (1739,31 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (1598,63 руб.)</i> <i>СП (1061,49 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (1598,63 руб.)</i>	2	112,89 105,75	7,14 0,26		225,78	211,5	14,28 0,52		6,54	13,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР20-02-004-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм RCK 250 (1 клапан) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-004-01 Конструктивные элементы монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=7,54; ЭМ=3,88; ЗПМ=7,54; МАТ=3,05 НР (283,67 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (260,73 руб.) СП (173,12 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (260,73 руб.)	2	19,3 17,29	2,01		38,6	34,58	4,02		1,03	2,06
3	<b>ТЕР20-06-006-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка канального нагревателя РВЕС 250/12 (1 воздушнонагреватель) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-06-006-01 Кондиционеры ОЗП=7,54; ЭМ=4,65; ЗПМ=7,54; МАТ=3,78 НР (1205,43 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (1107,93 руб.) СП (735,67 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (1107,93 руб.)	1	164,8 145,92	18,88 1,02		164,8	145,92	18,88 1,02		8	8
4	<b>ТЕР20-06-005-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка корпуса фильтра ФЛФ250 EU5 (1 фильтр) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-06-005-01 Кондиционеры ОЗП=7,54; ЭМ=4,29; ЗПМ=7,54; МАТ=5,69 НР (1524,46 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (1401,16 руб.) СП (930,37 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (1401,16 руб.)	1	199,76 185,32	14,44 0,51		199,76	185,32	14,44 0,51		10,16	10,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР20-02-015-07</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых 250*900 (1 шт.) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-015-07 Конструктивные элементы монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=7,54; ЭМ=3,88; ЗПМ=7,54; МАТ=2,58 НР (848,57 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (779,94 руб.) СП (517,88 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (779,94 руб.)	4	28,28 25,86	2,42		113,12	103,44	9,68		1,54	6,16
6	<b>ТЕР20-06-012-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка клапанов противопожарных ОКС-1(60)250*250 (1 клапан) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-06-012-01 Кондиционеры ОЗП=7,54; ЭМ=4,42; ЗПМ=7,54; МАТ=2,68 НР (1506 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (1384,19 руб.) СП (919,1 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (1384,19 руб.)	2	106,75 91,02	15,73 0,77		213,5	182,04	31,46 1,54		4,99	9,98
7	<b>ТЕР20-02-002-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка решеток жалюзийных площадь в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-002-01 Конструктивные элементы монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=7,54; ЭМ=4,42; ЗПМ=7,54; МАТ=3,74 НР (3868,61 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (3555,71 руб.) СП (2360,99 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (3555,71 руб.)	19	27,55 24,82	2,73		523,45	471,58	51,87		1,46	27,74

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР20-01-001-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-01-001-04 Воздуховоды металлические ОЗП=7,54; ЭМ=4,9; ЗПМ=7,54; МАТ=3,81 НР (10087,71 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (9271,79 руб.) СП (6156,47 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (9271,79 руб.)	0,44	2960,26 2781,44	178,82 13,3		1302,51	1223,83	78,68 5,85		167,86	73,86
9	<b>ТЕР20-02-010-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм (1 зонт) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-010-01 Конструктивные элементы монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=7,54; ЭМ=4,4; ЗПМ=7,54; МАТ=5,24 НР (182,77 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (167,99 руб.) СП (111,55 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (167,99 руб.)	2	13,21 11,14	2,07		26,42	22,28	4,14		0,64	1,28
10	<b>ТЕР20-02-002-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-002-01 Конструктивные элементы монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=7,54; ЭМ=4,42; ЗПМ=7,54; МАТ=3,74 НР (407,23 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (374,29 руб.) СП (248,53 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (374,29 руб.)	2	27,55 24,82	2,73		55,1	49,64	5,46		1,46	2,92
<b>Итого по разделу 1 Вентиляция</b>							<b>55760,48</b>					<b>155,24</b>
<b>Раздел 2. Разное</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР46-03-009-05</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-05 Сверление и пробивка отверстий, проемов в конструкциях, заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=7,54; ЭМ=3,89; ЗПМ=7,54 НР (1457,42 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1558,74 руб.) СП (872,89 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (1558,74 руб.)</i>	0,1	4749,6 1525,64	3223,96 541,69		474,96	152,56	322,4 54,17		87,63	8,76
12	<b>ТЕР10-05-008-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Устройство короба из ГКЛ (заделка вент. труб) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-008-03 Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (екл) по системе «кнауф» ОЗП=7,54; ЭМ=3,83; ЗПМ=7,54; МАТ=3,84 НР (5900,28 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (5882,63 руб.) СП (2964,85 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (5882,63 руб.)</i>	0,56	1419,24 1393,2	26,04		794,77	780,19	14,58		81	45,36
13	<b>ТЕР15-04-005-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-03 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,89; ЗПМ=7,54; МАТ=2,89 НР (2750,06 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (3081,3 руб.) СП (1355,77 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (3081,3 руб.)</i>	0,56	748,13 729,3	18,83 0,44		418,95	408,41	10,54 0,25		42,9	24,02
<b>Итого по разделу 2 Разное</b>							<b>26764,59</b>					<b>78,14</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							4551,72	3971,29	580,43 63,86			233,38
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							32354,86	29943,52	2411,34 481,51			233,38

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						31761,53					
	Сметная прибыль						18408,68					
	<b>Итого по смете:</b>											
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						55760,48					155,24
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						4734,75					8,76
	Деревянные конструкции						14803,6					45,36
	Отделочные работы						7226,24					24,02
	Итого						82525,07					233,38
	В том числе:											
	Машины и механизмы						2411,34					
	ФОТ						30425,03					
	Накладные расходы						31761,53					
	Сметная прибыль						18408,68					
	Непредвиденные затраты 2%						1650,5					
	<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>84175,57</b>					
	НДС 18%						15151,6					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>99327,17</b>					<b>233,38</b>