УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

_____ _____ _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт приточно-вытяжной вентиляции Дворца спорта
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	143532	руб.
строительных работ	14656	руб.
монтажных работ	2259	руб.
Средства на оплату труда	904	руб.
Сметная трудоемкость	81,95	чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.01.2000г. с пересчетом в текущие цены 3 квартала 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк. Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Демонтаж														
1	ТЕР20-03-001-05 ***Распоряж. Правит Реею. СО-Алания от 26.11.10 №365-р***	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,6 т ***(МДС.36 п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) внутренних санитарнотехнических устройств (водопровода, газоправоба, канализации, вооостоков, отопления, вентиляции) ОЗП-0,4; ЭМ-0,4 красх..; ЗПМ-0,4; ШТ-0 красх.; 73-0.4; ТЗМ-0.4)***	1 вентилятор	1	82,02	56,04	25,98	1,44	82	56	26	1	5,712	5,71	0,088	0,09
2	ТЕР20-02-019-01 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.! 1.10 №365-р***	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование ***(МДС.36 п 3 3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарнотехнических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП-0,4; ЭМ-0,4 к расх.; ЗПМ 0,4; МА 7 0 к расх.; 73 - 0,4; 73М - 0,4)***	100 кг изделия	0,48	30,65	25,43	5,22		2 5	12	3		2,408	1,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР20-01-001-11 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.1 Li0 №3б5-р***	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали ***(МДС36 п 3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарнотехнических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 красх.; ЗПМ=0,4; МАТЧ) красх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)***	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0285 *2.85 100*	448,6	402,64	45,96	1,83	13	12	1		40,024	1,14	0.112	
Итого но разделу 1 Демонтаж									281					8,01		0,09
		Раздел 2. Монтаж														
4	ТЕРм07-03-003-02 ***Распоряж. Правит. Респ СО-Алания от 26.11.10 М365-р***	Вентилятор центробежный одностороннего всасывания, масса 0,6 т	1 шт.	1	1286,82	361,99	331,74	33,82	1287	362	332	34	32.7	32,7	2,07	2,07
5		Вентилятор ВР 80-75-10,0 750 об/мин 7,5 кВт Цена:72000/1,18/7,34* 1,05 ***МАТ=72000 1,18 7,34*1,05***	шт.	1	8728,58 *72000 1,18 7,34*1 .05*				8729							
6	ТЕР2О-02-019-01 ***Распоряж. Правит. Респ СО-Алания от 26.11.10 №365-р***	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ***(1.20.19. ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ-1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)***	100 кг изделия	0,48	933,73	66,75	13,71		448	32	7		6,321	3,03		
7	ТЕР2О-02-020-06 ***Распоряж. Правит. Респ СО-Алания от 26.11.10 №365-р***	Установка виброизолятора номер 43 ***(1.20.19. ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ= 1,05; ТЗМ=1,05)***	10 виброизоляторов	0,4 *4 10*	201,4	81,4	2,88		81	33	1		7,14	2,86		
8	ТСМ-301-0149 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.11.10 М365-р***	Виброизоляторы пружинные до № 43	шт.	*4*	156,59				626							
9	ТЕРм08-03-481-32 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26. U 10 М3б3-р***	Присоединение к электрической сети	1 шт.	1	209,3	41,38	1,09		209	41	1		3,63	3,63		

1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР20-02-004-04 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.11.10 №365-р***	Установка фланцев диаметром 1000 мм ***(1.20.19. ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП= 1,05; ЭМ =1,05 к расх.; ЗПМ= 1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)***	1 шт.	1	92,02	35,31	5,57	0,17	92	35	6		3,465	3,47	0,0105	0,01
11		Фланец Ф-1000 Цена: 1170/1,18/7,34* 1,05 ***МАТ=1!70 1,18 7,34*1,05***	шт.	1	141,84 *1170 1,1S 7,344, 05*				142							
12	ТЕР20-02-018-01 ***Распоряж. Правит. Респ. С.О-Алания от 26.11.10 N9365-р***	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ***(1.20.19. ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ= 1,05; ТЗ= 1,05; ТЗМ=1,05)***	1 м2	2,1 *0.49+0,32+0.79=0.5*	65,5	60,74	0,96		138	128	2		6,0375	12,68		
13		Гибкая вставка 700х700 Цена:2767/1,18/7,34* 1,05 ***МАТ =2767 1,18 7,34*1,05***	шт.	1	335,44 *2767 1,18 7,344, 05*				335							
14		Гибкая вставка 570х570 Цена: 1711/1,18/7,34*1,05 ***М4Т= 17! 1 1,18 7,34*1,05***	шт.	1	207,43 *1711 1,18 7,34*1, 05*				207							
15		Гибкая вставка Ф-1000 Цена:2822/1,18/7,34*1,05 ***МАТ-2822 1,18 7,34*1,05***	шт.	1	342,11 *2821 1,18 7,34*1, 05*				342							
16		Гибкая вставка Ф-800 Цена: 1529/1,18/7,34* 1,05 ***МА Т= 1529 1,18 7,34*1,05***	шт.	1	185,36 *1529 1,18-7,34*1, 05*				185							
17	ТЕР20-02-004-08 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.11.10 №365-р***	Установка переходов периметром до 3200 мм ***(1.20.19. ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх. ; ЗПМ= 1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)***	1 шт.	2	92,02	35,31	5,57	0,17	184	71	И		3,465	6,93	0,0105	0,02
18		Переход 700х700 / 1000х500 Цена:2260/1,18/7,34* 1,05 ***МАТ=2260 1,187,34*1,05***	шт.	1	273,98 *2260 1,18 7,34*1, 05*				274							
19		Переход 570х570 / 1000х500 Цена:2260/1,18/7,34* 1,05 ***МАТ=2260 1,18 7,34*1,05***	шт.	1	273,98 *2260 1.18 7,34*1, 05*				274							
20	ТЕР20-02-004-08 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26. /1. К) №365-р***	Установка отводов периметром до 3200 мм ***(1.20.19. ОП Индивидуальные испытают систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП= 1,05; ЭМ= 1,05 к расх.; ЗПМ= 1,05; ТЗ = 1,05; ТЗМ=1,05)***	1 шт.	1	92,02	35,31	5,57	0,17	92	35	6		3,465	3,47	0,0105	0,01
21		Отвод 700х700 Цена:2989/1,18/7,34*1,05 ***МАТ=2989 1,18 7,34*1,05***	шт.	1	362,36 *2989 1.18 7,34*1,*				362							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР20-О2-004-07 ***Распоряж. Правит. Респ СО-Алания от 26.11.10 №365-р***	Установка отводов периметром до 2400 мм ***(1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП= 1,05; ЭМ = 1,05 к расх.; ЗПМ= 1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)***	1 шт.	1	41,93	22,26	3,7	0,17	42	22	4		2,184	2.18	0,0105	0,01
23		Отвод 570х570 Цена: 1720/1,18/7,34* 1,05 ***М4Т=1720 1,18 7,34*1,05***	шт.	1	208,52 *1720 1.18 7,34*1, 05*				209							
24	ТЕР20-01-001-11 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.11.10 Кя365-р***	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм ***(1.20.19. ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондгционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх. ; ЗПМ= 1.05; 73=1.05: ТЗМ=1.05)***	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0285 ***2.85 100***	1565,41	1056,93	120,65	4,81	45	30	3		105,063	2,99	0,294	0,01
25	ТСМ-301 - 1795 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.11.10 №365-р***	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	2,85	113,96				325							
26	ТСМ-101-3897 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.11.10 №365-р***	Сетка тканая одинарная оцинкованная 2,5х2,5 из проволоки диаметром 0,4 мм	м2	0,32	40,68				13							
27	ТСМ-301 - 1914 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.11.10 Кя365-р***	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	1	266,7				267							
28	ТСМ-301 - 0478 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.11.10 Кя365-р***	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0,019	9166,97				174							
29	тем-301 1224 ***Распоряж. Правит. Респ. СО-Алания от 26.11.10 .'\Ь365-р***	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	9,5	1 1,43				109							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13	14	15	16	17
30	ТСМ-301-3343 ***Распоряж. Правит. Рест. СО-Алан ия от 26.11.10 №365-р***	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0006	11202,47				7							
Итого но разделу 2 Монтаж									16633					73,94		2,13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									15308	869	403	35		81,95		2,22
Накладные расходы									954							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 396) (Поз. 4)									317							
95% ФОТ (от 41) (Поз. 9, 11)									39							
128% ФОТ (от 467) (Поз. 1-3, 5-8, 10, 12-30)									598							
Сметная прибыль									653							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 396) (Поз. 4)									238							
65% ФОТ (от 41) (Поз. 9, 11)									27							
83% ФОТ (от 467) (Поз. 1-3, 5-8, 10, 12-30)									388							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									14656					45,62		0,15
Итого Монтажные работы									2259					36,33		2,07
Итого									16915					81,95		2.22
В том числе:																
Материалы									14036							
Машины и механизмы									403							
ФОТ									904							
Накладные расходы									954							
Сметная прибыль									653							
Индекс пересчета в текущие цены 16 915 * 7,34									124156							
Затраты по УСН согласно письма от 06.10.2003 г. **№** НЗ-6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*7,34									19376							
ВСЕГО по смете									143532					81,95		2,22

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)