

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт сетей структурированной кабельной системы помещений 2-го этажа учебного корпуса №2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект 33.2019-СКС

Сметная стоимость _____ 762118 руб.
 строительных работ _____ 326649 руб.
 монтажных работ _____ 241212 руб.
 оборудования _____ 94354 руб.
 Средства на оплату труда _____ 11449 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1201,51 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2019 г _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
					в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРм10-03-001-02 <i>Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398</i>	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг (Шкаф настенный) (1 шт.) <i>(МДС 35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (130 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	280,31 156,46	71,63 7,46	52,22	280	156	72 7	52	17,52	17,52
2	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 2074091)	Шкаф настенный ТWB-FC-1845-GP-RAL9004 (Цена в базе 2001г. 19191/1,2/3,95) (шт.) <i>ПЗ=19191/1,2/3,95</i>	1	4048,73 19191/1,2/3,95			4049					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Патч-панель Hyperline) (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (31 руб.): 92% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ</i>	3 2+1	12,41 11,17	1,04	0,2	37	34	3		1,236	3,71
4	Прайс-лист ООО "АБН"	Патч-панель Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5e-SH-110D (Цена в базе 2001г. 15112/1,2/3,95) (шт.) <i>ПЗ=15112/1,2/3,95</i>	2	3188,19 15112/1,2/3,95			6376					
5	Прайс-лист ООО "АБН"	Патч-панель Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5e-SH-110D (Цена в базе 2001г. 6116/1,2/3,95) (шт.) <i>ПЗ=6116/1,2/3,95</i>	1	1290,3 6116/1,2/3,95			1290					
6	ТЕРм11-04-008-02 <i>Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (Патч-панель Siemon) (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (20 руб.): 92% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	23,76 22,34	1,04	0,38	24	22	1	1	2,472	2,47
7	Прайс-лист ООО "АБН"	Патч-панель Siemon Z6AS-PNL-24K (Цена в базе 2001г. 29221/1,2/3,95) (шт.) <i>ПЗ=29221/1,2/3,95</i>	1	6164,77 29221/1,2/3,95			6165					
8	ТЕРм11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Кабельный организатор) (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (41 руб.): 92% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ</i>	4	12,41 11,17	1,04	0,2	50	45	4	1	1,236	4,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 О	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 3809949)	Металлический вертикальный кабельный организатор Hyperline CMV-47U-ML (Цена в базе 2001г. 6194/1,2/3,95) (шт.) ПЗ=6194/1,2/3,95	4	1306,75 6194/1,2/3,95			5227					
10	ТЕРм08-03-605-01 <i>Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан.Правит.Нижегор одской обл. от 29.06.16 №398</i>	Вентилятор (Модуль вентиляторный) (1 шт.) <i>(МДС35 пр 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	26,82 12,34	13,7 0,85	0,78	27	12	14 1	1	1,188	1,19
11 О	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 4536785)	Модуль вентиляторный TFAB-T2FR- RAL9004 (Цена в базе 2001г. 3696/1,2/3,95) (шт.) ПЗ=3696/1,2/3,95	1	779,75 3696/1,2/3,95			780					
12	ТЕРм11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан.Правит.Нижегор одской обл. от 29.06.16 №398</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Блок распределения питания) (1 шт.) <i>(МДС35 пр 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (20 руб.): 92% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	12,41 11,17	1,04	0,2	25	22	2	1	1,236	2,47
13	Прайс-лист ООО "АБН"	Блок распределения питания SHT19-8SH-S- 2.5EU (шт.) МАТ=2289/1,2/7,35	2	259,52 2289/1,2/7,35		259,52 2289/1,2/7,35	519			519		
14	ТЕРм10-02-051-01 <i>Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан.Правит.Нижегор одской обл. от 29.06.16 №398</i>	Перемычки кабельные длиной: до 6 м (Кабель заземления) (100 перемычек) <i>(МДС35 пр 1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,01 1/100	295,14 290,3		4,84	3	3			28,8	0,29
15	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 3183343)	Медная шина заземления 19" TGRD-19 (шт.) МАТ=2806/1,2/7,35	1	318,14 2806/1,2/7,35		318,14 2806/1,2/7,35	318			318		

СОГЛАСОВАНО
Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 7014980)	Кабель заземления 0,9м TGRD-CAB-80 (шт.) МАТ=495/1,2/7,35	1	56,12 495/1,2/7,35		56,12 495/1,2/7,35	56			56		
17	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан.Правит.Нижегор одской обл. от 29.06.16 №398	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Комплект щеточного ввода) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (10 руб.): 92% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	1	12,41 11,17	1,04	0,2	12	11	1		1,236	1,24
18	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 7817742)	Щеточный ввод Hyperline (шт.) МАТ=2229/1,2/7,35	1	252,72 2229/1,2/7,35		252,72 2229/1,2/7,35	253			253		
19	ТЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан.Правит.Нижегор одской обл. от 29.06.16 №398	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (5451 руб.): 95% от ФОТ СП (3730 руб.): 65% от ФОТ	39,2 (2860*1060)/100	248,83 144,67	56,64 1,7	47,52	9754	5671	2220 67	1863	14,688	575,77
20	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 3403661)	Кабель UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH (мп) МАТ=27,69/1,2/7,35	2917,2 2860*1,02	3,14 27,69/1,2/7,35		3,14 27,69/1,2/7,35	9160			9160		
21	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 3403660)	Кабель UUTP2-C5E-S24-IN-LSZH (мп) МАТ=16,84/1,2/7,35	1081,2 1060*1,02	1,91 16,84/1,2/7,35		1,91 16,84/1,2/7,35	2065			2065		
22	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 2996917)	Коробка установочная 65x45мм для сплошных стен (IMT35100) (шт.) МАТ=8,3/1,2/7,35	68	0,94 8,3/1,2/7,35		0,94 8,3/1,2/7,35	64			64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Модуль Siemon) (1 шт.) (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (411 руб.): 80% от ФОТ СП (308 руб.): 60% от ФОТ	24	21,79 21,43		0,36	523	514		9	2,4	57,6
24	Прайс-лист www.abn.ru	Модуль Siemon Z6A-45-S02B (шт.) МАТ=877/1,2/7,35	24	99,43 877/1,2/7,35		99,43 877/1,2/7,35	2386			2386		
25	ТЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Модуль Keystone) (1 шт.) (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1286 руб.): 80% от ФОТ СП (964 руб.): 60% от ФОТ	75	21,79 21,43		0,36	1634	1607		27	2,4	180
26	Прайс-лист ООО "АБН"	Модуль Hyperline KJ2-8P8C-C5e-TLS-SH-F-WH (шт.) МАТ=162/1,2/7,35	75	18,37 162/1,2/7,35		18,37 162/1,2/7,35	1378			1378		
27	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (22 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ	0,1 (10)/100	301,2 225,05	56,8 1,54	19,35	30	23	6	1	22,848	2,28
28	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 5444943)	Труба гладка ПНД 20 (мп) МАТ=27,6/1,2/7,35	10,2 10*1,02	3,13 27,6/1,2/7,35		3,13 27,6/1,2/7,35	32			32		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕРм10-01-039-06 <i>Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398</i>	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Розетка RJ45) (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1698 руб.): 80% от ФОТ СП (1273 руб.): 60% от ФОТ</i>	99 14+10+68+7	21,79 21,43		0,36	2157	2122		35	2,4	237,6
30	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 2704561)	Mosaic Розетка компьютерная RJ45 1 модуль белая категория 6 (076561) (шт.) МАТ=811/1,2/7,35	14	91,95 811/1,2/7,35		91,95 811/1,2/7,35	1287			1287		
31	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 1972877)	Mosaic Розетка компьютерная RJ45 FTP 2 модуля категория 6 белая (076565) (шт.) МАТ=1454/1,2/7,35	10	164,85 1454/1,2/7,35		164,85 1454/1,2/7,35	1649			1649		
32	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 6890895)	Суппорт 2 модуля MOSAIC для крышки 75мм (638002) (шт.) МАТ=87,1/1,2/7,35	12	9,88 87,1/1,2/7,35		9,88 87,1/1,2/7,35	119			119		
33	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 9780613)	VALENA Розетка компьютерная RJ45x1 UTP белая (774230) (шт.) МАТ=726/1,2/7,35	68	82,31 726/1,2/7,35		82,31 726/1,2/7,35	5597			5597		
34	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 9709466)	VALENA Рамка 1 пост горизонтальная белая (774451) (шт.) МАТ=56,2/1,2/7,35	68	6,37 56,2/1,2/7,35		6,37 56,2/1,2/7,35	433			433		
35	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 9214788)	Розетка компьютерная Cat 5е одиночная, 1 модуль (012777) (шт.) МАТ=575/1,2/7,35	7	65,19 575/1,2/7,35		65,19 575/1,2/7,35	456			456		
36	ТЕРм08-02-396-06 <i>Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398</i>	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (183 руб.): 95% от ФОТ СП (125 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,69 (15+54)/100	413,91 278	45,06 1,7	90,85	286	192	31 1	63	28,224	19,47
37	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 9745914)	Проволочный лоток 200x50x300 FC5020 (мп) МАТ=360/1,2/7,35	15,3 15*1,02	40,82 360/1,2/7,35		40,82 360/1,2/7,35	625			625		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 9221701)	Крепежный комплект №3 для проволочного лотка СМ350003 (шт.) МАТ=33,5/1,2/7,35	42 8+34	3,8 33,5/1,2/7,35		3,8 33,5/1,2/7,35	160			160		
39	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 9783524)	Консоль ВМ основание 200 (FC34182) (шт.) МАТ=237/1,2/7,35	16	26,87 237/1,2/7,35		26,87 237/1,2/7,35	430			430		
40	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 9825159)	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311INOX (шт.) МАТ=82,9/1,2/7,35	54	9,4 82,9/1,2/7,35		9,4 82,9/1,2/7,35	508			508		
41	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 9745912)	Лоток проволочный 50x50x3000 (FC5005) (мп) МАТ=240/1,2/7,35	55,08 54*1,02	27,21 240/1,2/7,35		27,21 240/1,2/7,35	1499			1499		
42	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) НР (62 руб.): 78% от ФОТ СП (40 руб.): 50% от ФОТ	1,62 162/100	59,45 49,03	10,42		96	79	17		5,49	8,89
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	0,006 0,0097									
43	ТЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) НР (60 руб.): 78% от ФОТ СП (39 руб.): 50% от ФОТ	1,62 162/100	57,17 47,15	10,02		93	77	16		5,28	8,55
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	0,006 0,0097									
44	ТЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) (МАТ=0 к расч., МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (708 руб.): 95% от ФОТ СП (484 руб.): 65% от ФОТ	162	4,6 4,6			745	745			0,456	73,87
45	Прайс-лист ООО "ПРО Энерго" тел. 463-62-57	Трубки системы "СтопОгонь" СОН 19/4 (шт) МАТ=280/1,2/7,35	160	31,75 280/1,2/7,35		31,75 280/1,2/7,35	5080			5080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Прайс-лист ООО "ПРО Энерго" тел. 463-62-57	Герметик системы "СтопОгонь" ЭП-71 (шт.) МАТ=577/1,2/7,35	30	65,42 577/1,2/7,35		65,42 577/1,2/7,35	1963			1963		
47	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 343859)	Плита DP 1000x500x52 DP1201 (шт.) МАТ=7699/1,2/7,35	2	872,9 7699/1,2/7,35		872,9 7699/1,2/7,35	1746			1746		
48	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 2370188)	Огнестойкий герметик DS1201 (20кг) (шт.) МАТ=1272/1,2/7,35	2	144,22 1272/1,2/7,35		144,22 1272/1,2/7,35	288			288		
49	ТЕРМ08-03-591-10 Приказ Министра России №404/пр от 07.06.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №398	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (Выдвижные блоки розеток) (100 шт.) (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (36 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	0,05 5/100	954,2 758,32	52,98 1,36	142,9	48	38	3	7	73,056	3,65
50	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 5807415)	Блок выдвижной 8(2x4) модуля алюминий (шт.) МАТ=16363/1,2/7,35	1	1855,22 16363/1,2/7,35		1855,22 16363/1,2/7,35	1855			1855		
51	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 1942155)	Коробка под заливку 8 (2x4) модулей (шт.) МАТ=1722/1,2/7,35	1	195,24 1722/1,2/7,35		195,24 1722/1,2/7,35	195			195		
52	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 5165036)	Блок выдвижной 4 модуля алюминий (шт.) МАТ=7982/1,2/7,35	4	904,99 7982/1,2/7,35		904,99 7982/1,2/7,35	3620			3620		
53	Прайс-лист "ЭТМ" (код товара 3959567)	Коробка под заливку 4 модуля (шт.) МАТ=689/1,2/7,35	4	78,12 689/1,2/7,35		78,12 689/1,2/7,35	312			312		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							83764	11373	2390 76	46114		1201,51
Накладные расходы							10185					
Сметная прибыль							7198					
Итого по разделу 1 Монтажные работы							662215					1201,51
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							83764	11373	2390 76	46114		1201,51
Накладные расходы							10185					
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 156) (Поз. 42-43)							122					
80% ФОТ (от 4409) (Поз. 1, 14, 23, 25, 29)							3527					
92% ФОТ (от 134) (Поз. 3, 6, 8, 12, 17)							123					
95% ФОТ (от 6750) (Поз. 10, 19, 27, 36, 44, 49)							6413					
Сметная прибыль							7198					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
	50% ФОТ (от 156) (Поз. 42-43)						78					
	60% ФОТ (от 4409) (Поз. 1, 14, 23, 25, 29)						2645					
	65% ФОТ (от 6884) (Поз. 3, 6, 8, 12, 17, 10, 19, 27, 36, 44, 49)						4475					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
	Машины						44053					
	Прочие ремонтно-строительные работы						389					17,44
	Итого						44442					17,44
	Всего с учетом "Индекс пересчета в цены 2 кв 2019 г для объектов образования (прочие) СМР=7,35"						326649					17,44
Итого по Монтажным работам												
	Монтаж оборудования						10769					493,01
	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования						358					14,83
	Электромонтажные работы на других объектах						21691					676,23
	Итого						32818					1184,07
	Всего с учетом "Индекс пересчета в цены 2 кв 2019 г для объектов образования (прочие) СМР=7,35"						241212					1184,07
Итого по Оборудованию												
	Оборудование						23887					
	Итого						23887					
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 кв. 2019г. (Объекты непроизв. назначения) СМР=3,95"						94354					
	Итого						662215					1201,51
Справочно, в ценах 2001г.:												
	Материалы						46114					
	Машины и механизмы						2390					
	ФОТ						11449					
	Оборудование						23887					
	Накладные расходы						10185					
	Сметная прибыль						7198					
	Непредвиденные затраты 2%662215						13244					
	Итого с непредвиденными						675459					
	компенсация НДС на материалы раздел 1 46114*0,20*7,35						67788					
	компенсация НДС на оборудование раздел 1 94354*0,2						18871					
	ВСЕГО по смете						762118					1201,51