

" _____ " _____ 2011 г.

" _____ " _____ 2011 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт системы ХВС на автостанции

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 30,183 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,102 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 39,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатация	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
14	ТЕРр65-01-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (100 м трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.27 Внутреннее г/ и х/ водоснабжение. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,69; ЗПМ=8,47; МАТ=3,78 НР (402,61 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (640,08 руб.) СП (256,03 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (640,08 руб.)	0,12	600,14 545,55	8,01 2,02	46,58	72,02	65,47	0,96 0,24	5,59	34,66	4,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР16-03-002-02	<p>Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.27 Внутреннее в/ и х/ водоснабжение. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,69; ЗПМ=8,47; МАТ=3,78 НР (3288,69 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (3022,69 руб.) СП (1706,01 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3022,69 руб.)</p>	0,12	3122,34 2959,89	65,63 14,02	96,82	374,68	355,19	7,88 1,68	11,61	159,91	19,19
4	300-1456	<p>Трубы металлполимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1МПа (10 кгс/см2), для температуры 40°С, диаметром 20 мм (м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p>	11,82	236,21		236,21	2792			2792		
11	300-1224-002	<p>Крепления стальные для труб диаметром 20 мм (шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p>	6	9,25		9,25	55,5			55,5		
5	ц.п.	<p>МУФТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ Д.20 ММ (10 ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p>	0,6	114,09		114,09	68,45			68,45		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ц.п.	ВОДОРОЗЕТКИ 20 ДЛЯ ИМПОРТНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	1	167,97		167,97	167,97			167,97		
6	ц.п.	ТРОЙНИКИ ОЦИНКОВАННЫЕ Д. 20 ММ (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	1	26,47		26,47	26,47			26,47		
13	ТЕРр65-03-13	Снятие задвижек диаметром до: 100 мм (100 шт. арматуры) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.27 Внутреннее в/и х/ водоснабжение. 01.2012</i> <i>ОЗП=8,47; ЭМ=5,69; ЗПМ=8,47; МАТ=3,78</i> <i>НР (94,67 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (150,51 руб.)</i> <i>СП (60,2 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (150,51 руб.)</i>	0,01	1548,44 1540,05	8,39 5,04		15,48	15,4	0,08 0,05		95,3	0,95
3	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.27 Внутреннее в/и х/ водоснабжение. 01.2012</i> <i>ОЗП=8,47; ЭМ=5,69; ЗПМ=8,47; МАТ=3,78</i> <i>НР (734,65 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (675,23 руб.)</i> <i>СП (381,1 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (675,23 руб.)</i>	2	78,44 39,25	8,17 0,61	31,02	156,88	78,5	16,34 1,22	62,04	2,28	4,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	300-9230-537	КРАНЫ СТ. ШАРОВЫЕ Д.65 ММ 2,5 МПА (ШТ.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	2	2753,2		2753,2	5506,4			5506,4		
8	ТЕРp65-05-07	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.27 Внутреннее в/ и х/ водоснабжение. 01.2012</i> <i>ОЗП=8,47; ЭМ=5,69; ЗПМ=8,47; МАТ=3,78</i> <i>НР (293,5 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (335,24 руб.)</i> <i>СП (160,92 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (335,24 руб.)</i>	0,01	3612,45 3440	6,74 1,6	165,71	36,12	34,4	0,07 0,02	1,65	200	2
9	300-9450-006	Смесители для моек настенные с верхним изливом (шт)	1	308,37		308,37	308,37			308,37		
10	300-1520	Подводка гибкая для 'Компакта' с металлической гайкой (шт)	1	28,18		28,18	28,18			28,18		
12	ТЕР16-07-003-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (1 врезка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.27 Внутреннее в/ и х/ водоснабжение. 01.2012</i> <i>ОЗП=8,47; ЭМ=5,69; ЗПМ=8,47; МАТ=3,78</i> <i>НР (1201,69 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (1104,49 руб.)</i> <i>СП (623,37 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1104,49 руб.)</i>	1	152,8 130,1	9,37 0,3	13,33	152,8	130,1	9,37 0,30	13,33	6,92	6,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях ТЕР ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.27 Внутреннее г/ и х/ водоснабжение. 01.2012</i> <i>ОЗП=8,47; ЭМ=5,69; ЗПМ=8,47; МАТ=3,78</i> <i>НР (189,65 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (174,31 руб.)</i> <i>СП (98,38 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (174,31 руб.)</i>	0,12	181,39 171,5	5,87	4,02	21,77	20,58	0,7	0,49	7,78	0,93
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Внутреннее г/ и х/ водоснабжение. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5.69; ЗПМ=8.47; МАТ=3.78)							15586,14	6072,39	202,40 30,07	9311,35		39,78
Накладные расходы							6205,39					
Сметная прибыль							3285,98					
Итого по разделу 1 Новый Раздел :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							16124,17					39,78
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							8953,34					
Итого							25077,51					39,78
В том числе:												
Материалы							9311,35					
Машины и механизмы							202,4					
ФОТ							6102,46					
Накладные расходы							6205,39					
Сметная прибыль							3285,98					
Итого по разделу 1 Новый Раздел							25077,51					39,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Внутреннее г/ и х/ водоснабжение. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5.69; ЗПМ=8.47; МАТ=3.78)							15586,14	6072,39	202,40 30,07	9311,35		39,78
Накладные расходы							6205,39					
Сметная прибыль							3285,98					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							16124,17					39,78
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							8953,34					
Итого							25077,51					39,78
В том числе:												
Материалы							9311,35					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						202,4					
	ФОТ						6102,46					
	Накладные расходы						6205,39					
	Сметная прибыль						3285,98					
	<i>Временные</i>						451,4					
	Непредвиденные затраты 2%						501,55					
	Итого с непредвиденными						25579,06					
	НДС 18%						4604,23					
	ВСЕГО по смете						30183,29					39,78