

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт теплотрассы в МОУ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: деф. ведомость

Сметная стоимость _____	2666,640 тыс. руб.
строительных работ _____	2055,555 тыс. руб.
монтажных работ _____	179,957 тыс. руб.
прочих _____	10,873 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____	252,824 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____	1439,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 07.2012

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Земляные работы и демонтаж</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕР27-03-008-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (60 м2) (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-008-04 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные ) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) ОЗП=8,06; ЭМ=3,47; ЗПМ=8,06 НР (2035,29 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1686,24 руб.) СП (1089,31 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1686,24 руб.)	0,048	9767,04 3258,7	6508,34 1099,69		468,82	156,42	312,4 52,79		206,77	9,93
2	<b>ТЕРр68-20-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-20-1 Благоустройство ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06 НР (500,03 руб.): 104%*0.85 от ФОТ (565,65 руб.) СП (271,51 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (565,65 руб.)	0,26	269,93 269,93			70,18	70,18			18,68	4,86
3	<b>ТЕР01-01-004-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом емкостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-02 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерями, методом гидромеханизации и пр.) ОЗП=8,06; ЭМ=5,91; ЗПМ=8,06 НР (2141,49 руб.): 95%*(0.9*0.85) от ФОТ (2946,66 руб.) СП (1001,86 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (2946,66 руб.)	0,2741	5549,31 145,26	5404,05 1188,51		1521,07	39,82	1481,25 325,77		9,821	2,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	<b>ТЕР01-02-055-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (добор грунта вручную) (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-055-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (5110,84 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (8351,05 руб.)</i> <i>СП (2555,42 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (8351,05 руб.)</i>	0,3	3453,69 3453,69				1036,11	1036,11			217,35	65,21
5	<b>ТЕР27-09-001-08</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Демонтаж металлических ограждений (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-09-001-08 Обустройство дорог ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=2,68</i> <i>НР (104,97 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (86,97 руб.)</i> <i>СП (56,18 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (86,97 руб.)</i>	0,02	637,26 539,02	98,24			12,75	10,79	1,96		33,922	0,68
6	<b>ТЕРр66-16-5</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-16-5 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06; ЭМ=6,24; ЗПМ=8,06; МАТ=2,83</i> <i>НР (681,08 руб.): 108%*0.85 от ФОТ (741,92 руб.)</i> <i>СП (403,6 руб.): 68%*0.8 от ФОТ (741,92 руб.)</i>	0,12	1095,19 703,4	339,79 63,69	52	131,42	84,41	40,77 7,64	6,24	43,5	5,22	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТЕРр66-16-4</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-16-4 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06; ЭМ=6,22; ЗПМ=8,06; МАТ=2,84</i> <i>НР (593,11 руб.): 108%*0.85 от ФОТ (646,09 руб.)</i> <i>СП (351,47 руб.): 68%*0.8 от ФОТ (646,09 руб.)</i>	0,12	948,3 611,23	305,55 56,79	31,52	113,8	73,35	36,67 6,81	3,78	37,8	4,54
8	<b>ТЕРр66-16-3</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-16-3 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06; ЭМ=6,2; ЗПМ=8,06; МАТ=2,84</i> <i>НР (9270,46 руб.): 108%*0.85 от ФОТ (10098,54 руб.)</i> <i>СП (5493,61 руб.): 68%*0.8 от ФОТ (10098,54 руб.)</i>	2,03	854,73 567,57	270,04 49,63	17,12	1735,1	1152,17	548,18 100,75	34,75	35,1	71,25
9	<b>ТЕРр66-16-2</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-16-2 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06; ЭМ=6,2; ЗПМ=8,06; МАТ=2,84</i> <i>НР (529,41 руб.): 108%*0.85 от ФОТ (576,7 руб.)</i> <i>СП (313,72 руб.): 68%*0.8 от ФОТ (576,7 руб.)</i>	0,12	830,71 546,55	270,04 49,63	14,12	99,69	65,59	32,4 5,96	1,7	33,8	4,06
10	<b>ТЕРр66-16-1</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-16-1 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06; ЭМ=6,17; ЗПМ=8,06; МАТ=2,84</i> <i>НР (6082,12 руб.): 108%*0.85 от ФОТ (6625,4 руб.)</i> <i>СП (3604,22 руб.): 68%*0.8 от ФОТ (6625,4 руб.)</i>	2,03	607,15 362,21	235,8 42,72	9,14	1232,51	735,29	478,67 86,72	18,55	22,4	45,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕРр66-12-5</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (100 м каналов) (1 м3 ила, грязи) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-12-5 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06;</i> <i>ЗПМ=8,06</i> <i>НР (3215,23 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (5111,65 руб.)</i> <i>СП (2044,66 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (5111,65 руб.)</i>	10	63,42 63,42			634,2	634,2			4,32	43,2
12	<b>ТЕРр66-26-4</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм (1 задвижка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-26-4 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06;</i> <i>ЭМ=5,92; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (502,62 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (799,07 руб.)</i> <i>СП (319,63 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (799,07 руб.)</i>	2	98,63 40,11	58,52 9,46		197,26	80,22	117,04 18,92		2,45	4,9
13	<b>ТЕРр66-26-3</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (1 задвижка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-26-3 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06;</i> <i>ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (308,74 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (490,85 руб.)</i> <i>СП (196,34 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (490,85 руб.)</i>	2	42,45 30,45	12		84,9	60,9	24		1,86	3,72
14	<b>ТЕРр66-26-2</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (100мм - 4 шт., 80 мм-2 шт., 65 мм - 2 шт) (1 задвижка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр66-26-2 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06;</i> <i>ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (756,81 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (1203,2 руб.)</i> <i>СП (481,28 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1203,2 руб.)</i>	8	30,66 18,66	12		245,28	149,28	96		1,14	9,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТЕРр66-26-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (1 задвижка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-26-1 Наружные инженерные сети ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06 НР (202,59 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (322,08 руб.) СП (128,83 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (322,08 руб.)	4	21,99 9,99	12		87,96	39,96	48		0,61	2,44
16	<b>ТЕР07-06-002-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж камер со стенками: из монолитного бетона (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-06-002-02 Конструкции инженерных тепловых сетей ОЗП=8,06; ЭМ=5,52; ЗПМ=8,06; МАТ=4,75 НР (2518,69 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ (2532,62 руб.) СП (1463,85 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2532,62 руб.)	0,0255	15748,45 11808,34	3940,11 513,65		401,59	301,12	100,47 13,10		703,296	17,93
17	<b>ТЕР07-06-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых (100 м3 сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-06-001-01 Конструкции инженерных тепловых сетей ОЗП=8,06; ЭМ=5,61; ЗПМ=8,06; МАТ=6,2 НР (975,19 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ (980,58 руб.) СП (566,78 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (980,58 руб.)	0,0192	11879,81 5194,58	6685,23 1141,89		228,09	99,74	128,35 21,92		298,368	5,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	<b>ТЕР27-03-008-05</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (отмостка 3*0,1 м) (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-008-05 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные ) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) ОЗП=8,06; ЭМ=6,58; ЗПМ=8,06 НР (40,28 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (33,37 руб.) СП (21,56 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (33,37 руб.)	0,003	2970,78 976,63	1994,15 404,13		8,91	2,93	5,98 1,21		66,033	0,2	
19	<b>ТЕРр65-1-3</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Разборка гильз из стены (100 мм - 2 шт.и 120 мм - 2 шт.) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-3 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,42; ЗПМ=8,06; МАТ=2,45 НР (122,64 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (194,97 руб.) СП (77,99 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (194,97 руб.)	0,02	1314,32 1203,75	18,64 5,71	91,93	26,29	24,08	0,37 0,11	1,84	76,38	1,53	
Обратная засыпка и благоустройство													
20	<b>ТЕР01-01-033-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-01 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.) ОЗП=8,06; ЭМ=8,37; ЗПМ=8,06 НР (432,87 руб.): 95%*(0.9*0.85) от ФОТ (595,63 руб.) СП (202,51 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (595,63 руб.)	0,3041	711,74	711,74 243,01		216,44		216,44 73,90				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>ТЕР01-02-005-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (под асфальт 60 м2) (100 м3 уплотненного грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-005-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=8,06; ЭМ=3,59; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (214,68 руб.): 95%*(0.9*0.85) от ФОТ (295,4 руб.)</i> <i>СП (100,44 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (295,4 руб.)</i>	0,12	660,06 233	427,06 72,43		79,21	27,96	51,25 8,69		14,4095	1,73
22	<b>ТЕР01-02-027-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-02-027-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=8,06; ЭМ=6,99; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (54,76 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (89,47 руб.)</i> <i>СП (27,38 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (89,47 руб.)</i>	0,35525	132,78	132,78 31,24		47,17		47,17 11,10			
23	<b>407-0014</b>	<b>Земля растительная (для подсыпки) (м3)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	12	300,33		300,33	3603,96			3603,96		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	<b>ТЕР27-09-001-08</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Монтаж металлических ограждений (старые материалы) (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-09-001-08 Обустройство дорог ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=2,68</i> <i>НР (172,29 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (142,74 руб.)</i> <i>СП (92,21 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (142,74 руб.)</i>	0,02	2105,92 885,53	175,43	1044,96	42,12	17,71	3,51	20,9	55,729	1,11
Восстановление асфальта и тротуаров												
25	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (15см) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=8,06; ЭМ=5,55; ЗПМ=8,06; МАТ=3,2</i> <i>НР (872,94 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (723,23 руб.)</i> <i>СП (467,21 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (723,23 руб.)</i>	0,129	3235,72 274,78	2950,14 420,74	10,8	417,41	35,45	380,57 54,28	1,39	18,078	2,33
26	<b>408-0122</b>	<b>Песок природный для строительных работ средний (м3)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	<b>14,19</b>	<b>235,35</b>		<b>235,35</b>	<b>3339,62</b>			<b>3339,62</b>		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (15см) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие сло основания и покрытия ОЗП=8,06; ЭМ=5,77; ЗПМ=8,06; МАТ=3,2 НР (1370,54 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1135,49 руб.) СП (733,53 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1135,49 руб.)	0,129	5024,25 426,45	4582,68 665,64	15,12	648,13	55,01	591,17 85,87	1,95	27,8185	3,59
28	<b>408-0019</b>	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	<b>16,254</b>	<b>744,96</b>		<b>744,96</b>	<b>12108,58</b>			<b>12108,58</b>		
29	<b>ТЕР27-03-004-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-004-02 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные ) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) ОЗП=8,06; ЭМ=4,61; ЗПМ=8,06; МАТ=5,32 НР (1579,99 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1309,02 руб.) СП (845,63 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1309,02 руб.)	0,1392	65705,82 463,4	3689,65 703,33	61552,77	9146,25	64,51	513,6 97,90	8568,14	25,0355	3,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	<b>ТЕР27-07-003-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (старые плиты) (100 м2 тротуара) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-07-003-02 Дорожки и тротуары ОЗП=8,06;</i> <i>ЭМ=8,32; ЗПМ=8,06; МАТ=4,68</i> <i>НР (1942,97 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (1609,75 руб.)</i> <i>СП (1039,9 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1609,75 руб.)</i>	0,26	10121,94 754,8	548,44 13,35	8818,7	2631,7	196,25	142,59 3,47	2292,86	48,76	12,68
31	<b>ТСЦ-403-0104</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм (м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-403-0104 МАТ=4,17</i>	-26	62,45		62,45	-1623,7			-1623,7		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							141851,39	42020,42	30980,75 7873,92	68850,22		327,6
Накладные расходы							42332,62					
Сметная прибыль							23950,63					
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы и демонтаж :</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							189082,48					327,6
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							19052,16					
Итого							208134,64					327,6
В том числе:												
Материалы							68850,22					
Машины и механизмы							30980,75					
ФОТ							49894,34					
Накладные расходы							42332,62					
Сметная прибыль							23950,63					
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы и демонтаж</b>							<b>208134,64</b>					<b>327,6</b>
<b>Раздел 2. Трубы</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ТЕР24-01-008-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-008-01 Теплоснабжение наружные сети</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=5,73; ЗПМ=8,06; МАТ=4,38</i> <i>НР (26078,98 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (23600,89 руб.)</i> <i>СП (14283,26 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (23600,89 руб.)</i>	0,203	290463,4 12482,82	14378,3 1941,56	263602,28	58964,07	2534,01	2918,79 394,14	53511,27	674,383	136,9
33	<b>ТЕР24-01-008-07</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-008-07 Теплоснабжение наружные сети</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=5,63; ЗПМ=8,06; МАТ=4,53</i> <i>НР (3297,29 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2983,97 руб.)</i> <i>СП (1805,9 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2983,97 руб.)</i>	0,012	740551,01 25321,56	39448,9 5530,34	675780,55	8886,61	303,86	473,39 66,36	8109,36	1308,608	15,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	<b>ТЕР24-01-008-05</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 120 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-008-05 Теплоснабжение наружные сети</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=5,68; ЗПМ=8,06; МАТ=4,47</i> <i>НР (2726,21 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2467,16 руб.)</i> <i>СП (1493,13 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2467,16 руб.)</i>	0,012	510746,07 21200,35	30571,53 4308,29	458974,19	6128,95	254,4	366,86 51,70	5507,69	1127,6785	13,53
35	<b>ТЕР24-01-008-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-008-04 Теплоснабжение наружные сети</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=5,67; ЗПМ=8,06; МАТ=4,46</i> <i>НР (39916,88 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (36123,87 руб.)</i> <i>СП (21862,17 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (36123,87 руб.)</i>	0,203	456565,84 18257,65	27305,41 3820,53	411002,78	92682,87	3706,3	5543 775,57	83433,57	971,152	197,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР24-01-008-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-008-03 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=8,06; ЭМ=5,69; ЗПМ=8,06; МАТ=4,48</i> <i>НР (850,64 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (769,81 руб.)</i> <i>СП (465,89 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (769,81 руб.)</i>	0,006	440868,08 13908,17	15036,34 2009,24	411923,57	2645,21	83,45	90,22 12,06	2471,54	751,387	4,51
37	<b>ТЕР24-01-008-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-008-02 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=8,06; ЭМ=5,72; ЗПМ=8,06; МАТ=4,41</i> <i>НР (811,63 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (734,51 руб.)</i> <i>СП (444,53 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (734,51 руб.)</i>	0,006	333414,24 13202,31	14566,94 1986,78	305644,99	2000,49	79,21	87,4 11,92	1833,88	713,253	4,28
<b>Гильзы</b>												
38	<b>ТЕР22-01-011-07</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) устройство гильз в стене диаметром: 250 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-01-011-07 Укладка трубопроводов ОЗП=8,06; ЭМ=5,51; ЗПМ=8,06; МАТ=4,01</i> <i>НР (139,56 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (126,3 руб.)</i> <i>СП (76,44 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (126,3 руб.)</i>	0,001	365558,91 11558,14	22247,23 4105,91	331753,54	365,56	11,56	22,25 4,11	331,75	588,8	0,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ТЕР22-01-011-06</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) устройство гильз в стене диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-011-06 Укладка трубопроводов ОЗП=8,06; ЭМ=5,52; ЗПМ=8,06; МАТ=3,49 НР (132,17 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (119,61 руб.) СП (72,39 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (119,61 руб.)	0,001	261114,26 11038,93	20950,69 3802,01	229124,64	261,11	11,04	20,95 3,80	229,12	562,35	0,56
Тепловые камеры												
40	<b>ТЕР07-06-002-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство камер со стенками: из монолитного бетона (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-06-002-02 Конструкции инженерных тепловых сетей ОЗП=8,06; ЭМ=5,52; ЗПМ=8,06; МАТ=4,75 НР (5557,27 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ (5588 руб.) СП (3229,86 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5588 руб.)	0,039	175685,39 16974,48	6156,43 802,58	152554,48	6851,73	662	240,1 31,30	5949,63	1010,988	39,43
41	ц.п.	<b>КАМЕРЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ (3*3*2 м) (компл.)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1	57612,42		57612,42	57612,42			57612,42		
42	101-2535	<b>Люки чугунные: легкий (шт)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	4	1714,06		1714,06	6856,24			6856,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	<b>ТЕР07-06-002-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР07-06-002-03 Конструкции инженерных тепловых сетей ОЗП=8,06; ЭМ=5,42; ЗПМ=8,06; МАТ=5,01</i> <i>НР (2851,41 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ (2867,18 руб.)</i> <i>СП (1657,23 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2867,18 руб.)</i>	0,02	109799 17445,73	3444,23 340,85	88909,04	2195,98	348,91	68,88 6,82	1778,19	1002,0525	20,04
44	ц.п.	<b>НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ НА 2 ТРУБЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ПЭ Д. 50 ММ (ШТ)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2	13271,91		13271,91	26543,82			26543,82		
45	ц.п.	<b>НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ НА 2 ТРУБЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ПЭ Д. 65 ММ (ШТ)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1	13471,91		13471,91	13471,91			13471,91		
46	ц.п.	<b>НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ НА 2 ТРУБЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ПЭ Д. 80 ММ (ШТ)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1	13676,57		13676,57	13676,57			13676,57		
47	ц.п.	<b>НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ НА 2 ТРУБЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ПЭ Д. 100 ММ (ШТ)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2	15269,9		15269,9	30539,8			30539,8		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ц.п.	<b>НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ НА 2 ТРУБЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ПЭ Д. 120 ММ (ШТ)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2	17416,35		17416,35	34832,7			34832,7		
49	ц.п.	<b>НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ НА 2 ТРУБЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ПЭ Д. 200 ММ (ШТ)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2	34757		34757	69514			69514		
Арматура												
50	<b>ТЕР24-01-032-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 (1 компл. задвижек или клапана) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-01 Теплоснабжение наружные сети</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=5,57; ЗПМ=8,06; МАТ=3,51</i> <i>НР (2014,97 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1823,5 руб.)</i> <i>СП (1103,58 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1823,5 руб.)</i>	4	852,73 41,08	100,39 15,48	711,26	3410,92	164,32	401,56 61,92	2845,04	2,185	8,74
51	<b>ТЕР24-01-032-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 65 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-01 Теплоснабжение наружные сети</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=5,57; ЗПМ=8,06; МАТ=3,51</i> <i>НР (1007,48 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (911,75 руб.)</i> <i>СП (551,79 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (911,75 руб.)</i>	2	852,73 41,08	100,39 15,48	711,26	1705,46	82,16	200,78 30,96	1422,52	2,185	4,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	<b>ТСЦ-302-1711</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ): 30с41нж диаметром 50 мм (шт.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-01 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=8,06; ЭМ=5,57; ЗПМ=8,06; МАТ=3,51</i>	-2	707,81		707,81	-1415,62			-1415,62		
53	<b>ТСЦ-302-1941</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ): 30с41нж диаметром 65 мм (шт.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-01 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=8,06; ЭМ=5,57; ЗПМ=8,06; МАТ=3,51</i>	2	809,17		809,17	1618,34			1618,34		
54	<b>ТЕР24-01-032-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-02 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=8,06; ЭМ=5,59; ЗПМ=8,06; МАТ=3,51</i> <i>НР (1617,92 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1464,18 руб.)</i> <i>СП (886,12 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1464,18 руб.)</i>	2	1041,59 65,72	162,15 25,11	813,72	2083,18	131,44	324,3 50,22	1627,44	3,496	6,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	<b>ТЕР24-01-032-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-03 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=8,06; ЭМ=5,56; ЗПМ=8,06; МАТ=3,51</i> <i>НР (3481,3 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (3150,5 руб.)</i> <i>СП (1906,68 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (3150,5 руб.)</i>	4	1258,24 71,78	168,19 25,94	1018,27	5032,96	287,12	672,76 103,76	4073,08	3,818	15,27
56	<b>ТЕР24-01-032-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 120 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-04 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=8,06; ЭМ=5,51; ЗПМ=8,06; МАТ=3,51</i> <i>НР (2825,78 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2557,27 руб.)</i> <i>СП (1547,66 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2557,27 руб.)</i>	2	4300,96 123,03	240,58 35,61	3937,35	8601,92	246,06	481,16 71,22	7874,7	6,4515	12,9
57	<b>ТЕР24-01-032-05</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм (1 компл. задвижек или клапана) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР24-01-032-05 Теплоснабжение наружные сети ОЗП=8,06; ЭМ=5,53; ЗПМ=8,06; МАТ=3,51</i> <i>НР (4102,42 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (3712,6 руб.)</i> <i>СП (2246,87 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (3712,6 руб.)</i>	2	5452,74 176,76	359,2 53,55	4916,78	10905,48	353,52	718,4 107,10	9833,56	9,269	18,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	<b>ТЕР22-03-014-06</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм (1 фланец) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-03-014-06 Установка арматуры ОЗП=8,06; ЭМ=5,51; ЗПМ=8,06; МАТ=2,4</i> <i>НР (2670,82 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2417,03 руб.)</i> <i>СП (1462,79 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2417,03 руб.)</i>	4	448,07 40,12	203,06 34,85	204,89	1792,28	160,48	812,24 139,40	819,56	1,909	7,64
59	<b>ТЕР22-03-014-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 120 мм (1 фланец) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-03-014-04 Установка арматуры ОЗП=8,06; ЭМ=5,52; ЗПМ=8,06; МАТ=2,39</i> <i>НР (1253,29 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1134,2 руб.)</i> <i>СП (686,42 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1134,2 руб.)</i>	4	264,29 19,83	88,76 15,35	155,7	1057,16	79,32	355,04 61,40	622,8	0,943	3,77
60	<b>ТЕР22-03-014-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (1 фланец) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-03-014-03 Установка арматуры ОЗП=8,06; ЭМ=5,52; ЗПМ=8,06; МАТ=2,4</i> <i>НР (2094,76 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1895,71 руб.)</i> <i>СП (1147,28 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1895,71 руб.)</i>	8	197,03 16,92	72,13 12,48	107,98	1576,24	135,36	577,04 99,84	863,84	0,805	6,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	<b>ТЕР22-03-014-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (1 фланец) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-014-02 Установка арматуры ОЗП=8,06; ЭМ=5,52; ЗПМ=8,06; МАТ=2,4 НР (855 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (773,76 руб.) СП (468,28 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (773,76 руб.)	4	158,57 12,81	64,73 11,19	81,03	634,28	51,24	258,92 44,76	324,12	0,6095	2,44
62	<b>ТЕР22-03-014-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 и 65 мм (1 фланец) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-014-01 Установка арматуры ОЗП=8,06; ЭМ=5,52; ЗПМ=8,06; МАТ=2,39 НР (1207,7 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1092,94 руб.) СП (661,45 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1092,94 руб.)	8	108,63 8,95	46,24 8	53,44	869,04	71,6	369,92 64,00	427,52	0,4255	3,4
63	<b>ТЕР22-03-001-05</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 50-250 мм (1 т фасонных частей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-001-05 Установка арматуры ОЗП=8,06; ЭМ=5,5; ЗПМ=8,06; МАТ=3,74 НР (16887,77 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (15283,05 руб.) СП (9249,3 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (15283,05 руб.)	0,16	34053,73 8552,41	19405,23 3298,54	6096,09	5448,6	1368,39	3104,84 527,77	975,37	406,87	65,1
64	ц.п.	<b>ОТВОДЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ Д. 200 ММ (ШТ.)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	4	4472,96		4472,96	17891,84			17891,84		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ц.п.	<b>ОТВОДЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ Д. 120 ММ (ШТ.)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	4	2117,11		2117,11	8468,44			8468,44		
66	ц.п.	<b>ОТВОДЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ Д. 100 ММ (ШТ.)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	10	1620,7		1620,7	16207			16207		
67	ц.п.	<b>ОТВОДЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ Д. 80 ММ (ШТ.)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2	1467,73		1467,73	2935,46			2935,46		
68	ц.п.	<b>ОТВОДЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ Д. 65 ММ (ШТ.)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	2	1297,93		1297,93	2595,86			2595,86		
69	ц.п.	<b>ОТВОДЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ Д. 50 ММ (ШТ.)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	10	1051,13		1051,13	10511,3			10511,3		
Разные работы												
70	<b>ТЕРр53-16-1</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт непрох. каналов) (1 м3 кладки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр53-16-1 Стены ОЗП=8,06; ЭМ=5,93; ЗПМ=8,06; МАТ=6,16</i> <i>НР (12917,31 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (17670,74 руб.)</i> <i>СП (9895,61 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (17670,74 руб.)</i>	4	1551,66 537,93	34,74 10,17	978,99	6206,64	2151,72	138,96 40,68	3915,96	35,39	141,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Ремонт лотков непроходных каналов (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=8,06; ЭМ=8,49; ЗПМ=8,06; МАТ=5,76 НР (470,93 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (586,28 руб.) СП (259,14 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (586,28 руб.)	0,02	41743,82 3061,53	2275,34 575,55	36406,95	834,88	61,23	45,51 11,51	728,14	207	4,14
72	<b>ТЕР07-06-002-06</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (старые перекрытия) (100 шт. сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-06-002-06 Конструкции инженерных тепловых сетей ОЗП=8,06; ЭМ=5,94; ЗПМ=8,06; МАТ=9,16 НР (31317,3 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ (31490,5 руб.) СП (18201,51 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (31490,5 руб.)	1	9623,13 2206,9	7298,25 1700,11	117,98	9623,13	2206,9	7298,25 1700,11	117,98	123,7745	123,77
73	<b>ТЕР16-05-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-01 Арматура трубопроводная фланцевая ОЗП=8,06; ЭМ=5,65; ЗПМ=8,06; МАТ=3,28 НР (1835,44 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1874,43 руб.) СП (1057,93 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1874,43 руб.)	8	95,02 29,07	5,14	60,81	760,16	232,56	41,12	486,48	1,6905	13,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	302-1484	<b>Кран шаровой В-В размером: 3/4'</b> (шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	4	240,43		240,43	961,72			961,72		
75	302-1483	<b>Кран шаровой В-В размером: 1/2'</b> (шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	4	163,56		163,56	654,24			654,24		
76	302-1236	<b>Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм</b> (шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	4	17,98		17,98	71,92			71,92		
77	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (врезка для манометра) (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм12-10-001-01 Закладные устройства систем автоматизации ОЗП=8,06; ЭМ=6,32; ЗПМ=8,06;</i> <i>МАТ=5,51</i> <i>НР (261,54 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (384,62 руб.)</i> <i>СП (184,62 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (384,62 руб.)</i>	0,04	3484,48 1192,9	456,17	1835,41	139,38	47,72	18,25	73,41	65,4	2,62
78	<b>ТЕР18-07-001-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Установка манометров: с краном шаровым со спускником (1 компл.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР18-07-001-02 Контрольно-измерительные приборы и краны воздушные ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=3,32</i> <i>НР (150,27 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (153,46 руб.)</i> <i>СП (86,61 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (153,46 руб.)</i>	4	204,94 4,76		200,18	819,76	19,04		800,72	0,253	1,01



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР13-03-002-04 Покрытие лакокрасочными материалами ОЗП=8,06; ЭМ=4,12; ЗПМ=8,06; МАТ=3,1 НР (20,59 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (29,9 руб.) СП (14,23 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (29,9 руб.)</i>	0,03	390,41 123,29	12,4 0,24	254,72	11,71	3,7	0,37 0,01	7,64	6,1065	0,18
80	<b>ТЕР15-04-030-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-04-030-03 Малярные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,07; ЗПМ=8,06; МАТ=3,79 НР (152,27 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (189,57 руб.) СП (70,9 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (189,57 руб.)</i>	0,03	1198,83 783,74	5,03 0,28	410,06	35,96	23,51	0,15 0,01	12,3	46,6785	1,4
<b>Врезки</b>												
81	<b>ТЕР22-06-005-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 и 65 мм (1 врезка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-06-005-01 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,23; ЗПМ=8,06; МАТ=5,63 НР (1629,15 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1474,34 руб.) СП (892,27 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1474,34 руб.)</i>	4	131,7 33,9	85,05 11,83	12,75	526,8	135,6	340,2 47,32	51	1,679	6,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	<b>ТЕР22-06-005-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм (1 врезка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-06-005-02 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,24; ЗПМ=8,06; МАТ=3,78</i> <i>НР (1162,27 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1051,83 руб.)</i> <i>СП (636,57 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1051,83 руб.)</i>	2	191,79 48,3	120,7 16,95	22,79	383,58	96,6	241,4 33,90	45,58	2,392	4,78
83	<b>ТЕР22-06-005-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (1 врезка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-06-005-03 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,19; ЗПМ=8,06; МАТ=3,41</i> <i>НР (1292,47 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1169,66 руб.)</i> <i>СП (707,88 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1169,66 руб.)</i>	2	237,45 51,77	155,04 20,79	30,64	474,9	103,54	310,08 41,58	61,28	2,5645	5,13
84	<b>ТЕР22-06-005-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 120 мм (1 врезка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР22-06-005-04 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,29; ЗПМ=8,06; МАТ=3,01</i> <i>НР (1999,11 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1809,15 руб.)</i> <i>СП (1094,9 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1809,15 руб.)</i>	2	399,55 74,82	257,75 37,41	66,98	799,1	149,64	515,5 74,82	133,96	3,657	7,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	<b>ТЕР22-06-005-05</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-005-05 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,33; ЗПМ=8,06; МАТ=3,31 НР (2657,46 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2404,94 руб.) СП (1455,47 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2404,94 руб.)	2	550,88 98,03	340,41 51,16	112,44	1101,76	196,06	680,82 102,32	224,88	4,7265	9,45
Мусор												
86	<b>СЦП1-1-27</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-005-04 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,29; ЗПМ=8,06; МАТ=3,01 НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	65	7,6	7,6		494		494			
87	<b>СЦП3-2-10-1</b>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-005-04 Прочие работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,29; ЗПМ=8,06; МАТ=3,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	65	22,91	22,91		1489,15		1489,15			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							1485813,02	133421,74	167965,29 38465,46	1184425,99		909,87
Накладные расходы							178247,36					
Сметная прибыль							101866,63					
<b>Итого по разделу 2 Трубы :</b>												
Итого Строительные работы							1764576,4					907,25
Итого Монтажные работы							1350,61					2,62
Итого							1765927,01					909,87
В том числе:												
Материалы							1184425,99					
Машины и механизмы							167965,29					
ФОТ							171887,2					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							178247,36					
Сметная прибыль							101866,63					
<b>Итого по разделу 2 Трубы</b>							<b>1765927,01</b>					<b>909,87</b>
<b>Раздел 3. Узел учета тепла</b>												
88	<b>ТЕРр65-3-13</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (100 шт. арматуры) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-3-13 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06 НР (1019,27 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (1620,46 руб.) СП (648,18 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1620,46 руб.)</i>	0,13	1551,43 1541	10,43 5,5		201,69	200,33	1,36 0,72		95,3	12,39
89	<b>ТЕРр65-14-3</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=6,47; ЗПМ=8,06; МАТ=2,46 НР (1072,25 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (1704,69 руб.) СП (681,88 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1704,69 руб.)</i>	0,3	729,02 705,01	6,54	17,47	218,71	211,5	1,96	5,25	43,6	13,08
90	<b>ТЕР18-07-001-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж термометров в опрае прямых и угловых (1 компл.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-04 Контрольно-измерительные приборы и краны воздушные ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=3,68 НР (17,44 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (17,81 руб.) СП (10,05 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (17,81 руб.)</i>	1	2,21 2,21			2,21	2,21			0,124	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	<b>ТЕР18-07-001-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж манометров: с трехходовым краном (1 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-02 Контрольно-измерительные приборы и краны воздушные ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=3,32 НР (13,1 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (13,38 руб.) СП (7,55 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (13,38 руб.)	1	1,66 1,66			1,66	1,66			0,088	0,09
92	<b>ТЕРр65-14-3</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=6,47; ЗПМ=8,06; МАТ=2,46 НР (536,13 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (852,35 руб.) СП (340,94 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (852,35 руб.)	0,15	729,02 705,01	6,54	17,47	109,35	105,75	0,98	2,62	43,6	6,54
93	<b>ТЕРр65-3-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-3-1 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06 НР (9,33 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (14,83 руб.) СП (5,93 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (14,83 руб.)	0,02	92,59 92,17	0,42 0,22		1,85	1,84	0,01		5,7	0,11
94	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-10-001-01 Закладные устройства систем автоматизации ОЗП=8,06; ЭМ=6,32; ЗПМ=8,06; МАТ=5,51 НР (1569,15 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (2307,58 руб.) СП (1107,64 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2307,58 руб.)	0,24	3484,48 1192,9	456,17	1835,41	836,28	286,3	109,48	440,5	65,4	15,7
95	ц.п.	<b>отборное устройство давления для установки манометра РУ1,6 (шт)</b>	6	271,19		271,19	1627,14			1627,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	ц.п.	штуцер усиления стенки трубопровода Р <sub>у</sub> 2,5 (шт)	6	271,19		271,19	1627,14			1627,14		
97	ц.п.	гильза защитная для КТПТР-05 М12*1,5 (шт)	4	271,19		271,19	1084,76			1084,76		
98	ц.п.	гильза защитная для погружного термометра (шт)	2	271,19		271,19	542,38			542,38		
99	ц.п.	бобышка для биметаллического термометра L=55 (шт)	3	271,19		271,19	813,57			813,57		
100	ц.п.	бобышка для биметаллического термометра L=35 (шт)	3	271,19		271,19	813,57			813,57		
101	ТЕР18-07-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка термометров в опрае прямых и угловых (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-04 Контрольно-измерительные приборы и краны воздушные ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=3,68 НР (339,46 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (312 руб.) СП (207,17 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (312 руб.)	7	304,69 5,53		299,16	2132,83	38,71		2094,12	0,31	2,17
102	ц.п.	КТПТР-05 (шт)	1	1440,68		1440,68	1440,68			1440,68		
103	ц.п.	Биметаллический термометр ТБ-080-1-0-160-80-2,5 (шт)	1	271,19		271,19	271,19			271,19		
104	ц.п.	Биметаллический термометр ТБ-080-1-0-120-80-2,5 (шт)	3	266,95		266,95	800,85			800,85		
105	ц.п.	термометр платиновый ТПТ-15-2-100П (шт)	2	271,19		271,19	542,38			542,38		
106	ц.п.	отвод под манометр с внешней резьбой ОС-100 (шт)	8	271,19		271,19	2169,52			2169,52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	<b>ТЕР18-07-001-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР18-07-001-02 Контрольно-измерительные приборы и краны воздушные ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=3,32 НР (399,35 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (367,05 руб.) СП (243,72 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (367,05 руб.)</i>	11	204,32 4,14		200,18	2247,52	45,54		2201,98	0,22	2,42
108	ц.п.	<b>Манометр технический ТМ-510Р.00.0-1,6-150</b> (шт)	2	266,95		266,95	533,9			533,9		
109	ц.п.	<b>Манометр технический ТМ-510Р.00.0-1,0-150</b> (шт)	6	279,66		279,66	1677,96			1677,96		
110	ц.п.	<b>Преобразователь давления</b> (шт)	3	6228,81		6228,81	18686,43			18686,43		
111	<b>ТЕРм11-02-022-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРм11-02-022-03 Проточные преобразователи ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=2,92 НР (1122,69 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1651,01 руб.) СП (792,48 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (1651,01 руб.)</i>	12	25,49 17,07		8,42	305,88	204,84		101,04	1,03	12,36
112	ц.п.	<b>ПРЭМ-32-В1</b> (шт)	4	11355,93		11355,93	45423,72			45423,72		
113	ц.п.	<b>Комплект соединений трубопроводов для ПРЭМ32</b> (шт)	4	6101,69		6101,69	24406,76			24406,76		
114	ц.п.	<b>Имитатор ПРЭМ Ду32</b> (шт)	4	296,61		296,61	1186,44			1186,44		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	<b>ТЕР16-02-005-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-02-005-04 Трубопроводы из стальных труб</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=5,03; ЗПМ=8,06; МАТ=3,47</i> <i>НР (1042,24 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (957,94 руб.)</i> <i>СП (636,07 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (957,94 руб.)</i>	0,08	14527,33 1476,17	249,11 9,46	12802,05	1162,19	118,09	19,93 0,76	1024,17	79,75	6,38
116	ц.п.	<b>отвод 90 град Ду50</b> (шт)	2	271,19		271,19	542,38			542,38		
117	ц.п.	<b>отвод 90 град Ду80</b> (шт)	4	271,19		271,19	1084,76			1084,76		
118	301-1224	<b>Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты</b> (кг)	0,5	52,7		52,7	26,35			26,35		
119	<b>ТЕР09-03-039-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР09-03-039-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=6,78; ЗПМ=8,06; МАТ=4,36</i> <i>НР (426,25 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (557,19 руб.)</i> <i>СП (378,89 руб.): 85%*0,8 от ФОТ (557,19 руб.)</i>	0,05	1972,15 1379,78	317,68 2,81	274,69	98,61	68,99	15,88 0,14	13,74	80,22	4,01
120	101-1641	<b>Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм</b> (т)	0,04524	23895,55		23895,55	1081,03			1081,03		
121	<b>ТЕР18-06-002-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР18-06-002-02 Вводные устройства систем</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=6,03; ЗПМ=8,06; МАТ=2,41</i> <i>НР (447,06 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (410,9 руб.)</i> <i>СП (272,84 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (410,9 руб.)</i>	1	1778,69 50,72	8,94 0,26	1719,03	1778,69	50,72	8,94 0,26	1719,03	2,88	2,88



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	<b>ТЕР18-06-002-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-06-002-03 Вводные устройства систем ОЗП=8,06; ЭМ=6; ЗПМ=8,06; МАТ=2,42 НР (1213,49 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (1115,34 руб.) СП (740,59 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (1115,34 руб.)	2	2286,69 68,68	16,55 0,51	2201,46	4573,38	137,36	33,1 1,02	4402,92	3,9	7,8
123	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-02 Арматура трубопроводная фланцевая ОЗП=8,06; ЭМ=5,28; ЗПМ=8,06; МАТ=2,75 НР (665,06 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (611,27 руб.) СП (405,88 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (611,27 руб.)	3	166,06 25,28	5,31	135,47	498,18	75,84	15,93	406,41	1,47	4,41
124	ц.п.	<b>затвор обратный ОЗС-50</b> (шт)	1	1059,32		1059,32	1059,32			1059,32		
125	ц.п.	<b>затвор дисковый поворотный Ду50</b> (шт)	2	1059,32		1059,32	2118,64			2118,64		
126	<b>ТЕР16-05-001-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-03 Арматура трубопроводная фланцевая ОЗП=8,06; ЭМ=6; ЗПМ=8,06; МАТ=2,74 НР (1330,12 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (1222,54 руб.) СП (552 руб.): 83%*0,8 * (0,85*0,8) от ФОТ (1222,54 руб.)	3	326,58 50,05	9,88 0,51	266,65	979,74	150,15	29,64 1,53	799,95	2,91	8,73
127	ц.п.	<b>затвор дисковый поворотный Ду65</b> (шт)	1	1186,44		1186,44	1186,44			1186,44		
128	ц.п.	<b>затвор дисковый поворотный Ду80</b> (шт)	2	4830,51		4830,51	9661,02			9661,02		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	<b>ТЕР16-02-005-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-02-005-01 Трубопроводы из стальных труб</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=4,89; ЗПМ=8,06; МАТ=3,59</i> <i>НР (198,36 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (182,32 руб.)</i> <i>СП (121,06 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (182,32 руб.)</i>	0,02	4111,21 1125,96	147,15 4,86	2838,1	82,22	22,52	2,94 0,10	56,76	60,83	1,22
130	<b>301-1224</b>	<b>Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)</b>	<b>0,2</b>	<b>52,7</b>		<b>52,7</b>	<b>10,54</b>			<b>10,54</b>		
131	<b>ТЕР16-02-001-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-02-001-02 Трубопроводы из стальных труб</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=5,02; ЗПМ=8,06; МАТ=6,14</i> <i>НР (106,19 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (97,6 руб.)</i> <i>СП (64,81 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (97,6 руб.)</i>	0,02	3946,25 601,37	60,08 3,84	3284,8	78,93	12,03	1,2 0,08	65,7	32,97	0,66
132	<b>301-1224</b>	<b>Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)</b>	<b>0,3</b>	<b>52,7</b>		<b>52,7</b>	<b>15,81</b>			<b>15,81</b>		
133	<b>ТЕР16-07-003-07</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	(прим) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 65 мм (1 врезка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-07-003-08 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем</i> <i>ОЗП=8,06; ЭМ=6,31; ЗПМ=8,06; МАТ=4,1</i> <i>НР (2395,42 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (2201,67 руб.)</i> <i>СП (1461,91 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (2201,67 руб.)</i>	2	590,32 136,07	12,47 0,51	441,78	1180,64	272,14	24,94 1,02	883,56	7,46	14,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	<b>ТЕР16-07-003-06</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-06 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=8,06; ЭМ=6,27; ЗПМ=8,06; МАТ=3,89 НР (2061,48 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (1894,74 руб.) СП (1258,11 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (1894,74 руб.)	2	434,71 117,28	7,57 0,26	309,86	869,42	234,56	15,14 0,52	619,72	6,43	12,86
135	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=3,35 НР (214,41 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (315,31 руб.) СП (151,35 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (315,31 руб.)	4	11,12 9,78		1,34	44,48	39,12		5,36	0,52	2,08
136	ц.п.	<b>тепловычислитель СПТ-943.1</b> (шт)	1	10350		10350	10350			10350		
137	ц.п.	<b>блок питания 10ВР220-12</b> (шт)	3	3648,31		3648,31	10944,93			10944,93		
138	<b>ТЕРм08-03-574-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-574-01 Низковольтные комплектные устройства ОЗП=8,06; ЭМ=5,25; ЗПМ=8,06; МАТ=2,57 НР (1645,85 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2038,21 руб.) СП (1059,87 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2038,21 руб.)	0,8	2749,87 315,84	2,88 0,26	2431,15	2199,9	252,67	2,3 0,21	1944,93	16,8	13,44
139	<b>ТЕРм08-01-102-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-102-01 Преобразовательные устройства ОЗП=8,06; ЭМ=5,25; ЗПМ=8,06; МАТ=5,55 НР (1866,37 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2311,29 руб.) СП (1201,87 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2311,29 руб.)	1	631,61 266,3	230,57 20,46	134,74	631,61	266,3	230,57 20,46	134,74	14,6	14,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	ц.п.	щит RN-462 с монт панелью 600*400*210 (шт)	1	1652,54		1652,54	1652,54			1652,54		
141	ТЕРм08-02-410-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-410-01 Сети проводок в зданиях и сооружениях ОЗП=8,06; ЭМ=5,21; ЗПМ=8,06; МАТ=4,63 НР (191,81 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (237,53 руб.) СП (123,52 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (237,53 руб.)	0,098039	967,36 297,76	33,4 2,81	636,2	94,84	29,19	3,27 0,28	62,38	16,7	1,64
142	ц.п.	труба гофрированная 16мм (м)	10	8,47		8,47	84,7			84,7		
143	ц.п.	клипса монтажная (шт)	20	4,24		4,24	84,8			84,8		
144	ТЕРм08-03-591-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики ОЗП=8,06; ЭМ=3,88; ЗПМ=8,06; МАТ=2,26 НР (52,92 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (65,53 руб.) СП (34,08 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (65,53 руб.)	0,01	1240,87 812,16	24,14 1,02	404,57	12,41	8,12	0,24 0,01	4,05	43,2	0,43
145	ц.п.	розетка однополюсная 250В (шт)	1	67,8		67,8	67,8			67,8		
146	ТЕРм08-01-080-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (автоматы) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 Распределительные устройства закрытые 3-20 кв ОЗП=7,54; ЭМ=5,05; ЗПМ=7,54; МАТ=9,39 НР (551,87 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (683,43 руб.) СП (355,38 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (683,43 руб.)	4	48,39 20,61	23,06 2,05	4,72	193,56	82,44	92,24 8,20	18,88	1,13	4,52
147	ц.п.	авт.выключатель ВА 47-29С 6,3А (шт)	1	39,83		39,83	39,83			39,83		
148	ц.п.	авт.выключатель ВА 47-29С 2А (шт)	3	39,83		39,83	119,49			119,49		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	<b>ТЕРм10-08-019-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-019-01 Электрочасофикация ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06; МАТ=6,62 НР (50,76 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (74,64 руб.) СП (35,83 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (74,64 руб.)</i>	1	9,74 9,26		0,48	9,74	9,26		0,48	0,5	0,5
150	ц.п.	<b>коробка распаячная наружной установки (шт)</b>	1	38,14		38,14	38,14			38,14		
151	<b>ТЕРм10-01-055-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (100 м кабеля) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-01-055-02 Кабели и провода станционные ОЗП=8,06; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,06; МАТ=2,41 НР (537,83 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (790,93 руб.) СП (379,65 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (790,93 руб.)</i>	0,147059	2200,12 638,12	167,74 29,16	1394,26	323,55	93,84	24,67 4,29	205,04	37,1	5,46
152	ц.п.	<b>кабель КММ 4*0,35 (м)</b>	10	23,73		23,73	237,3			237,3		
153	ц.п.	<b>ШВВП 2*0,5 (м)</b>	5	8,47		8,47	42,35			42,35		
154	<b>ТЕРм08-02-412-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-01 Сети проводок в зданиях и сооружениях ОЗП=8,06; ЭМ=5,25; ЗПМ=8,06; МАТ=4,06 НР (64,04 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (79,31 руб.) СП (41,24 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (79,31 руб.)</i>	0,098039	603,71 100,03	2,88 0,26	500,8	59,19	9,81	0,28 0,03	49,1	5,61	0,55
155	501-8277	<b>кабель АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 4,0 мм2 (1000 м)</b>	0,01	3932,64		3932,64	39,33			39,33		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	<b>СЦПЗ-2-10-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-3-13 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	0,6	22,91	22,91		13,75		13,75			
157	<b>СЦП1-1-27</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-3-13 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06</i> <i>НР 100% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	0,6	7,6	7,6		4,56		4,56			
158	<b>ТЕР15-04-030-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-04-030-04 Малярные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,07; ЗПМ=8,06; МАТ=3,79</i> <i>НР (128,76 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (144,27 руб.)</i> <i>СП (63,48 руб.): 55%*0,8 от ФОТ (144,27 руб.)</i>	0,015	1607,19 1193,1	4,02 0,22	410,07	24,11	17,9	0,06	6,15	71,06	1,07
159	<b>ТЕР26-01-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР26-01-001-01 Теплоизоляционные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=3,16</i> <i>НР (233,83 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (275,09 руб.)</i> <i>СП (154,05 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (275,09 руб.)</i>	0,05	3351,88 682,63	89,96	2579,29	167,59	34,13	4,5	128,96	36,31	1,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-02 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=8,06; ЭМ=5; ЗПМ=8,06; МАТ=3,15 НР (77,61 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (71,33 руб.) СП (47,36 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (71,33 руб.)	0,08	165,24 110,57	44,61	10,06	13,22	8,85	3,57	0,8	5,01	0,4
161	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=8,06; ЭМ=5; ЗПМ=8,06; МАТ=3,08 НР (38,77 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (35,63 руб.) СП (23,66 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (35,63 руб.)	0,04	159,19 110,57	44,61	4,01	6,37	4,42	1,78	0,17	5,01	0,2
162	<b>ТЕРп02-01-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=8,06; ЭМ=5; ЗПМ=8,06; МАТ=3,08 НР (3208,32 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (5806,91 руб.) СП (1858,21 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (5806,91 руб.)	2	360,23 360,23			720,46	720,46			13,4	26,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							232010,42	30726,92	3657,41 315,16	197626,09		202,36
Накладные расходы							24846,97					
Сметная прибыль							15467,24					
<b>Итого по разделу 3 Узел учета тепла :</b>												
Итого Строительные работы							82844,33					104,28
Итого Монтажные работы							178606,86					71,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Прочие затраты							10873,44					26,8
Итого							272324,63					202,36
В том числе:												
Материалы							197626,09					
Машины и механизмы							3657,41					
ФОТ							31042,08					
Накладные расходы							24846,97					
Сметная прибыль							15467,24					
<b>Итого по разделу 3 Узел учета тепла</b>							<b>272324,63</b>					<b>202,36</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							1859674,83	206169,08	202603,46 46654,53	1450902,29		1439,83
Накладные расходы							245426,93					
Сметная прибыль							141284,49					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							2055555,36					1339,13
Итого Монтажные работы							179957,45					73,9
Итого Прочие затраты							10873,44					26,8
Итого							2246386,25					1439,83
В том числе:												
Материалы							1450902,29					
Машины и механизмы							202603,46					
ФОТ							252823,61					
Накладные расходы							245426,93					
Сметная прибыль							141284,49					
Непредвиденные затраты 0,6%							13478,32					
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>2259864,57</b>					
НДС 18%							406775,62					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2666640,19</b>					<b>1439,83</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)