

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт в квартире 2 д.41»

Сметная стоимость работ: _____ 769 415,29 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 1 105,99 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полы										
1 57-3- 1		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;68%]	0,7764 100 м	55,68 55,68	0,00 0,00	43,23	43,23	0,00 0,00	3,77 0,00	2,93 0,00
2 999-9900		Строительный мусор	0,08540 4	0,00		0,00				
			Т							
3 57-2- 9		Разборка покрытий полов: дощатых [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;68%]	0,6653 100 м2	594,53 565,69	28,84 17,35	395,54	376,35	19,19 11,54	38,30 0,86	25,48 0,57
4 999-9900		Строительный мусор	1,65659 7	0,00		0,00				
			Т							
5 57-1- 2		Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;68%]	0,6653 100 м2	113,29 113,29	0,00 0,00	75,37	75,37	0,00 0,00	7,67 0,00	5,10 0,00
6 999-9900		Строительный мусор	0,46571 Т	0,00		0,00				
7 57-1- 1		Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;68%]	0,6653 100 м2	128,65 128,65	0,00 0,00	85,59	85,59	0,00 0,00	8,71 0,00	5,79 0,00
8 999-9900		Строительный мусор	2,40838 6	0,00		0,00				
			Т							
9 06-01-001- 1 (прим)		Устройство бетонной подготовки (бетонное основание под столбики) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	0,0065 100 м3	7609,26 3057,39	2468,94 553,70	49,46	19,87	16,05 3,60	207,00 22,50	1,35 0,15
10 (401-		Бетон тяжелый,	0,663	(2457,63)		(1629,41)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0005)	класс В 12,5 (М150)	м3							
11	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль первый слой (столбики кирпичные) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123%; Сметн.пр.:k=0,68;75%]	0,09 100 м2	3335,30 1134,36	410,61 22,98	300,17	102,09	36,95 2,07	53,11 1,23	4,78 0,11
12	(101-0857)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300	10,44 м2	(24,07)		(251,29)				
13	08-02-003-3 (прим)	Кладка из кирпича конструкцией: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (под лаги) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;122%; Сметн.пр.:k=0,68;80%]	2,25 1 м3	328,59 162,51	56,74 12,85	739,33	365,65	127,66 28,91	9,12 0,53	20,52 1,18
14	(404-0163-500)	Кирпич силикатный М 125	0,909 1000 шт	(8339,78)		(7580,86)				
15	11-01-012-3	Укладка лаг: по плитам перекрытий [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123%; Сметн.пр.:k=0,68;75%]	0,6653 100 м2	2304,82 664,19	32,19 10,32	1533,41	441,89	21,42 6,87	41,10 0,55	27,34 0,37
16	11-01-033-2	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;123%; Сметн.пр.:k=0,8;75%]	0,6653 100 м2	1597,68 1239,73	142,80 43,66	1062,93	824,79	95,00 29,05	76,72 2,33	51,04 1,55
17	(203-0346)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	2,46826 3 м3	(4653,03)		(11484,90)				
18	10-01-090-3 (прим)	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов (обработка полов и лаг) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,988 100 м2	542,73 142,27	4,34 0,98	1078,95	282,83	8,63 1,95	8,18 0,05	16,25 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Накл.:k=0,765;118% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 3%]								
19	12-01-015-03 (прим)	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;120% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	0,6653 100 м2	1007,31 149,49	37,91 5,76	670,17	99,46	25,22 3,83	9,02 0,26	6,00 0,17
20	11-01-009-1 (прим)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной:из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (укладка подложки) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123% ;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]	0,6653 100 м2	654,11 554,83	99,28 26,36	435,18	369,13	66,05 17,54	32,64 1,45	21,71 0,96
21	(Цена поставщика)	Подложка	68,5259 м2	(20,00)		(1370,52)				
22	11-01-035-4	Устройство покрытий из: плит древесностружечных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123% ;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]	0,6653 100 м2	4787,71 900,06	102,41 33,11	3185,26	598,81	68,13 22,03	55,02 1,76	36,60 1,17
23	15-04-025-3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;5 5%]	0,6653 100 м2	1752,31 1016,09	11,14 2,95	1165,81	676,00	7,41 1,96	59,08 0,16	39,30 0,11
24	11-01-039-1	Устройство плинтусов: деревянных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123% ;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]	0,7764 100 м	893,51 142,16	7,49 1,79	693,72	110,37	5,82 1,39	8,80 0,10	6,83 0,08
Итого по разделу						11514,12	4471,43	497,53 130,74		271,04 6,52
Основные материалы в текущих ценах						22316,98				
Итого с учетом: Работа вблизи высокого напряжения						34824,90	5365,72	597,04		325,24
k=1,2 на зарплату								156,89		7,82
k=1,2 на эксплуатацию машин										
k=1,2 на трудозатраты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого в текущих ценах						109442,23	44267,19	3259,84		325,24
{РЦЦС ЛО 08/11 Внутренние отделочные работы}								1294,34		7,82
k=8,25 на зарплату										
k=5,46 на эксплуатацию машин										
k=6,05 на материалы										
k=6,05 на основные материалы										
Потолок										
25 54-3- 1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок [Накл.:k=0,85;85%;С метн.пр.:k=0,8;80%]	0,03 100 м2	440,25 413,42	26,83 16,14	13,20	12,40	0,80 0,48	28,87 0,80	0,87 0,02	
26 999-9900	Строительный мусор	0,0717 Т	0,00		0,00					
27 54-3- 2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры [Накл.:k=0,85;85%;С метн.пр.:k=0,8;80%]	0,6653 100 м2	221,47 218,45	3,02 1,82	147,34	145,33	2,01 1,21	14,79 0,09	9,84 0,06	
28 999-9900	Строительный мусор	0,23285 5 Т	0,00		0,00					
29 57-3- 1 (прим)	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (галтель) [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;68%]	0,7764 100 м	55,68 55,68	0,00 0,00	43,23	43,23	0,00 0,00	3,77 0,00	2,93 0,00	
30 999-9900	Строительный мусор	0,08540 4 Т	0,00		0,00					
31 67-1- 1	Демонтаж скрытой электропроводки [Накл.:k=0,85;85%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	0,25 100 м	37,52 37,52	0,00 0,00	9,38	9,38	0,00 0,00	2,54 0,00	0,64 0,00	
32 999-9900	Строительный мусор	0,001 Т	0,00		0,00					
33 67-4- 4	Демонтаж бра, плафонов [Накл.:k=0,85;85%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	0,06 100 шт.	160,67 159,66	1,01 0,61	9,64	9,58	0,06 0,04	10,81 0,03	0,65 0,00	
34 12-01-015-03 (прим)	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;120%;Сметн.пр.:k=0,68;65%]	0,6653 100 м2	1007,31 149,49	37,91 5,76	670,17	99,46	25,22 3,83	9,02 0,26	6,00 0,17	
35 101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506 [Накл.:k=0,85;120%;Сметн.пр.:k=0,8;65%]	-73,183 м2	5,85		-428,12					
36 (113-0307)	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	0,05 Т	(77308,53)		(3865,43)					
37 15-07-031-1	Облицовка потолков гипсокартонными листами на	0,6653 100 м2	12347,41 2452,42	481,85 158,82	8214,73	1631,60	320,57 105,66	140,94 0,00	93,77 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

металлическом
двухуровневом
каркасе из
потолочных
профилей пп 60x27
(п-112) при высоте
помещения: до 3,5
м; стандартными
листами
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кэм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;105%
;Сметн.пр.:k=0,68;5
5%]

38	10-01-022-1	Подшивка потолков: досками обшивки	0,03 100 м2	6627,03 1078,61	72,29 15,92	198,81	32,36	2,17 0,48	65,93 0,80	1,98 0,02
		[ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;118% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 3%]								
	Итого по разделу					8878,38	1983,34	350,83 111,70		116,66 0,28
	В том числе основные материалы в базовых ценах					-428,12				
	Основные материалы в текущих ценах					3865,43				
	Итого с учетом: Работа вблизи высокого напряжения k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты					13210,65	2380,01	421,00 134,04		140,00 0,34
	Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 08/11 Внутренние отделочные работы} k=8,25 на зарплату k=5,46 на эксплуатацию машин k=6,05 на материалы k=6,05 на основные материалы					65391,64	19635,08	2298,66 1105,83		140,00 0,34

Стены

39	46-04-006-1	Разборка деревянных перегородок: штукатуренных щитовых и дощатых однослойных [Накл.:k=0,85;110%; Сметн.пр.:k=0,8;70 %]	0,1981 100 м2	862,29 613,76	248,53 149,46	170,82	121,59	49,23 29,61	42,86 7,41	8,49 1,47
40	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах [Накл.:k=0,85;82%;С метн.пр.:k=0,8;62%]	0,07 100 коробок	2966,96 2723,57	243,39 74,60	207,69	190,65	17,04 5,22	179,30 3,97	12,55 0,28
41	999-9900	Строительный мусор	0,735 т	0,00		0,00				
42	56-10-1	Снятие дверных полотен [Накл.:k=0,85;82%;С метн.пр.:k=0,8;62%]	0,05 100 м2	546,01 546,01	0,00 0,00	27,30	27,30	0,00 0,00	36,28 0,00	1,81 0,00
43	999-9900	Строительный мусор	0,059 т	0,00		0,00				
44	56-11-1	Снятие наличников	0,77	63,36	0,00	48,79	48,79	0,00	4,21	3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Накл.:k=0,85;82%;С метн.пр.:k=0,8;62%]	100 м	63,36	0,00			0,00	0,00	0,00
45 999-9900		Строительный мусор	0,308 Т	0,00		0,00				
46 67-1-1		Демонтаж скрытой электропроводки [Накл.:k=0,85;85%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	0,24 100 м	37,52 37,52	0,00 0,00	9,00	9,00	0,00 0,00	2,54 0,00	0,61 0,00
47 999-9900		Строительный мусор	0,00096 Т	0,00		0,00				
48 67-4-1		Демонтаж выключателей, розеток [Накл.:k=0,85;85%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	0,14 100 шт.	86,26 86,26	0,00 0,00	12,08	12,08	0,00 0,00	5,84 0,00	0,82 0,00
49 63-5-1		Снятие обоев простых и улучшенных [Накл.:k=0,85;77%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	1,305 100 м2	153,61 153,61	0,00 0,00	200,46	200,46	0,00 0,00	10,40 0,00	13,57 0,00
50 999-9900		Строительный мусор	0,03915 Т	0,00		0,00				
51 46-02-007-1		Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 [Накл.:k=0,85;110%; Сметн.пр.:k=0,8;70 %]	0,75 1 м3	1248,80 226,33	1,30 0,00	936,61	169,75	0,98 0,00	14,63 0,00	10,97 0,00
52 15-02-015-5		Штукатурка поверхностей известковым раствором: улучшенная по камню и бетону стен [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;5 5%]	1,6305 100 м2	3084,80 1521,40	187,50 126,56	5029,76	2480,64	305,72 206,36	85,38 6,28	139,21 10,23
53 15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз стен [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;5 5%]	1,6305 100 м2 покрыт я	139,71 137,39	1,36 0,48	227,80	224,01	2,22 0,78	7,53 0,03	12,28 0,04
54 (101-9732)		Грунтовка	0,02119 7 Т	(79574,00)		(1686,73)				
55 15-07-001-2		Устройство перегородок глухих на одинарном металлическом каркасе, обшитых гипсокартонными листами в один слой с обеих сторон (С-111), с шагом стоечных профилей 600 мм, высотой: до 3 м; профиль ПС	0,1981 100 м2	16940,66 2527,85	1082,10 358,84	3355,94	500,77	214,36 71,09	154,51 0,00	30,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50/50, стандартные листы [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;5 5%]								
56 (104-9131)		Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные	0,812 м3	(1033,93)		(839,55)				
57 26-01-055-1		Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;100% ;Сметн.пр.:k=0,68;7 0%]	0,3962 100 м2	10570,23 1829,29	23,40 5,58	4187,92	724,76	9,27 2,21	110,33 0,31	43,71 0,12
58 15-07-008-2		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках на одинарном металлическом каркасе из гипсокартонных листов высотой до 3 м, стоечный профиль: ПС 65/50 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;5 5%]	0,07 100 шт. проемов	30774,08 1598,78	847,30 280,14	2154,18	111,91	59,31 19,61	98,93 0,00	6,93 0,00
59 10-01-039-1		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадь проема до 3 м2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;118% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 3%]	0,05 100 м2	6469,82 2086,64	1801,49 391,64	323,48	104,33	90,07 19,58	119,92 16,68	6,00 0,83
60 (Цена поставщика)		Блоки дверные	5 м2	(2300,00)		(11500,00)				
61 (101-9411-031)		Петли дверные полушарнирные ПН1-110	14 шт	(44,02)		(616,28)				
62 (Цена поставщика)		Замки	7 шт	(250,00)		(1750,00)				
63 10-01-060-1		Установка и крепление наличников [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;118% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 3%]	0,77 100 м	148,71 139,13	3,75 0,89	114,51	107,13	2,89 0,69	8,99 0,05	6,92 0,04
64 (203-9054)		Наличники	86,24 м	(29,01)		(2501,82)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	2,8 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	21,28	21,28	0,00 5,91	0,00 0,00	0,00 0,00
66	ТССЦ-3-2-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	2,8 т	22,91 0,00	22,91 0,00	64,15	0,00	64,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						17091,77	5054,45	815,24 361,06	297,72 13,01	
Основные материалы в текущих ценах						18894,38				
Итого с учетом: Работа вблизи высокого напряжения k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты						37160,09	6065,34	978,29 433,27	357,27 15,62	
Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 08/11 Внутренние отделочные работы} k=8,25 на зарплату k=5,46 на эксплуатацию машин k=6,05 на материалы k=6,05 на основные материалы						142168,48	50039,06	5341,46 3574,48	357,27 15,62	
Электрика										
67	10-04-066-3	Щит распределительный [Накл.:k=0,85;92%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	1 1 шт.	679,39 647,79	0,00 0,00	679,39	647,79	0,00 0,00	33,00 0,00	33,00 0,00
68	(Цена поставщика)	Щиток	1 шт	(2150,00)		(2150,00)				
69	08-03-600-2 (прим)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (двухфазный) [Накл.:k=0,85;95%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	1 шт.	19,20 16,35	2,31 0,44	19,20	16,35	2,31 0,44	0,87 0,02	0,87 0,02
70	(Цена поставщика)	Счетчик	1 шт	(600,00)		(600,00)				
71	11-01-040-1 (прим)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на: клее КН-2 (кабель-каналы) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]	1 100 м	660,66 191,36	2,81 0,66	660,66	191,36	2,81 0,66	10,34 0,04	10,34 0,04
72	10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;60%]	7 1 шт.	9,55 9,26	0,00 0,00	66,85	64,82	0,00 0,00	0,50 0,00	3,50 0,00
73	(500-	Коробки	7	(11,86)		(83,02)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9002-059)	распределительные пластмассовые У-192 с крышкой	шт							
74	08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг [Накл.:k=0,85;95%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	1,2 100 м	660,44 226,18	360,78 76,90	792,54	271,42	432,94 92,28	12,40 3,78	14,88 4,54
75	(501-0622)	Кабель силовой ВВГ 3*1,5 мм2 0.66КВ	0,07 1000 м	(18263,70)		(1278,46)				
76	(501-0623)	Кабель силовой ВВГ 3*2,5мм2 0.66КВ	0,05 1000 м	(29925,57)		(1496,28)				
77	08-03-591- 8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке [Накл.:k=0,85;95%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	0,1 100 шт.	1161,52 811,73	13,73 1,76	116,15	81,17	1,37 0,18	43,20 0,08	4,32 0,01
78	(500-9013-009)	Розетки открытой проводки двухгнездные	10 шт	(38,90)		(389,00)				
79	08-03-591- 1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке [Накл.:k=0,85;95%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	0,08 100 шт.	1089,67 742,20	11,41 1,32	87,17	59,38	0,91 0,11	39,50 0,06	3,16 0,00
80	(500-9011-038)	Выключатели открытой проводки одноклавишные	8 шт	(19,88)		(159,04)				
81	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А [Накл.:k=0,85;95%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	4 шт.	127,45 28,14	1,73 0,09	509,80	112,56	6,92 0,36	1,56 0,00	6,24 0,00
82	(500-9011-109)	Выключатели автоматические 3-х полюсные АЗ716Б 16А	4 шт	(2502,69)		(10010,76)				
83	08-03-592-1	Патрон стенной или потолочный [Накл.:k=0,85;95%;С метн.пр.:k=0,8;65%]	0,1 100 шт.	1554,83 1089,82	34,42 5,29	155,48	108,98	3,44 0,53	58,00 0,24	5,80 0,02
84	(Цена поставщика)	Патроны потолочные	10 шт	(75,00)		(750,00)				
85	(Цена поставщика)	Лампы энергосберегающие	10 шт	(95,00)		(950,00)				
Итого по разделу						3087,24	1553,83	450,70 94,56		82,11 4,63
Основные материалы в текущих ценах						17866,56				
Итого с учетом: Работа вблизи высокого напряжения k=1,2 на зарплату						21354,71	1864,60	540,84 113,47		98,53 5,56
k=1,2 на эксплуатацию машин										
k=1,2 на трудозатраты										
Итого в текущих ценах						39158,39	15382,95	2855,64 936,13		98,53 5,56
{РЦЦС ЛО 08/11 Внутреннее электроосвещение и электросиловое оборудование}										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

k=8,25 на зарплату

k=5,28 на эксплуатацию машин

k=2,82 на материалы

k=2,82 на основные материалы

Отопление

86 06-01-001-1 (прим)	Устройство бетонной подготовки (фундаменты под котел и плиту) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;65%]	0,0018 100 м3	7609,26 3057,39	2468,94 553,70	13,69	5,50	4,44 1,00	207,00 22,50	0,37 0,04
87 401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	0,184 м3	2457,63		452,20				
88 18-01-002-01 (прим)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных: на твердом топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч), до: 0,21 (0,18) (плитка варочная) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%]	1 1 котел	1505,84 1027,51	239,01 48,12	1505,84	1027,51	239,01 48,12	57,66 2,46	57,66 2,46
89 (Цена поставщика)	Плитка "Моравия"	1 комплект	(42372,88)		(42372,88)				
90 46-03-010-3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;110%;Сметн.пр.:k=0,8;70%]	0,02 100 отверстий	4672,15 2295,34	2376,81 718,01	93,45	45,91	47,54 14,36	127,24 38,21	2,54 0,76
91 08-08-005-1 (прим)	Устройство дымовых труб [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;122%;Сметн.пр.:k=0,68;80%]	0,96 1 м3	434,99 247,30	61,98 12,71	417,59	237,41	59,50 12,20	14,92 0,55	14,32 0,53
92 (404-9010)	Дымовая труба	6 мп	(847,46)		(5084,76)				
93 12-01-004-01 (прим)	Устройство примыканий к дымовой трубе [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;120%;Сметн.пр.:k=0,68;6	0,01 100 м	3318,21 522,26	189,39 10,01	33,18	5,22	1,89 0,10	30,02 0,45	0,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5%]								
94	(Цена поставщика)	Уплотнитель для примыкания	1 шт	(805,08)		(805,08)				
95	12-01-011-01 (прим)	Устройство колпаков над шахтами: в два канала (колпак на трубу) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;120%; Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	1 колпак	309,14 35,87	0,94 0,22	309,14	35,87	0,94 0,22	2,22 0,01	2,22 0,01
96	18-01-002-01	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных: на твердом топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч), до: 0,21 (0,18) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;128%; Сметн.пр.:k=0,68;8 3%]	1 котел	1505,84 1027,51	239,01 48,12	1505,84	1027,51	239,01 48,12	57,66 2,46	57,66 2,46
97	(Цена поставщика)	Котел	1 комплект	(30508,47)		(30508,47)				
98	46-03-010-3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 [Накл.:k=0,85;110%; Сметн.пр.:k=0,8;70 %]	0,02 100 отверстий	3897,40 1995,95	1901,45 574,41	77,95	39,92	38,03 11,49	110,64 30,57	2,21 0,61
99	08-08-005-1 (прим)	Устройство дымовых труб [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;122%; Сметн.пр.:k=0,68;8 0%]	0,96 1 м3	434,99 247,30	61,98 12,71	417,59	237,41	59,50 12,20	14,92 0,55	14,32 0,53
100	(404-9010)	Дымовая труба	6 мп	(847,46)		(5084,76)				
101	12-01-004-01 (прим)	Устройство примыканий к дымовой трубе [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;120%; Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	0,01 100 м	3318,21 522,26	189,39 10,01	33,18	5,22	1,89 0,10	30,02 0,45	0,30 0,00
102	(Цена поставщика)	Уплотнитель для примыкания	1 шт	(805,08)		(805,08)				
103	12-01-011-01 (прим)	Устройство колпаков над шахтами: в два канала (колпак на трубу) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25;	1 колпак	309,14 35,87	0,94 0,22	309,14	35,87	0,94 0,22	2,22 0,01	2,22 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кэм=1,25; Ктр=1,15] [Накл.:k=0,765;120% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]								
	Итого по разделу				5168,79	2703,35	692,69	154,13		
	В том числе основные материалы в базовых ценах				452,20		148,13	7,43		
	Основные материалы в текущих ценах				84661,03					
	Итого с учетом: Работа вблизи высокого напряжения k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты				90509,03	3244,02	831,23	184,96		
							177,76	8,92		
	Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 08/11 Внутренние инженерные сети ЦО} k=8,25 на зарплату k=5,76 на эксплуатацию машин k=5,17 на материалы k=5,17 на основные материалы				125377,18	26763,16	4787,88	184,96		
							1466,52	8,92		
	Всего				481537,92	156087,44	18543,48	1105,99		
	В том числе основные материалы				147352,12		8377,30	38,26		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			481 537,92
Накладные расходы (Ремонт полов)	0,85	80	4 276,95
Накладные расходы (Бетонные работы монолитные)	0,765	105	238,30
Накладные расходы (Полы)	0,765	123	17 365,86
Накладные расходы (Кирпичная кладка)	0,765	122	8 258,18
Накладные расходы (Полы)	0,85	123	8 837,64
Накладные расходы (Деревянные конструкции)	0,765	118	4 909,54
Накладные расходы (Кровли)	0,765	120	2 630,21
Накладные расходы (Отделка)	0,765	105	47 954,68
Накладные расходы (Перекрытия)	0,85	85	1 140,33
Накладные расходы (Электромонтажные ремонт)	0,85	85	286,70
Накладные расходы (Реконструкция)	0,85	110	4 004,67
Накладные расходы (Проемы)	0,85	82	1 876,59
Накладные расходы (Стекольные работы)	0,85	77	1 298,88
Накладные расходы (Теплоизоляция)	0,765	100	5 505,68
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)	0,85	100	228,81
Накладные расходы (ТЕРм10 т.04-001...05-001...)	0,85	92	5 015,08
Накладные расходы (Электромонтаж)	0,85	95	5 945,79
Накладные расходы (Монтаж оборудования)	0,85	80	436,35
Накладные расходы (Сантехника внутренняя)	0,765	128	20 854,46
Итого накладных расходов			141 064,71
Итого			622 602,62
Сметная прибыль (Ремонт полов)	0,8	68	3 421,56
Сметная прибыль (Бетонные работы монолитные)	0,68	65	131,13

Сметная прибыль (Полы)	0,68	75	9 412,39
Сметная прибыль (Кирпичная кладка)	0,68	80	4 813,51
Сметная прибыль (Полы)	0,8	75	5 071,82
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	0,68	63	2 329,95
Сметная прибыль (Кровли)	0,68	65	1 266,40
Сметная прибыль (Отделка)	0,68	55	22 328,10
Сметная прибыль (Перекрытия)	0,8	80	1 010,12
Сметная прибыль (Электромонтажные ремонт)	0,8	65	206,35
Сметная прибыль (Реконструкция)	0,8	70	2 398,52
Сметная прибыль (Проемы)	0,8	62	1 335,42
Сметная прибыль (Стекольные работы)	0,8	50	793,82
Сметная прибыль (Теплоизоляция)	0,68	70	3 425,76
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)	0,8	60	129,21
Сметная прибыль (ТЕРм10 т.04-001...05-001...)	0,8	65	3 334,83
Сметная прибыль (Электромонтаж)	0,8	65	3 828,87
Сметная прибыль (Монтаж оборудования)	0,8	60	308,01
Сметная прибыль (Сантехника внутренняя)	0,68	83	12 020,28
Итого сметной прибыли			77 566,04
Итого			700 168,66
Непредвиденные расходы		2	14 003,37
Итого			714 172,03
НДС по УСН		18	55 243,26
В С Е Г О			769 415,29

Составил _____

Проверил _____