

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Ремонт внутренней отделки гаража»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: ТЕР 2001, с индексами .

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 97 500 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 455,36 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 57 268,80 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Отделка**

1 61-4- 5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм [Накл.:k=0,94;79%;С метн.пр.:50%]	0,72 100 м2	4482,84 2885,75	24,15 14,52	3228	2078	17	169,75	122,22
2 999-9900	Строительный мусор	2,4336 т	0,00		0				
3 61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутриздания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков [Накл.:k=0,94;79%;С метн.пр.:50%]	0,72 100 м2	2329,25 1736,86	51,62 42,26	1677	1251	37	89,76	64,63
4 101-9541	Сухой гипсовый монтажный клей	0,8064 т	10,22		8				
5 62-3- 4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с	0,72 100 м2	1885,71 1199,19	7,85 3,09	1358	863	6	73,30	52,78
							2	0,16	0,12

## Смета № 1074 от 18.10.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовкой и расчисткой старой краски более 35% [Накл.:k=0,94;80%;С метн.пр.:50%]								
6 62-2- 4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старойкраски более 35% [Накл.:k=0,94;80%;С метн.пр.:50%]	0,9 100 м2	1608,51 1003,36	8,60 3,26	1448	903	8 3	61,33 0,17	55,20 0,15	
7 61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2толщиной слоя до 20 мм [Накл.:k=0,94;79%;С метн.пр.:50%]	0,9 100 м2	3552,71 2393,67	22,47 13,51	3197	2154	20 12	142,65 0,67	128,39 0,60	
8 999-9900	Строительный мусор	3,042 т	0,00		0					
9 61-1- 3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм [Накл.:k=0,94;79%;С метн.пр.:50%]	0,9 100 м2	1103,34 567,75	9,73 5,85	993	511	9 5	35,73 0,29	32,16 0,26	
10 410-9040	Пескоцементная смесь	0,5112 м3	0,00		0					
Итого по разделу						11909,00	7760,00	97,00	455,36	
В том числе основные материалы в базовых ценах						8,00		62,00	1,98	
Итого в текущих ценах						80810,65	57268,80	485,97	455,36	
{РЦЦС ЛО 09/10 Внутренние отделочные работы}								457,56	1,98	
k=7,38 на зарплату										
k=5,01 на эксплуатацию машин										
k=5,69 на материалы										
k=5,69 на основные материалы										
В с е г о						80810,65	57268,80	485,97	455,36	
В том числе основные материалы						45,52		457,56	1,98	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			80 810,65
Накладные расходы (Штукатурные работы)	0,94	79	33 162,29
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)	0,94	80	9 828,64
Итого накладных расходов			42 990,93
Итого			123 801,58

Смета № 1074 от 18.10.2010

Сметная прибыль (Штукатурные работы)	50	22 328,50
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	50	6 535,00
Итого сметной прибыли		28 863,50
Непредвиденные расходы	2	2 630,42
Итого		82627,18
НДС	18	14 872,88
Итого		97 500
В С Е Г О		97 500

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_