

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт ввода ХВС

Сметная стоимость работ: _____ 25 160 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 52 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.		
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	единич	всего
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Земляные работы

1	46-04-001-3 (прим)	Разборка: отмостки [Накл.:k=0,85;110%; Сметн.пр.:k=0,8;70 %]	0,12 1 м3	619,37 265,74	353,63 105,79	74,33	31,89	42,44 12,69	15,45 5,63	1,85 0,68
2	01-02-055- 2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;45%]	0,06 100 м3	3453,69 3453,69	0,00 0,00	207,22	207,22	0,00 0,00	217,35 0,00	13,04 0,00
3	01-02-061- 2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;45%]	0,06 100 м3	1586,16 1586,16	0,00 0,00	95,17	95,17	0,00 0,00	111,78 0,00	6,71 0,00
4	01-02-027- 5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;45%]	0,002 1000 м2	2285,83 2285,83	0,00 0,00	4,57	4,57	0,00 0,00	141,45 0,00	0,28 0,00
5	11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев: песчаных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123%;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]	0,12 1 м3	167,31 64,16	24,52 7,16	20,08	7,70	2,94 0,86	3,92 0,38	0,47 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-01-002-4	Устройство подстиляющих слоев: щебеночных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;123% ;Сметн.пр.:k=0,68;75%]	0,12 1 м3	450,63 71,98	44,14 13,04	54,08	8,64	5,30 1,56	4,29 0,69	0,51 0,08
7	11-01-002-9 (прим)	Устройство подстиляющих слоев: бетонных [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;123%; Сметн.пр.:k=0,8;75%]	0,12 1 м3	67,13 66,88	0,25 0,00	8,06	8,03	0,03 0,00	4,21 0,00	0,51 0,00
8	52-11-1 (прим)	Водоотлив ведрами [Накл.:k=0,85;93%;Сметн.пр.:k=0,8;75%]	0,03 100 м3	2246,43 2246,43	0,00 0,00	67,39	67,39	0,00 0,00	154,50 0,00	4,64 0,00
Итого по разделу						532	431	51		28,01
Итого в текущих ценах								15		0,80
{РЦЦС ЛО 01/11 Земляные работы с устройством креплений}								270		28,01
k=7,68 на зарплату								116		0,80
k=5,32 на эксплуатацию машин										
k=4,82 на материалы										
k=4,82 на основные материалы										
Устройство ввода ХВС										
9	66-1-2 (прим)	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 65 мм [Накл.:k=0,85;74%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,04 100 м	1367,70 1367,70	0,00 0,00	54,71	54,71	0,00 0,00	92,60 0,00	3,70 0,00
10	999-9900	Строительный мусор	0,0872 т	0,00		0,00				
11	22-01-021-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;130%; Сметн.пр.:k=0,8;89%]	0,004 1 км	7815,75 4207,41	3590,05 737,19	31,26	16,83	14,36 2,95	238,79 30,24	0,96 0,12
12	530-9001	Трубы полиэтиленовые	4,04 м	43,43		175,46				
13	22-03-002-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов [Накл.:k=0,85;130%; Сметн.пр.:k=0,8;89%]	0,3 10 фасонных	400,30 82,56	317,74 64,07	120,09	24,77	95,32 19,22	4,80 2,62	1,44 0,79
14	(Цена поставщика)	Переход 65мм	3 шт.	(1050,00)		(3150,00)				
15	(Цена поставщика)	Уголок латунный 65мм	1 шт.	(1997,00)		(1997,00)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ика)										
16	16-07-003-07	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до: 80 мм [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;128%;Сметн.пр.:k=0,68;83%]	1 1 врезка	233,10 156,48	16,86 0,84	233,10	156,48	16,86 0,84	8,58 0,04	8,58 0,04
Итого по разделу						615	253	127	14,68	
В том числе основные материалы в базовых ценах						175		23	0,94	
Основные материалы в текущих ценах						5147				
Итого в текущих ценах						8518	1941	717	14,68	
{РЦЦС ЛО 01/11 Наружные сети водопровода из стальных труб}								177	0,94	
k=7,68 на зарплату										
k=5,67 на эксплуатацию машин										
k=3,03 на материалы										
k=3,03 на основные материалы										
Устройство люка										
17	57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;68%]	0,01 100 м2	1177,40 1129,10	48,30 29,04	11,77	11,29	0,48 0,29	69,87 1,44	0,70 0,01
18	999-9900	Строительный мусор	0,052 т	0,00		0,00				
19	09-05-002-1	Электродуговая сварка при монтаже: каркасов в целом [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;90%;Сметн.пр.:k=0,8;85%]	0,001 10 т	2134,49 964,76	733,66 0,45	2,13	0,96	0,73 0,00	41,16 0,03	0,04 0,00
20	09-06-001-1	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;90%;Сметн.пр.:k=0,8;85%]	0,01 1 т	1868,84 1663,08	163,84 31,25	18,69	16,63	1,64 0,31	102,91 1,53	1,03 0,02
21	(101-1641)	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСТЗКП2, размером 50*50*5 мм	0,015 т	(24936,44)		(374,05)				
22	11-01-033-2	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,01 100 м2	1597,68 1239,73	142,80 43,66	15,98	12,40	1,43 0,44	76,72 2,33	0,77 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Накл.:k=0,765;123% ;Сметн.пр.:k=0,68;7 5%]								
23 (203-0345)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	0,0371 м3		(4355,50)		(161,59)				
Итого по разделу							48	41	4	2,54
Основные материалы в текущих ценах									1	0,05
Итого в текущих ценах							890	317	24	2,54
{РЦЦС ЛО 01/11 Металлоконструкции}									8	0,05
k=7,68 на зарплату										
k=5,51 на эксплуатацию машин										
k=4,17 на материалы										
k=4,17 на основные материалы										
В с е г о							13224	5565	1011	45,22
В том числе основные материалы							6215		301	1,80
Итого с учетом: Стесненность на площадке							14211	6400	1163	52,01
k=1,15 на зарплату									346	2,07
k=1,15 на эксплуатацию машин										
k=1,15 на трудозатраты										
В том числе основные материалы							6215			

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			14 211
Накладные расходы (Реконструкция)	0,85	110	368
Накладные расходы (Земляные 02-055...02-064)	0,85	80	1 816
Накладные расходы (Земляные 02-017...02-049,02-065...02-135)	0,85	80	27
Накладные расходы (Полы)	0,765	123	263
Накладные расходы (Полы)	0,85	123	74
Накладные расходы (Фундаменты)	0,85	93	470
Накладные расходы (Ремонт наружных сетей)	0,85	74	304
Накладные расходы (Трубопроводы наружные)	0,85	130	622
Накладные расходы (Трубопроводы внутренние)	0,765	128	1 361
Накладные расходы (Ремонт полов)	0,85	80	70
Накладные расходы (Металлоконструкции)	0,85	90	121
Итого накладных расходов			5 496
Итого			19 707
Сметная прибыль (Реконструкция)	0,8	70	220
Сметная прибыль (Земляные 02-055...02-064)	0,8	45	961
Сметная прибыль (Земляные 02-017...02-049,02-065...02-135)	0,8	45	15
Сметная прибыль (Полы)	0,68	75	142

Сметная прибыль (Полы)	0,8	75	43
Сметная прибыль (Фундаменты)	0,8	75	357
Сметная прибыль (Ремонт наружных сетей)	0,8	50	193
Сметная прибыль (Трубопроводы наружные)	0,8	89	401
Сметная прибыль (Трубопроводы внутренние)	0,68	83	784
Сметная прибыль (Ремонт полов)	0,8	68	56
Сметная прибыль (Металлоконструкции)	0,8	85	108
Итого сметной прибыли			3 280
Итого			22 987
Зимнее удорожание		2,2	506
ИТОГО			23 493
Непредвиденные расходы		2	470
Итого			23 963
НДС по УСНО		18	1 197
Итого			25 160
В С Е Г О			25 160

Составил _____

Проверил _____