

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" _____ " _____ 2018г.

" _____ " _____ 2018г.

Стройка _____

Объект _____

Локальная смета №1

(локальный сметный расчет)

Ремонтные работы по восстановлению ущерба

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость (руб).

202.625,79

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен апрель 2018года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ, затрат | Единица измерения, руб. | Количество | Цена за единицу измерения работ, руб. | Стоимость работ, руб. | Цена за единицу измерения материалов, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|-------|-------------------------------|--|-------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Раздел №1 | Комната 3 | | | | | | | |
| 1 | TCH-2001 6.62-31-1 | Расчистка поверхности стен и потолка от шпатлевки | м2 | 5,20 | 310,55 | 1.614,86 | | | 1.614,86 |
| 2 | TCH-2001 6.62-40-2 | Антисептическая обработка бетонной поверхности противогрибковым составом | м2 | 5,20 | 92,14 | 479,13 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|----|-------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 2.1 | TCH-2001 1.1-1-2851 | Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных поверхностей от всех видов биокорозии "Картоцид- компаунд марка Г Универсальный доктор" | кг | 0,309 | | | 385,30 | 119,06 | 598,19 |
| 3 | TCH-2001 6.65-14-1 (прим) | Демонтаж пластиковых панелей с оконных откосов | м2 | 0,83 | 185,32 | 153,44 | | | 153,44 |
| 4 | TCH-2001 6.56-3-2 (прим) | Демонтаж пластикового подоконника | м2 | 1,50 | 461,85 | 692,78 | | | 692,78 |
| 5 | TCH-2001 6.61-26-6 | Антисептическая обработка бетонной поверхности оконных откосов противогрибковым составом | м2 | 1,13 | 92,14 | 104,12 | | | |
| 5.1 | TCH-2001 1.1-1-2851 | Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных поверхностей от всех видов биокорозии "Картоцид- компаунд марка Г Универсальный доктор" | кг | 0,068 | | | 385,30 | 26,20 | 130,32 |
| 6 | TCH-2001 3.13-12-3 | Шпатлевание стен и потолков | м2 | 5,20 | 364,23 | 1.894,00 | | | |
| 6.1 | TCH-2201 1.1-1-1487 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | 2,00 | | | 34,85 | 69,70 | 1.963,70 |
| 7 | TCH-2001 6.65-2-1 (прим) | Покраска потолка в/э краской с предварительной грунтовкой поверхности | м2 | 13,45 | 340,16 | 4.575,15 | | | |
| 7.1 | TCH 2001 1.1-1-3552 | Грунтовка акриловая универсальная с глубокой проникающей способностью | л | 1,40 | | | 57,63 | 80,68 | |
| 7.2 | TCH 2001 1.1-1-438 | Краски воднодисперсионные поливинилацетатные универсальные | т | 0,009 | | | 59.648,77 | 536,84 | 5.192,67 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|----|-------|--------|-----------|--------|----------|-----------|
| 8 | ТСН-2001 6.63-6-1 | Демонтаж существующих обоев со стен | м2 | 35,70 | 65,22 | 2.328,35 | | | 2.328,35 |
| 9 | ТСН-2001 6.57-3-1 (прим) К=1,02 | Демонтаж потолочного плинтуса | м | 13,73 | 25,63 | 351,90 | | | 351,90 |
| 10 | ТСН-2001 6.57-3-1 (прим) | Демонтаж плинтуса пола пластик | м | 12,93 | 25,12 | 324,80 | | | 324,80 |
| 11 | ТСН-2001 3.15-128-2 | Оклейка обоев на стены с предварительной грунтовкой поверхности | м2 | 35,70 | 594,50 | 21.223,65 | | | |
| 11.1 | ТСН-2001 1.1-1-722 | Виниловые обои | м2 | 39,98 | | | 85,22 | 3.407,10 | 24.630,75 |
| 12 | ТСН-2001 6.57-3-1 (прим) К=1,02x1,25 | Монтаж потолочного плинтуса ПВХ 13,73м.п | м | 13,73 | 31,40 | 431,12 | | | |
| 12.1 | ТСН-2001 1.1-1-3495 | Плинтусы потолочные | м | 14,00 | | | 628,14 | 8.793,96 | 9.225,08 |
| 13 | ТСН-2001 3.11-29-2 | Монтаж плинтуса пола пластик | м | 12,93 | 57,50 | 743,48 | | | |
| 13.1 | ТСН-2001 1.1-1-3497 | Плинтусы из экструдированного полистирола 40-70мм | м | 13,06 | | | 44,22 | 577,51 | 1.320,99 |
| 14 | ТСН-2001 3.10-85-3 | Монтаж пластикового подоконника | м | 1,50 | 189,75 | 284,63 | | | |
| 14.1 | ТСН-2001 1.9-12-115 | Доски подоконные пластиковые | м | 1,50 | | | 202,40 | 303,60 | |
| 14.2 | ТСН-2001 3.10-85-3 | Заглушки торцевые | шт | 2,00 | | | 16,11 | 32,22 | 620,45 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|----|--------|--------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 15 | ТСН-2001 6.65-14-1 (прим) К=1,25 | Монтаж пластиковых панелей с оконных откосов | м2 | 0,828 | 231,65 | 191,81 | | | |
| 15.1 | ТСН-2001 1.9-11-2 | Панели пластиковые | м2 | 0,828 | | | 210,55 | 174,34 | 366,14 |
| 16 | ТСН-2001 6.56-21-1 | Устройство теплоизоляции по периметру оконного проема | шт | 2,00 | 713,41 | 1.426,82 | | | |
| 16.1 | ТСН-2001 1.1-1-760 | Пена монтажная | л | 0,50 | | | 220,16 | 110,08 | 1.536,90 |
| 17 | ТСН-2001 3.7-58-9 | Устройство герметизации стыков по периметру оконного проема | м | 5,60 | 104,50 | 585,20 | | | |
| 17.1 | | Мастика герметизирующая | т | 0,0072 | | | 62.631,87 | 451,58 | 1.036,78 |
| | | Итого по разделу №1 | | | | 37.405,23 | | 14.682,86 | 52.088,09 |
| | Раздел №2 | Кухня | | | | | | | |
| 18 | ТСН-2001 6.62-31-1 | Расчистка поверхности стен и потолка от шпатлевки | м2 | 3,90 | 310,55 | 1.211,15 | | | 1.211,15 |
| 19 | ТСН-2001 6.62-40-2 | Антисептическая обработка бетонной поверхности противогрибковым составом | м2 | 3,90 | 92,14 | 359,35 | | | |
| 19.1 | ТСН-2001 1.1-1-2851 | Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных поверхностей от всех видов биокорозии "Картоцид- компаунд марка Г Универсальный доктор" | кг | 0,234 | 385,30 | | 9.672,36 | 2.263,33 | 2.622,68 |
| 20 | ТСН-2001 3.13-12-3 | Шпатлевание стен и потолков | м2 | 3,90 | 364,23 | 1.420,50 | | | |
| 20.1 | ТСН-2201 1.1-1-1487 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | 1,50 | | | 34,85 | 52,28 | 1.472,77 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|----|-------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 21 | ТСН-2001 6.65-2-1 (прим) | Покраска потолка в/э краской с предварительной грунтовкой поверхности | м2 | 12,00 | 340,16 | 4.081,92 | | | |
| 21.1 | ТСН 2001 1.1-1-3552 | Грунтовка акриловая универсальная с глубокой проникающей способностью | л | 1,25 | | | 57,63 | 72,04 | |
| 21.2 | ТСН 2001 1.1-1-438 | Краски воднодисперсионные поливинилацетатные универсальные | т | 0,009 | | | 59.648,77 | 530,87 | 4.684,83 |
| 22 | ТСН-2001 6.63-6-1 | Демонтаж существующих обоев со стен | м2 | 33,20 | 65,22 | 2.165,30 | | | 2.165,30 |
| 23 | ТСН-2001 6.57-3-1 (прим) К=1,02 | Демонтаж потолочного плинтуса | м | 13,85 | 25,63 | 354,98 | | | 354,98 |
| 24 | ТСН-2001 6.57-3-1 (прим) | Демонтаж плинтуса пола пластик | м | 13,00 | 25,12 | 326,56 | | | 326,56 |
| 25 | ТСН-2001 3.15-128-2 | Оклейка обоев на стены с предварительной грунтовкой поверхности | м2 | 33,20 | 594,50 | 19.737,40 | | | |
| 25.1 | ТСН-2001 1.1-1-722 | Виниловые обои | м2 | 38,18 | | | 85,22 | 3.253,70 | 22.991,10 |
| 26 | ТСН-2001 6.57-3-1 (прим) К=1,02x1,25 | Монтаж потолочного плинтуса ПВХ 13,73м.п | м | 13,85 | 31,40 | 434,89 | | | |
| 26.1 | ТСН-2001 1.1-1-3495 | Плинтусы потолочные | м | 14,00 | | | 628,14 | 8.793,96 | 9.228,85 |
| 27 | ТСН-2001 3.11-29-2 | Монтаж плинтуса пола пластик | м | 13,00 | 57,50 | 747,50 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|----|-------|--------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 27.1 | TCH-2001 1.1-1-3497 | Плнтусы из экструдированного полистирола 40-70мм | м | 13,13 | | | 44,22 | 580,61 | 1.328,11 |
| | | Итого по разделу №2 | | | | | 30.839,54 | 15.546,79 | 46.386,32 |
| | Раздел №3 | Коридор | | | | | | | |
| 28 | TCH-2001 6.62-31-1 | Расчистка поверхности стен от шпатлевки | м2 | 1,00 | 310,55 | 310,55 | | | 310,55 |
| 29 | TCH-2001 6.62-40-2 | Антисептическая обработка бетонной поверхности противогрибковым составом | м2 | 1,00 | 57,50 | 57,50 | | | |
| 29.1 | TCH-2001 1.1-1-2851 | Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных поверхностей от всех видов биокорозии "Картоцид- компаунд марка Г Универсальный доктор" | кг | 0,060 | | | 385,30 | 23,12 | 80,62 |
| 30 | TCH-2001 3.13-12-3 | Шпатлевание стен | м2 | 1,00 | 364,23 | 364,23 | | | |
| 30.1 | TCH-2201 1.1-1-1487 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | 0,39 | | | 34,85 | 13,42 | 377,65 |
| 31 | TCH-2001 6.63-6-1 | Демонтаж существующих обоев со стен | м2 | 43,30 | 65,22 | 2.824,03 | | | 2.824,03 |
| 32 | TCH-2001 6.57-3-1 (прим) | Демонтаж потолочного плнтуса | м | 24,20 | 25,63 | 620,25 | | | 620,25 |
| 33 | TCH-2001 6.57-3-1 (прим) | Демонтаж плнтуса пола пластик | м | 26,70 | 25,12 | 670,70 | | | 670,70 |
| 34 | TCH-2001 3.15-128-2 | Оклейка обоев на стены с предварительной грунтовкой поверхности | м2 | 43,30 | 594,50 | 25.741,85 | | | |
| 34.1 | TCH-2001 1.1-1-722 | Виниловые обои | м2 | 49,79 | | | 85,22 | 4.243,10 | 29.984,95 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|----|-------|--------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| | | Итого по разделу №3 | | | | 30.589,11 | | 4.279,64 | 34.868,75 |
| | Раздел №4 | Комната 1 | | | | | | | |
| 35 | TCH-2001 6.65-14-1 (прим) | Демонтаж пластиковых панелей с оконных откосов | м2 | 1,00 | 185,32 | 185,32 | | | 185,32 |
| 36 | TCH-2001 6.56-3-2 (прим) | Демонтаж пластикового подоконника | м2 | 2,50 | 461,85 | 1.154,63 | | | 1.154,63 |
| 37 | TCH-2001 6.62-40-2 | Антисептическая обработка бетонной поверхности противогрибковым составом | м2 | 1,46 | 92,14 | 134,16 | | | |
| 37.1 | TCH-2001 1.1-1-2851 | Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных поверхностей от всех видов биокорозии "Картоцид- компаунд марка Г Универсальный доктор" | кг | 0,088 | | | 385,30 | 33,91 | 168,06 |
| 38 | TCH-2001 6.62-31-1 | Расчистка поверхности стен от шпатлевки | м2 | 0,10 | 364,23 | 36,42 | | | 36,42 |
| 39 | TCH-2001 3.13-12-3 | Шпатлевание стен и потолков | м2 | 0,10 | 364,23 | 36,42 | | | |
| 39.1 | TCH-2201 1.1-1-1487 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | 0,04 | | | 34,85 | 1,36 | 37,78 |
| 40 | TCH-2001 6.63-6-1 | Демонтаж существующих обоев со стен | м2 | 20,70 | 65,22 | 1.350,05 | | | 1.350,05 |
| 41 | TCH-2001 6.57-3-1 (прим) К=1,02 | Демонтаж потолочного плинтуса | м | 17,36 | 25,63 | 444,94 | | | 444,94 |
| 42 | TCH-2001 6.57-3-1 (прим) | Демонтаж плинтуса пола пластик | м | 16,56 | 25,12 | 415,99 | | | 415,99 |
| 43 | TCH-2001 3.10-85-3 | Монтаж пластикового подоконника | м | 2,50 | 189,75 | 474,38 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|----|--------|--------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 43.1 | ТСН-2001 1.9-12-115 | Доски подоконные пластиковые | м | 2,50 | | | 202,40 | 506,00 | |
| 43.2 | ТСН-2001 3.10-85-3 | Заглушки торцевые | шт | 4,00 | | | 16,11 | 64,44 | 1.044,82 |
| 44 | ТСН-2001 6.65-14-1 (прим) К=1,25 | Монтаж пластиковых панелей с оконных откосов 0,828м2 | м2 | 0,828 | 231,65 | 191,81 | | | |
| 44.1 | ТСН-2001 1.9-11-2 | Панели пластиковые | м2 | 0,828 | | | 210,55 | 174,34 | 366,14 |
| 45 | ТСН-2001 6.57-3-1 (прим) К=1,02х1,25 | Монтаж потолочного плинтуса ПВХ 13,73м.п | м | 17,36 | 31,40 | 545,10 | | | |
| 45.1 | ТСН-2001 1.1-1-3495 | Плинтусы потолочные | м | 17,55 | | | 628,14 | 11.023,86 | 11.568,96 |
| 46 | ТСН-2001 3.11-29-2 | Монтаж плинтуса пола пластик | м | 16,56 | 57,50 | 952,20 | | | \ |
| 46.1 | ТСН-2001 1.1-1-3497 | Плинтусы из экструдированного полистирола 40-70мм | м | 16,72 | | | 44,22 | 739,36 | 1.691,56 |
| 47 | ТСН-2001 3.15-128-2 | Оклейка обоев на стены с предварительной грунтовкой поверхности | м2 | 20,70 | 594,50 | 12.306,15 | | | |
| 47.1 | ТСН-2001 1.1-1-722 | Виниловые обои | м2 | 23,80 | | | 85,22 | 2.028,24 | 14.334,39 |
| 48 | ТСН-2001 6.56-21-1 | Устройство теплоизоляции по периметру оконного проема | шт | 3,00 | 713,41 | 2.140,23 | | | |
| 48.1 | ТСН-2001 1.1-1-760 | Пена монтажная | л | 0,75 | | | 220,16 | 165,12 | 2.305,35 |
| 49 | ТСН-2001 3.7-58-9 | Устройство герметизации стыков по периметру оконного проема | м | 7,70 | 104,50 | 804,65 | | | |
| 49.1 | | Мастика герметизирующая | т | 0,0080 | | | 62.631,87 | 501,05 | 1.305,70 |
| | | Итого по разделу №4 | | | | | 21.172,44 | 15.237,67 | 36.410,11 |

