

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ №45

"___" _____ 2018 г.

"___" _____ 2018 г.

МБОУ СОШ №45
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Общестроительные работы в МБОУ СОШ №45 по адресу:

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 393005,04 руб.

Средства на оплату труда _____ 4278,04 руб.

Сметная трудоемкость _____ 588,6027 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины			
												оплата труда	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
2	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0622	992,42	318,04		61,73	41,95	19,78		103,91	6,4632	1 индекс СМР 2 кв.2018г. (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.)	887,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					674,38	80,42				5		7,74	0,4814		
6	ТЕРп56-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,01	2617,91	224,34		26,18	23,94	2,24		382,36	3,8236	1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	397,7
					2393,57	29,83				0,3		3,62	0,0362		
ТИП 1 (ДЕВЕРЯННЫЙ ПОЛ)															
15	ТЕРп57-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр</i>	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,224	48,01			10,75	10,75			7,67	1,7181	1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	173,56
					48,01										
ТИП2 (ПОЛ ИЗ ПЛИТКИ)															
9	ТЕРп57-2-4 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр</i>	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,35	2120,59	1359,98		742,21	266,21	476		111,2	38,92	1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	7960,43
					760,61	167,16				58,51		21	7,35		
11	ТЕРп57-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2 покрытия	0,82	76,64	5,34		62,84	58,47	4,37		11,39	9,3398	1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	983,08
					71,3	1,35				1,11		0,13	0,1066		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ТЕРп57-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,88	23,6			20,77	20,77			3,77	3,3176	1 индекс СМР 2 кв. 2018г. (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	335,33
					23,6										
17	ТССЦпг03-21-01-022 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза	1 т груза	3,1616	20,88	20,88		66,01		66,01				1 индекс СМР 2 кв. 2018г. (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	429,73
56	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,1616	46,76	46,76		147,84		147,84				1 индекс СМР 2 кв. 2018г. (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	962,44
Раздел 2. Отделочные работы															
Полы															
18	ТЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство подстилающих слоев: гравийных <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 м3 подстилающего слоя	7,2	248,32	50,48	170,53	1787,9	196,63	363,46	1227,81	4,094	29,4768	1 индекс СМР 2 кв. 2018г. (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	14314,84
					27,31	5,31				38,23		0,6875	4,95		
5	ТЕР06-01-015-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,06004	5542,16	53,01	5385,8	332,75	6,21	3,18	323,36	14,536	0,8727	1 индекс СМР 2 кв. 2018г.	2227,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			103,35	2,08					0,12	0,2	0,012	(письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	
19	ТЕР11-01-014-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство полов бетонных толщиной : 150 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 пола	0,24	11019,82	234,78	10487,63	2644,76	71,38	56,35	2517,03	38,525	9,246	1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	18400,58
					297,41	135,35				32,48		15,225	3,654		
20	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжк и	1,07	2150,14	82,69	1777,57	2300,65	310,17	88,48	1902	45,4365	48,6171	1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	18712,02
					289,88	16,5				17,66		1,5875	1,6986		
21	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжк и	1,07	1344,84	45,75	1288,08	1438,98	11,78	48,95	1378,25	1,725	1,8458	1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	9601,66
					11,01	8,18				8,75		0,7875	0,8426		
23	ТЕР11-01-047-	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:	100 м2	1,07	21069,84	27,09	18536,73	22544,73	2681,44	28,99	19834,3	356,983	381,9718	1 индекс СМР 2 кв.2018г	177518,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	покрытия		2506,02	16,7					17,87	2,15	2,3005		(письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	
3	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	0,3745	24,35		24,35	9,12				9,12			1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	59,37
Двери																
37	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,0446	136478,9	646,35	134189,1	6086,96	73,3	28,83	5984,83	231,15	10,3093		1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	40395,92
					1643,48	13,64				0,61		1,3125	0,0585			
7	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,079	4506,36	105,81	2652,26	356	138,11	8,36	209,53	234,669	18,5389		1 индекс СМР 2 кв.2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	3613,77
					1748,29	26,75				2,11		2,575	0,2034			
Плинтус																
38	ТЕР11-01-039-	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинт	0,88	5884,22	7,16	5669,98	5178,11	182,23	6,3	4989,58	27,14	23,8832		1 индекс СМР 2 кв.2018г	35785,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	уса		207,08										(письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	
Окно																
39	ТЕР08-02-001-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 № 937/пр	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 кладк и	0,0432	968,81	58,45	870,4	41,85	1,73	2,53	37,59	5,9915	0,2588	1 индексы СМР 2 кв. 2018г (письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51	295,1	
					39,96	5,2				0,22		0,5	0,0216			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											43860,14	4095,07	1351,67	38413,4	588,6027	
													182,97		21,7154	
Накладные расходы											4579,9					
Сметная прибыль											2720,5					
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											136,38				6,4632	
															0,4814	
Проемы (ремонтно-строительные)											61,09				3,8236	
															0,0362	
Полы (ремонтно-строительные)											1451,99				53,2955	
															7,4566	
Перевозка грузов автотранспортом											66,01					
Погрузо-разгрузочные работы											147,84					
Полы											42149,34				495,0407	
															13,4457	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											342,24				0,8727	
															0,012	
Деревянные конструкции											6205,21				10,3093	
															0,0585	
Отделочные работы											555,11				18,5389	
															0,2034	
Конструкции из кирпича и блоков											45,33				0,2588	
															0,0216	
Итого											51160,54				588,6027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
													21,7154			
		Всего с учетом "индексы СМР 2 кв.2018г.(письмо №24818-ХМ/09 от 07.06.2018г.) СМР=6,51"						333055,1						588,6027		
														21,7154		
		Справочно, в ценах 2001г.:														
		Материалы						38413,4								
		Машины и механизмы						1351,67								
		ФОТ						4278,04								
		Накладные расходы						4579,9								
		Сметная прибыль						2720,5								
		НДС 18%						59949,92								
		ВСЕГО по смете						393005						588,6027		
														21,7154		

Составил: ведущий специалист _____