

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение №2

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонтные работы в столовой.

Основание: ведомость дефектов

Сметная стоимость 780001 руб.

Средства на оплату труда 182099 руб.

Нормативная трудоемкость 944 чел. час.

Смета составлена в ценах 1 кв 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Помещение столовой										
1	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=80% (НР = 1149 руб.) СП=52% (СП = 747 руб.)	0,47 100ШТ	3064,49 3037,07	27,42 19,69	1440	1427	13	17,89	8,41
2	ТЕР- 15- 01- 047- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ НР=89% (НР = 46389 руб.) СП=37% (СП = 19286 руб.)	2,2 100М2	61012,41 23458,29	4846,5 233,98	134227	51608	10662	117,83	259,22
3	ТЕРм- 08- 03- 594- 14	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПРОФИЛЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 НР=89% (НР = 24600 руб.) СП=52% (СП = 14373 руб.)	0,37 100ШТ	117638,26 56045,44	30322,54 18658,98	43526	20737	11219	267	98,79
4	509- 2333	СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ С ОПАЛОВЫМ РАССЕЙВАТЕЛЕМ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТИПА ORL/R 418 С ЛАМПАМИ И С ЭПРА 732,72*1,29	37 ШТ	945,21		34973				
5	ТЕРр- 62- 17- 005 Изм. вып. И2	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=75% (НР = 1214 руб.) СП=40% (СП = 647 руб.)	0,2162 100М2	12402,25 7462,45	80,01 24,67	2681	1613	17	40,81	8,82
6	ТЕРр- 62- 16- 005 Изм. вып. И2	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=75% (НР = 7474 руб.) СП=40% (СП = 3986 руб.)	1,6015 100М2	11088,07 6197,05	80,01 24,67	17758	9925	128	33,89	54,27
7	ТЕРр- 62- 17- 005 Изм. вып. И2	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=75% (НР = 4166 руб.) СП=40% (СП = 2222 руб.)	0,7418 100М2	12402,25 7462,45	80,01 24,67	9200	5536	59	40,81	30,27

8	ТЕРр- 62- 34- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,25 М2 ЗА 2 РАЗА (ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА) НР=75% (НР = 5843 руб.) СП=40% (СП = 3116 руб.)	0,555	15773,83	7,64	8754	7791	4	77,74	43,15
			100М2	14038,73						
			ОКРАШИВ							
			АЕМОЙ							
			ПОВЕР							
9	ТЕРр- 64- 48- 001	СМЕНА ЛЕПНЫХ ГИПСОВЫХ РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=69% (НР = 86 руб.) СП=40% (СП = 50 руб.)	1	582,62	3,47	583	122	3	0,67	0,67
			ИЗДЕЛИЕ	122,48	2,49			2		
10	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,005							
			Т							
11	415- 0351	РЕШЕТКИ ГИПСОВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 45,17*10,11	-1	456,67		-457				
			ШТ							
12	ТОРГОВАЯ СЕТЬ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ 0,6х0,6М	1	70		70				
			ШТ							
13	ТЕРм- 10- 08- 002- 02 МДС 81- 35.2004 П4.6; ПРИЛ1 ТБ2 П1 Козп=1.2 Кэм=1,2	ПЕРЕНОС.ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ 0 НР=75% (НР = 2465 руб.) СП=48% (СП = 1577 руб.)	8	433,99	4,68	3472	3286	37	2,02	16,13
			ШТ	410,68						
14	ТЕРм- 10- 04- 101- 07 МДС 81- 35.2004 П4.6; ПРИЛ1 ТБ2 П1 Козп=1.2 Кэм=1,2	ПЕРЕНОС.ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ) НР=86% (НР = 396 руб.) СП=52% (СП = 240 руб.)	1	510,03		510	461		2,4	2,4
			ШТ	461,19						
15	ТЕР- 15- 01- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПРИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=89% (НР = 401 руб.) СП=37% (СП = 167 руб.)	0,012	77310,14	498,14	928	446	6	191,03	2,29
			100М2	37142,36	396,96			5		
			ПОВЕРХНО							
			СТИ							
			ОБЛИЦО							
16	101- 0256	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ	-1,188	245,18		-291				
			М2							
17	ТОРГОВАЯ СЕТЬ	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ СТЕНОВАЯ ГОЛУБАЯ 0,2Х0,2М 1,188М2:0,04=29,7ШТ	29,7	22		653				
			ШТ							
18	ТЕР- 10- 04- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ДВУСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ НР=99% (НР = 2035 руб.) СП=43% (СП = 884 руб.)	0,0497	51625,57	1620,36	2566	2047	81	214,35	10,65
			100М2	41189,94	177,72			9		
			ПЕРЕГОРОД							
			ОК (ЗА ВЫ							
19	101- 5293	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ГИПРОК, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ 103,13*1,65	10,437	170,2		1776				
			М2							
20	ТЕР- 15- 04- 007- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Доп. вып. И2	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=89% (НР = 917 руб.) СП=37% (СП = 381 руб.)	0,0994	14594,14	131,45	1451	1029	13	55,89	5,56
			100М2	10346,98	6,22			1		
			ОКРАШИВ							
			АЕМОЙ							
			ПОВЕР							
21	ТЕРм- 08- 03- 594-	СВЕТИЛЬНИК НА	0,1	65374,68	19638,4	6537	3715	1964	177	17,7

09	КРОНШТЕЙНАХ НР=89% (НР = 4302 руб.) СП=52% (СП = 2514 руб.)	100ШТ	37153,72	11186,15		1119			
22	509- 1361 СВЕТИЛЬНИК ЛПО 16- 2Х36 153,78*2,25	10 ШТ	346		3460				
23	ТЕРр- 67- 09- 002 СМЕНА РОЗЕТОК НР=80% (НР = 482 руб.) СП=52% (СП = 313 руб.)	0,13 100ШТ	7207,18 4631,18		937	602		24,1	3,13
24	503- 4053 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП РШ- П- 20- С- 01- 10/220У4 8*3,22	-13 ШТ	25,76		-335				
25	503- 0589 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ СЕРИИ "МОСКВИЧКА", МАРКА РА 10/16- 508, БЕЛАЯ 14,05*3,15	13 ШТ	44,25		575				
26	ТЕРм- 08- 02- 148- 01 КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ НР=89% (НР = 708 руб.) СП=52% (СП = 413 руб.)	0,245 100М КАБЕЛЯ	6306,38 2526,36	3516,84 717,8	1545	619	862 176	12,4	3,04
27	501- 8483 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГнг- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 13148,78*3,6 М5.01.01	0,0245 1000М	47335,61		1160				
28	509- 1829 КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 16Х16 ММ 1,97*3,6	25 М	7,09		177				
29	ТЕРр- 67- 09- 001 СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=80% (НР = 149 руб.) СП=52% (СП = 97 руб.)	0,04 100ШТ	8692,16 4631,18		348	186		24,1	0,96
30	509- 1201 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 17,58*2,31	-4 ШТ	40,61		-162				
31	509- 1442 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 25,61*2,31	4 ШТ	59,16		237				
Итого: Помещение столовой					278299	111150	25068 8803		565,47

Накладные расходы по видам работ

п. P17	[1,23,29]	80 %	ФОТ	1780
п. 15	[2,15,20]	89 %	ФОТ	47707
п. 45.2	[3,21,26]	89 %	ФОТ	29610
п. P12	[5-8]	75 %	ФОТ	18697
п. P14	[9]	69 %	ФОТ	86
п. 43	[13]	75 %	ФОТ	2465
п. 28.2	[14]	86 %	ФОТ	396
п. 10	[18]	99 %	ФОТ	2035
ИТОГО накладные расходы по видам работ				102776
Сметная прибыль по видам работ				
п. P17	[1,23,29]	52 %	ФОТ	1157
п. 15	[2,15,20]	37 %	ФОТ	19834
п. 45.2	[3,21,26]	52 %	ФОТ	17300
п. P12	[5-8]	40 %	ФОТ	9971
п. P14	[9]	40 %	ФОТ	50
п. 43	[13]	48 %	ФОТ	1577

п. 28.2	[14]	52 %	ФОТ	240
п. 10	[18]	43 %	ФОТ	884
ИТОГО сметная прибыль				51013
Прямые затраты				278299
Материальные затраты, в т.ч.				142081
Материалы, учтенные расценками				100245
Материалы, не учтенные расценками				41836
Основная зарплата				111150
Эксплуатация машин				25068
в тч ЗП машинистов				8803
Накладные расходы				102776
Сметная прибыль				51013
Итого в текущих ценах				432088
Транспорт				5 % 7104
Итого СМР				439192
НДС				18 % 79055
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				518247

Лестничная клетка

32	ТЕРр- 67- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=80% (НР = 48 руб.) СП=52% (СП = 31 руб.)	0,02 100ШТ	3064,49 3037,07	27,42 19,69	61 60	60	1	17,89	0,36
33	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ НР=76% (НР = 23180 руб.) СП=48% (СП = 14640 руб.)	163,2 М2	186,89 186,89		30500 ОЧИЩАЕМ ОЙ ПОВЕРХНО СТИ	30500		1,03	168,91
34	ТЕРр- 62- 42- 001	ПРИМЕН.ПРОТРАВКА НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ НР=75% (НР = 762 руб.) СП=40% (СП = 406 руб.)	1,632 100М2	707,93 622,91		1155 ПРОТРАВЛ ЕННОЙ ПОВЕ	1016		3,77	6,15
35	ТЕР- 15- 04- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. вып. И2	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ НР=89% (НР = 4037 руб.) СП=37% (СП = 1678 руб.)	1,632 100М2	3976,56 2776,41	32,83 3,11	6490 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	4531	54 5	13,79	22,5
36	ТЕРр- 62- 16- 005 Изм. вып. И2	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ ОБРАЗУЮЩАЯ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ПРОЧНОЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ, НЕГОРЮЧЕЕ) НР=75% (НР = 7615 руб.) СП=40% (СП = 4061 руб.)	1,632 100М2	11088,07 6197,05	80,01 24,67	18096 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	10113	131 40	33,89	55,31
37	ТЕРр- 69- 06- 001	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НЕИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НР=73% (НР = 3127 руб.) СП=40% (СП = 1714 руб.)	0,17 100М2	59105,6 25198,27	1826,99	10048 ВЕРТИКАЛ ЬНОЙ ПРОЕК	4284	311	128,1	21,78
38	ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1 ТБ1 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ЩЕТКАМИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ) НР=76% (НР = 2931 руб.) СП=48% (СП = 1851 руб.)	17,2 М2	224,27 224,27		3857 ОЧИЩАЕМ ОЙ ПОВЕРХНО СТИ	3857		1,24	21,36

		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1,25*2,1 М С ЗАМКОВ РАСПАШНАЯ,С ДВУМЯ ЗАКРЫВАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ УПЛОТНИТЕЛЕМ	М2							
54	ТЕРр- 61- 07- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (2,1*6+1,34+1,27+1,26)*0,15 НР=74% (НР = 1334 руб.) СП=40% (СП = 721 руб.)	0,0247	101270,88	397,78	2501	1796	10	383,06	9,46
		ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	100М2	72739,61	285,65			7		
55	509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2001							
				Т						

Итого: Лестничная клетка **141990** **61869** **1998** **334,59**
277

Накладные расходы по видам работ				
п. Р17	[32]	80 %	ФОТ	48
п. 13	[33,38,41]	76 %	ФОТ	27015
п. Р12	[34,36,39,43,45]	75 %	ФОТ	8746
п. 15	[35,40,42]	89 %	ФОТ	4233
п. Р19	[37]	73 %	ФОТ	3127
п. 45.2	[46]	89 %	ФОТ	860
п. 9	[48,51]	76 %	ФОТ	2334
п. Р11	[54]	74 %	ФОТ	1334
ИТОГО накладные расходы по видам работ				47697
Сметная прибыль по видам работ				

п. Р17	[32]	52 %	ФОТ	31
п. 13	[33,38,41]	48 %	ФОТ	17062
п. Р12	[34,36,39,43,45]	40 %	ФОТ	4664
п. 15	[35,40,42]	37 %	ФОТ	1759
п. Р19	[37]	40 %	ФОТ	1714
п. 45.2	[46]	52 %	ФОТ	502
п. 9	[48,51]	58 %	ФОТ	1780
п. Р11	[54]	40 %	ФОТ	721
ИТОГО сметная прибыль				28233

Прямые затраты	141990	
Материальные затраты, в т.ч.	78123	
Материалы, учтенные расценками	17351	
Материалы, не учтенные расценками	60772	
Основная зарплата	61869	
Эксплуатация машин	1998	
в тч ЗП машинистов	277	
Накладные расходы	47697	
Сметная прибыль	28233	
Итого в текущих ценах	217920	
Транспорт	5 %	3906
Итого СМР	221826	
НДС	18 %	39929
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	261755	

Итого по смете: **420289** **173019** **27066** **900,06**
9080

Накладные расходы по видам работ				
п. Р17	[1,23,29,32]	80 %	ФОТ	1828
п. 15	[2,15,20,35,40,42]	89 %	ФОТ	51940
п. 45.2	[3,21,26,46]	89 %	ФОТ	30470

п. P12	[5-8,34,36,39,43,45]	75 %	ФОТ	27443
п. P14	[9]	69 %	ФОТ	86
п. 43	[13]	75 %	ФОТ	2465
п. 28.2	[14]	86 %	ФОТ	396
п. 10	[18]	99 %	ФОТ	2035
п. 13	[33,38,41]	76 %	ФОТ	27015
п. P19	[37]	73 %	ФОТ	3127
п. 9	[48,51]	76 %	ФОТ	2334
п. P11	[54]	74 %	ФОТ	1334
ИТОГО накладные расходы по видам работ				150473
Сметная прибыль по видам работ				
п. P17	[1,23,29,32]	52 %	ФОТ	1188
п. 15	[2,15,20,35,40,42]	37 %	ФОТ	21593
п. 45.2	[3,21,26,46]	52 %	ФОТ	17802
п. P12	[5-8,34,36,39,43,45]	40 %	ФОТ	14635
п. P14	[9]	40 %	ФОТ	50
п. 43	[13]	48 %	ФОТ	1577
п. 28.2	[14]	52 %	ФОТ	240
п. 10	[18]	43 %	ФОТ	884
п. 13	[33,38,41]	48 %	ФОТ	17062
п. P19	[37]	40 %	ФОТ	1714
п. 9	[48,51]	58 %	ФОТ	1780
п. P11	[54]	40 %	ФОТ	721
ИТОГО сметная прибыль				79246
Прямые затраты				420289
Материальные затраты, в т.ч.				220204
Материалы, учтенные расценками				117596
Материалы, не учтенные расценками				102608
Основная зарплата				173019
Эксплуатация машин				27066
в тч ЗП машинистов				9080
Накладные расходы				150473
Сметная прибыль				79246
Итого в текущих ценах				650008
Транспорт				5 %
Итого СМР				661018
НДС				18 %
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				780001

Составил:

Проверил:
