

Локальная смета №

«Система коллективного приёма телевидения. Телефонизация. Внутриманевальная сеть проводного вещания»

Составлена в базовых ценах ТЕРЛО-2001
с пересчетом в текущие цены
по индексам ЛО РЦЦС04/08 т.3.5.1...
Материалы приняты в ценах по ССЦ-ЛО-04-08
Цены поставщиков по прайсам

Сметная стоимость: 179 181
Трудозатраты: 422
Заработная плата: 46 275

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр. единич. всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Слаботочные устройства

1 (0) Телефонная сеть

2	10-06-034-12	Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке:Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 1 коробка	85,65 36,48	36,56 8,32	12,61	86	36	37 8	13	2,00 2,00
3	08-02-409-1	Труба ПВХ по стенам и колоннам d до 25 мм	0,28 100 м	1273,41 424,12	641,66 380,58	207,63	357	119	180 107	58	23,80 6,66
4	08-02-407-2	Труба стальная по стенам с креп.скобами, d 32 мм	0,05 100 м	2424,71 739,53	1248,11 672,59	437,07	121	37	62 34	22	41,50 2,08
5	08-02-410-1	Кабель канал пластмассовый прим	0,3 100 м	498,62 297,59	26,48 4,85	174,55	150	89	8 1	53	16,70 5,01
6	08-02-412-2	Затягивание в трубы, коробка Провод первый в общ.оплетке, сеч.до 6 мм2	0,6 100 м	391,05 120,11	4,62 0,88	266,32	235	72	3 1	160	6,74 4,04
7	08-03-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа	0,04 100 шт.	917,51 715,90	9,25 1,76	192,36	37	29	0 0	8	38,10 1,52

8 (0) Система коллективного приема телевидения (СКПТ)

9	10-05-001-1	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны с	1 1	840,16 840,16	0,00 0,00	0,00	840	840	0 0	0	42,80 42,80
---	-------------	--	--------	------------------	--------------	------	-----	-----	--------	---	----------------

Локальная смета № 02-01-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		проведением комплекса измерений	проектная зона									
10	10-05-001-7пр	Комплекс работ по установке системы антенн (монтаж стойки, установка антенн, подключение и прокладка кабеля снижения до усилителя, комплекс измерений на выходе антенн)	1 1 система	3945,63 3945,63	0,00 0,00	0,00	3946	3946	0 0	0	201,00 201,00	
11	10-02-016-7пр	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	1 1 шт.	339,15 283,64	40,72 10,95	14,79	339	284	41 11	14	13,50 13,50	
12	08-02-409-1	Труба ПВХ по стенам и колоннам d до 25 мм	0,6 100 м	1273,41 424,12	641,66 380,58	207,63	764	254	385 228	125	23,80 14,28	
13	08-02-410-1прим	Кабель канал пластмассовый	0,12 100 м	498,62 297,59	26,48 4,85	174,55	60	36	3 1	21	16,70 2,00	
14	08-02-412-2	Затягивание в трубы, короба Провод первый в общ.оплетке, сеч.до 6 мм2 18+65+10=93-72=21м-2ая нитка	0,72 100 м	391,05 120,11	4,62 0,88	266,32	282	86	3 1	193	6,74 4,85	
15	08-02-412-9	Провод послед.в общей оплетке,сеч. 6 мм2	0,21 100 м	301,18 40,81	2,31 0,44	258,06	63	9	0 0	54	2,29 0,48	
16	08-03-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа	0,09 100 шт.	917,51 715,90	9,25 1,76	192,36	83	64	1 0	18	38,10 3,43	
17	10-04-066-4пр	Блок коммутации телевизионных кабелей, Коробка кабельная соединительная или разветвительная Зкоробки+4разветвителя+аттенюатор	8 1 шт.	70,96 64,64	0,00 0,00	6,32	568	517	0 0	51	4,00 32,00	
18	10-06-015-9пр	Установка: фильтров	5 1 шт.	40,66 36,48	0,00 0,00	4,18	203	182	0 0	21	2,00 10,00	
19	10-04-089-1	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы	4 10 концов кабеля	214,68 210,10	0,00 0,00	4,58	859	840	0 0	19	10,00 40,00	
20 (0)	Радиотрансляционная сеть											
21	34-02-061-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных	1 1 стойка	1739,30 119,11	0,00 0,00	1620,19	1739	119	0 0	1620	6,53 6,53	
22	10-04-101-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на:	1 1 шт.	25,74 8,21	0,00 0,00	17,53	26	8	0 0	18	0,45 0,45	
23	08-02-409-1	Труба ПВХ по стенам и колоннам d до 25 мм	0,25 100 м	1273,41 424,12	641,66 380,58	207,63	318	106	160 95	52	23,80 5,95	
24	08-02-410-1прим	Кабель канал пластмассовый	0,12 100 м	498,62 297,59	26,48 4,85	174,55	60	36	3 1	21	16,70 2,00	
25	08-02-407-3	Труба стальн по стенам с креп.скобами, d 50 мм	0,05 100 м	2714,08 844,67	1410,41 772,56	459,00	136	42	71 39	23	47,40 2,37	

Локальная смета № 02-01-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	08-02-411-1	Рукав метал. наружным диаметром до 48 мм	0,2 100 м	1463,91 618,35	227,75 9,70	617,81	293	124	46	123	34,70	
									2		6,94	
27	08-02-412-2	Затягивание в трубы, короба Провод первый в общ.оплетке, сеч.до 6 мм2	0,62 100 м	391,05 120,11	4,62 0,88	266,32	242	74	3	165	6,74	
									1		4,18	
28	08-02-412-9	Провод послед.в общей оплетке,сеч. 6 мм2 75-62=13	0,13 100 м	301,18 40,81	2,31 0,44	258,06	39	5	0	34	2,29	
									0		0,30	
29	08-03-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа	0,09 100 шт.	917,51 715,90	9,25 1,76	192,36	83	64	1	18	38,10	
									0		3,43	
30	08-02-472-8	Молниезащита:Провод,зазем.откр. из круг.стали 8 мм	0,2 100 м	1052,85 358,18	57,55 4,85	637,12	211	72	12	127	20,10	
									1		4,02	
Итого по разделу							12140	8090	1019	3031		
Итого в текущих ценах {Слаботочные устройства} k=5,72 на зарплату k=4,53 на эксплуатацию машин k=2,72 на материалы							59135	46275	4616	8244	421,83	101
									3037		421,83	
Итого							59 135					
Накладные расходы (пп. 2, 21) (k=0,94; 100%)							877					
Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (k=0,94; 95%)							9 348					
Накладные расходы (пп. 9, 10, 17, 19, 22) (k=0,94; 92%)							30 427					
Накладные расходы (пп. 11) (k=0,94; 80%)							1 269					
Накладные расходы (пп. 18) (k=0,94; 120%)							1 174					
Итого накладных расходов							43 095					
Итого							102 230					
Сметная прибыль (пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) (65%)							30 280					
Сметная прибыль (пп. 11) (60%)							1 012					
Сметная прибыль (пп. 18) (70%)							729					
Итого сметной прибыли							32 021					
Итого							134 252					

Материалы**31 (0) Телефонная сеть**

32 (512-0007)	Коробки телефонные распределительные: КРТ-10	1 шт	(110,83) 0,00	0,00 0,00	(110,83)	(111)	0	0	(111)	0,00	0,00
---------------	--	---------	------------------	--------------	----------	-------	---	---	-------	------	------

Локальная смета № 02-01-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33 (Минимакс)	GUSI мех.розетки телефонной RJ12, 4 контакта (С1Т12-001) 80.39/1.18	4 шт	(68,13)	0,00	(68,13)	(273)	0	0	(273)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
34 (Минимакс)	УТР кабель 4*2*0,51 5е кат 7.60/1.18	60 м	(6,44)	0,00	(6,44)	(386)	0	0	(386)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
35 (Минимакс)	ДКС Труба ПНД гибк.гофр.легкая с протяжк..д.20 7,61/1,18	28 м	(6,45)	0,00	(6,45)	(181)	0	0	(181)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
36 (103-0004)	Трубы водогазопроводные черные легкие 32*2,8 мм	5 м	(71,79)	0,00	(71,79)	(359)	0	0	(359)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
37 (Минимакс)	Кабель-канал "ИЭК" 25х16 16,74/1,18	30 м	(14,19)	0,00	(14,19)	(426)	0	0	(426)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
38 (0)	Система коллективного приема телевидения (СКПТ)											
39 (500-9016-232)	Антенны телевизионные для 1-5 каналов АТКГ 2.1.1-5	1 шт	(555,26)	0,00	(555,26)	(555)	0	0	(555)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
40 (500-9016-286)	Антенны телевизионные для 6-12 каналов АТКГ 4.1.6-12	1 шт	(545,85)	0,00	(545,85)	(546)	0	0	(546)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
41 (Минимакс)	Антенна телевизионная дециметрового диапазона LPG50 20 -21 / 69 / 21-69 канал, 16 dB 1690,69/1,18	1 шт	(1432,79)	0,00	(1432,79)	(1433)	0	0	(1433)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
42 (500-9016-235)	Мачты алюминиевые 4,9м	1 шт	(726,94)	0,00	(726,94)	(727)	0	0	(727)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
43 (ЗАО "НПО КАБЕЛЬН БИЕ СЕТИ")	Антенная коробка КАС-1 70/1,18	3 шт	(59,32)	0,00	(59,32)	(178)	0	0	(178)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
44 (ЗАО "НПО КАБЕЛЬН БИЕ СЕТИ")	Одноканальные фильтры (режекторные и полосовые) ФР/ФП 185/1,18	5 шт	(156,78)	0,00	(156,78)	(784)	0	0	(784)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
45 (ЗАО "НПО КАБЕЛЬН БИЕ СЕТИ")	Аттенюатор АТТ 3/6/10/12/16/20 45/1,18	1 шт	(38,14)	0,00	(38,14)	(38)	0	0	(38)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
46 (ЗАО "НПО КАБЕЛЬН БИЕ СЕТИ")	Тальреп 136/1,18	4 шт	(115,24)	0,00	(115,24)	(461)	0	0	(461)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
47 (ЗАО "НПО КАБЕЛЬН БИЕ СЕТИ")	Трос в оболочке 4мм. 8,5/1,18	25 м	(7,20)	0,00	(7,20)	(180)	0	0	(180)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
48 (ЗАО "НПО КАБЕЛЬН БИЕ СЕТИ")	Усилитель МА025 'Питание 220В, 47-862 МГц, 28 дБ, 117 дБмкВ, F 1020/1,18	1 шт	(864,41)	0,00	(864,41)	(864)	0	0	(864)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	
49 (ЗАО "НПО КАБЕЛЬН БИЕ СЕТИ")	Ответвитель с 2 отводами ,20,24дБ, 5-860МГ Ом 502/20 57/1,18	1 шт	(48,31)	0,00	(48,31)	(48)	0	0	(48)	0,00		
			0,00	0,00					0		0,00	

Локальная смета № 02-01-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	Ответвитель с 3 отводами 10,12,16,20,24дБ, 5-860МГц РА 503/24 82/1,18	1 шт	(69,49) 0,00	0,00	(69,49)	(69)	0	0	(69)	0,00	0,00
51	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	Разветвитель на 3 направления 5дБ, 5-860МГц ОМ502/5 57/1,18	2 шт	(48,31) 0,00	0,00	(48,31)	(97)	0	0	(97)	0,00	0,00
52	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	Нагрузка 75 Ом Н75 8,7/1,18	1 шт	(7,37) 0,00	0,00	(7,37)	(7)	0	0	(7)	0,00	0,00
53	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	F-разъём под кабель типа RG11 (резьбовой) 17,3/1,18	8 шт	(14,66) 0,00	0,00	(14,66)	(117)	0	0	(117)	0,00	0,00
54	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	F-разъём под кабель типа RG6 (резьбовой) 2,5/1,18	12 шт	(2,12) 0,00	0,00	(2,12)	(25)	0	0	(25)	0,00	0,00
55	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	Розетка оконечная TV 58,9/1,18	9 шт	(49,92) 0,00	0,00	(49,92)	(449)	0	0	(449)	0,00	0,00
56	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	Штекер телевизионный угловой/прямой (штырь, гнездо) 8/1,18	9 шт	(6,78) 0,00	0,00	(6,78)	(61)	0	0	(61)	0,00	0,00
57	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	Кабель радиочастотный 75 Ом "CAVEL" SAT 703 18,8/1,18	48 м	(15,93) 0,00	0,00	(15,93)	(765)	0	0	(765)	0,00	0,00
58	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	Кабель радиочастотный 75 Ом "CAVEL" CATV 11 39,6/1,18	18 м	(33,56) 0,00	0,00	(33,56)	(604)	0	0	(604)	0,00	0,00
59	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ")	Кабель радиочастотный 75 Ом "COMMSCOPE", "CABLETECH" RG6U 3,8/1,18	65 м	(3,22) 0,00	0,00	(3,22)	(209)	0	0	(209)	0,00	0,00
60	(501-0622)	Кабель силовой ВВГ 3*1,5 мм2 0.66KV	0,01 1000 м	(19916,00) 0,00	0,00	(19916,00)	(199)	0	0	(199)	0,00	0,00
61	(Минимакс)	ДКС Труба ПНД гибк.гофр.легкая с протяжк..д.25, 71925.Оранжевая.Россия ДКС ОКТОПУС 10.96/1,18	60 м	(9,29) 0,00	0,00	(9,29)	(557)	0	0	(557)	0,00	0,00
62	(Минимакс)	Кабель-канал "ИЭК" 25x16 16,74/1,18	12 м	(14,19) 0,00	0,00	(14,19)	(170)	0	0	(170)	0,00	0,00
63	(Минимакс)	Коробка универсальная для кабель- каналов, Тусо 65005 16,19/1,18	4 шт	(13,72) 0,00	0,00	(13,72)	(55)	0	0	(55)	0,00	0,00
64	(Минимакс)	Бокс металлический 300x300x80мм 396/1,18	1 шт	(335,59) 0,00	0,00	(335,59)	(336)	0	0	(336)	0,00	0,00
65 (0)	Радиотрансляционная сеть											
66	(500-9700-	Трансформаторы ТАМУ-10	1	(471,36)	0,00	(471,36)	(471)	0	0	(471)	0,00	0,00

Локальная смета № 02-01-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	030)		шт	0,00	0,00				0		0,00	
67	(Минимакс) Громкоговоритель абонентский мощностью 0.15Вт 130/1,18		5	(110,17)	0,00	(110,17)	(551)	0	0	(551)	0,00	
			шт	0,00	0,00				0		0,00	
68	(Минимакс) Розетка радио с/у РПВ-2 10,3/1,18		9	(8,73)	0,00	(8,73)	(79)	0	0	(79)	0,00	
			шт	0,00	0,00				0		0,00	
69	(512-0002) Коробки универсальные: УК-Р-0,5-15		9	(15,44)	0,00	(15,44)	(139)	0	0	(139)	0,00	
			шт	0,00	0,00				0		0,00	
70	(512-0005) Коробки универсальные: УК-П		2	(10,70)	0,00	(10,70)	(21)	0	0	(21)	0,00	
			шт	0,00	0,00				0		0,00	
71	(Минимакс) Кабель радиотрансляционный с медными ПРППМ-2х1,2 8,9/1,18		75	(7,54)	0,00	(7,54)	(566)	0	0	(566)	0,00	
			м	0,00	0,00				0		0,00	
72	(Минимакс) ДКС Труба ПНД гибк.гофр.легкая с протяжк..д.20 7,61/1,18		25	(6,45)	0,00	(6,45)	(161)	0	0	(161)	0,00	
			м	0,00	0,00				0		0,00	
73	(Минимакс) Кабель-канал "ИЭК" 25х16 16,74/1,18		12	(14,19)	0,00	(14,19)	(170)	0	0	(170)	0,00	
			м	0,00	0,00				0		0,00	
74	(103-0006) Трубы водогазопроводные черные легкие 50*3,0 мм		5	(110,98)	0,00	(110,98)	(555)	0	0	(555)	0,00	
			м	0,00	0,00				0		0,00	
75	(201-9233-008) Рукава металлические д. 25 мм, РЗ-Ц-Х		20	(15,79)	0,00	(15,79)	(316)	0	0	(316)	0,00	
			м	0,00	0,00				0		0,00	
76	(ЗАО "НПО КАБЕЛЬН БИЕ СЕТИ") Радиостойка с двумя траверсами в комплекте РС-1-1300 3890/1,18		1	(3296,61)	0,00	(3296,61)	(3297)	0	0	(3297)	0,00	
			шт	0,00	0,00				0		0,00	
77	(учтено расценкой) Арматурная сталь класса А-1 диаметром 8 мм горячекатанная		20	(0,00)	0,00	(0,00)	(0)	0	0	(0)	0,00	
			м	0,00	0,00				0		0,00	
	Основные материалы в текущих ценах						17596			17596		
	В с е г о						151848	46275	4616 3037	25840	421,83	
	В том числе основные материалы						17596			17596		

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.ИТОГО
НДС
В С Е Г О

18

151 848
27 333
179 181

Составил

Проверил