

Локальная смета № 02-01-02
«Система отопления р. ОВ»

Составлена в базовых ценах ТЕРЛО-2001
с пересчетом в текущие цены
по индексам ЛО РЦЦС04/08 т.3.5.1...
Материалы приняты в ценах по ССЦ-ЛО-04-08
Цены поставщиков по прайсам
1,02фзг МДС81.35.2004 пп.4.63-4.65

Сметная стоимость: 191 493
Трудозатраты: 148
Заработная плата: 15 930

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Отопление

1	16-02-001-01	Прокладка трубопроводов диаметром 15 мм	0,66	680,81	45,04	34,40	449	397	30	22	32,97	
			100 м	601,37	9,91				7		21,76	
	(300-0881)	Трубопроводы для систем отопления, диаметром 15 мм	66 м	(121,71)	0,00	(121,71)	(8033)	0	0	(8033)	0,00	
				0,00	0,00				0		0,00	
	(300-1224-001)	Крепления стальные для труб диаметром 15 мм	33 шт.	(10,08)	0,00	(10,08)	(333)	0	0	(333)	0,00	
				0,00	0,00				0		0,00	
	("Элита")	Кран шаровый с американкой д.15мм ("Oventrop") (Цена:295/1,18*1,02=255руб)	2 шт	(255,00)	0,00	(255,00)	(510)	0	0	(510)	0,00	
				0,00	0,00				0		0,00	
	("Элита")	Кран шаровый д.15мм ("Oventrop") (Цена:295/1,18*1,02=255руб)	34 шт	(255,00)	0,00	(255,00)	(8670)	0	0	(8670)	0,00	
				0,00	0,00				0		0,00	
	("Элита")	Кран шаровый со штуцером д.15мм ("Oventrop") (Цена:1730/1,18*1,02=1495,42руб)	2 шт	(1495,42)	0,00	(1495,42)	(2991)	0	0	(2991)	0,00	
				0,00	0,00				0		0,00	
2	16-02-001-02	Прокладка трубопроводов диаметром 20 мм	1,2	681,22	45,04	34,81	817	722	54	41	32,97	
			100 м	601,37	9,91				12		39,56	
	(300-0882)	Трубопроводы для систем отопления, диаметром 20 мм	120 м	(131,38)	0,00	(131,38)	(15766)	0	0	(15766)	0,00	
				0,00	0,00				0		0,00	
	(300-1224-002)	Крепления стальные для труб диаметром 20 мм	60 шт.	(10,08)	0,00	(10,08)	(605)	0	0	(605)	0,00	
				0,00	0,00				0		0,00	
	("Элита")	Кран шаровый с американкой д.20мм ("Oventrop") (Цена:320/1,18*1,02=276,61руб)	8 шт	(276,61)	0,00	(276,61)	(2213)	0	0	(2213)	0,00	
				0,00	0,00				0		0,00	
	("Элита")	Кран шаровый со штуцером д.20мм ("Oventrop") (Цена:1819/1,18*1,02=1572,36руб)	4 шт	(1572,36)	0,00	(1572,36)	(6289)	0	0	(6289)	0,00	
				0,00	0,00				0		0,00	

лс № 02-02-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	16-02-001-03	Прокладка трубопроводов диаметром 25 мм	0,3	681,77	45,04	35,36	205	180	14	11	32,97	
			100 м	601,37	9,91				3		9,89	
(300-0883)	Трубопроводы для систем отопления, диаметром 25 мм		30 м	(164,32) 0,00	0,00	(164,32)	(4930)	0	0	(4930)	0,00	0,00
(300-1224-003)	Крепления стальные для труб диаметром 25 мм		15 шт.	(10,20) 0,00	0,00	(10,20)	(153)	0	0	(153)	0,00	0,00
4	18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	0,11673	2763,90	191,46	1457,24	323	130	22	171	65,60	
			100 кВт	1115,20	59,17				7		7,66	
("Элита")	Радиатор стальной панельный "PURMO" V 11-500-400 (Цена:2201/1,18*1,02=1902,56руб)		1 шт	(1902,56) 0,00	0,00	(1902,56)	(1903)	0	0	(1903)	0,00	0,00
("Элита")	Радиатор стальной панельный "PURMO" V 11-500-500 (Цена:2396/1,18*1,02=2071,12руб)		2 шт	(2071,12) 0,00	0,00	(2071,12)	(4142)	0	0	(4142)	0,00	0,00
("Элита")	Радиатор стальной панельный "PURMO" V 11-500-600 (Цена:2396/1,18*1,02=2112,54руб)		7 шт	(2112,54) 0,00	0,00	(2112,54)	(14788)	0	0	(14788)	0,00	0,00
("Элита")	Радиатор стальной панельный "PURMO" V 11-500-700 (Цена:2611/1,18*1,02=2256,97руб)		2 шт	(2256,97) 0,00	0,00	(2256,97)	(4514)	0	0	(4514)	0,00	0,00
("Элита")	Радиатор стальной панельный "PURMO" V 11-500-800 (Цена:2611/1,18*1,02=2256,97руб)		2 шт	(2256,97) 0,00	0,00	(2256,97)	(4514)	0	0	(4514)	0,00	0,00
("Элита")	Радиатор стальной панельный "PURMO" V 11-500-900 (Цена:2876/1,18*1,02=2486,04руб)		2 шт	(2486,04) 0,00	0,00	(2486,04)	(4972)	0	0	(4972)	0,00	0,00
("Элита")	Радиатор стальной панельный "PURMO" V 22-500-400 (Цена:3023/1,18*1,02=2613,1руб)		1 шт	(2613,10) 0,00	0,00	(2613,10)	(2613)	0	0	(2613)	0,00	0,00
5	18-07-001-05	Установка кранов воздушных	17	3,19	0,00	0,87	54	39	0	15	0,12	
			1 комплект	2,32	0,00				0		2,04	
(300-0474)	Краны 'Маевского' для спуска воздуха из систем водяного отопления (вода до +100°С)		17 шт.	(44,79) 0,00	0,00	(44,79)	(761)	0	0	(761)	0,00	0,00
6	16-05-001-01	Устан. вентилей и др.на т/пров. d 25 мм	5	61,26	4,09	31,89	306	126	20	160	1,47	
			1 шт	25,28	0,18				1		7,35	
("Элита")	Вентиль балансировочный д.15мм ("Oventrop") (Цена:3250/1,18*1,02=2809,32руб)		5 шт	(2809,32) 0,00	0,00	(2809,32)	(14047)	0	0	(14047)	0,00	0,00
7	16-07-005-01	Гидравл.испытание трубопроводов d 50 мм	2,16	117,96	3,48	4,01	255	239	8	8	5,01	
			100 м	110,47	0,00				0		10,82	
Итого по разделу							2409	1833	148	428		
Основные материалы в текущих ценах							102747		30		102747	99,08
Итого с учетом: Испытание системы отопления осн. т.ч. п.1.18							105215	1888	152	103175		102

лс № 02-02-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									31		99,08	
к=1,03 на зарплату												
к=1,03 на эксплуатацию машин												
Итого в текущих ценах							115618	10799	698	104121		104
{ЛО РЦЦС04/08 т.3.5.1Отопление}												
к=5,72 на зарплату												
к=4,59 на эксплуатацию машин												
к=3,21 на материалы												
Итого							115 618					
Накладные расходы (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (к=0,94; 128%)							13 206					
Итого накладных расходов							13 206					
Итого							128 824					
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (83%)							9 110					
Итого сметной прибыли							9 110					
Итого							137 934					
Окраска трубопроводов отопления												
8 15-04-030-4	Масляная окраска труб системы отопления	0,1203	1646,07	2,58	451,10	198	143	0	55	71,06		
		100 м2	1192,39	0,74				0		8,55		
Итого по разделу							198	143	0	55		
Итого в текущих ценах												
{ЛО РЦЦС04/08 т.3.5.1Внутренняя отделка}												
к=5,72 на зарплату												
к=4,21 на эксплуатацию машин												
к=3,21 на материалы												
Итого							995	818	0	177		105
Накладные расходы (пп. 8) (к=0,94; 105%)												
Итого накладных расходов							807					
Итого							1 802					
Сметная прибыль (пп. 8) (55%)							450					
Итого сметной прибыли							450					
Итого							2 252					
Теплоизоляция трубопроводов отопления												
9 26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из	11,4	250,26	19,56	164,56	2853	754	223	1876	3,52		

лс № 02-02-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вспененного каучука		10 м	66,14	4,46				51		40,13	
("Элита")	Кайфлекс РЕ		11	(24,76)	0,00	(24,76)	(272)	0	0	(272)	0,00	
	22*9(Цена:28,64/1,18*1,02=24,76руб)		м	0,00	0,00				0		0,00	
("Элита")	Кайфлекс РЕ		81,4	(29,64)	0,00	(29,64)	(2413)	0	0	(2413)	0,00	
	28*9(Цена:34,29/1,18*1,02=29,64руб)		м	0,00	0,00				0		0,00	
("Элита")	Кайфлекс РЕ		33	(39,74)	0,00	(39,74)	(1311)	0	0	(1311)	0,00	
	35*9(Цена:45,97/1,18*1,02=39,74руб)		м	0,00	0,00				0		0,00	
Итого по разделу							2853	754	223	1876		
Основные материалы в текущих ценах							3996		51	3996	40,13	
Итого в текущих ценах							14544	4313	963	9268		107
{ЛО РЦС04/08 т.3.5.1Разные работы}									292		40,13	
к=5,72 на зарплату												
к=4,32 на эксплуатацию машин												
к=2,81 на материалы												
Итого							14 544					
Накладные расходы (пп. 9) (к=0,94; 100%)							4 329					
Итого накладных расходов							4 329					
Итого							18 873					
Сметная прибыль (пп. 9) (70%)							3 224					
Итого сметной прибыли							3 224					
Итого							22 096					
В с е г о							162282	15930	1661	113566		
В том числе основные материалы							106743		469	106743	147,76	

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.ИТОГО
НДС
В С Е Г О

18

162 282
29 211
191 493

Составил

Проверил
