

II ОЧЕРЕДЬ. Блок 4. Главный корпус

[наименование стройки]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-904-30КПИФ-4187-СМЛ

(аннулирует смету № 01-904П4-30КПИФ-2930-СМЛ)

Насосы НС1...НС4 системы охлаждения каналов СУЗ, КД, ДКЭ и КОО. Монтаж контрольных кабелей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	01-904П4-64-5662-АТХ.КБЖ изм.1
Сметная стоимость	16,769 тыс.руб.
строительных работ	16,769 тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,615 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	186,721 чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	0,115 чел.-ч
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2001 (в редакции 2014 г.)	

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительные работы																
1	ФЕР 26-02-024-1 прим	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» _Плиты минераловатные теплоизоляционные "ППЖ-200" ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,5)*1,2; ЗПМ)*1,5)*1,2; ОЗП)*1,5)*1,2; Труд.Стр.)*1,5)*1,2; Труд.Маш.)*1,5)*1,2 НР (129,00 руб.): 100 % СП (90,00 руб.): 70 %	1 м3 кабельных заделок	0,09	2 112,23	1 437,23	0,00	0,00	190	129	0	0	149,40	13,45	0,00	0,00
1,1	ССЦ 113-0542	Подушки противопожарные уплотнительные «ППВ-1» Объем: -0,09=0.09*-1	м3	-0,09	675,00	0,00	0,00	0,00	- 61	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ССЦ 104-0003 прим	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)_Плиты минераловатные теплоизоляционные "ППЖ-200"	м3	0,09	530,00	0,00	0,00	0,00	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР 26-02-025-1 прим	Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром до 50 мм _Огнезащитное покрытие составом "ОГРАКС-ВВ" ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,5)*1,2; ЗПМ)*1,5)*1,2; ОЗП)*1,5)*1,2; Труд.Стр.)*1,5)*1,2; Труд.Маш.)*1,5)*1,2 НР (197,00 руб.): 100 % СП (138,00 руб.): 70 % Объем: 0.2=20/100	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,2	9 217,98	985,73	35,37	1,67	1 843	197	7	0	115,56	23,11	0,14	0,03
3,1	ССЦ 113-0530	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-К» Объем: -34=0.2*-170	кг	-34	48,01	0,00	0,00	0,00	- 1 632	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ССЦ 113-0517	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей	кг	30	45,10	0,00	0,00	0,00	1 353	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ФЕР 26-02-025-1 прим	Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром до 50 мм _Огнезащитное покрытие составом "ОГРАКС-В1" ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,5)*1,2; ЗПМ)*1,5)*1,2; ОЗП)*1,5)*1,2; Труд.Стр.)*1,5)*1,2; Труд.Маш.)*1,5)*1,2 НР (592,00 руб.): 100 % СП (414,00 руб.): 70 % Объем: 0.6=60/100	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,6	9 217,98	985,73	35,37	1,67	5 530	591	21	1	115,56	69,34	0,14	0,09
5,1	ССЦ 113-0530	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-К» Объем: -102=0.6*-170	кг	-102	48,01	0,00	0,00	0,00	- 4 897	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ССЦ 113-0518	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей	кг	60	47,60	0,00	0,00	0,00	2 856	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ФЕР 26-01-054-2 прим	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике _Огнезащитная система "ET Vent" (ET 90), в составе которой материал базальтовый огнезащитный МБОР и огнезащитный состав "Плазас", для противопожарной защиты коробов и труб ПОПРАВКИ К: ЭММ)*1,5)*1,2; ЗПМ)*1,5)*1,2; ОЗП)*1,5)*1,2; Труд.Стр.)*1,5)*1,2; Труд.Маш.)*1,5)*1,2 НР (697,00 руб.): 100 % СП (488,00 руб.): 70 % Объем: 0.95=95/100	100 м2 поверхности и покрытия изоляции	0,95	2 781,51	734,06	78,64	0,00	2 642	697	75	0	84,96	80,71	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7,1	ССЦ 101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм Объем: -0,044935=0.95*0.0473	т	-0,04494	7 590,00	0,00	0,00	0,00	- 341	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7,2	ССЦ 101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 Объем: -0,171=0.95*0.18	т	-0,171	3 960,00	0,00	0,00	0,00	- 677	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7,3	ССЦ 101-1794	Бризол Объем: -0,10925=0.95*0.115	1000 м2	-0,10925	7 800,00	0,00	0,00	0,00	- 852	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ССЦ 113-0741	Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка "МБОР-8Ф"	м2	95	47,49	0,00	0,00	0,00	4 512	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ССЦ 101-0608 прим	Мастика клеящая «Гумилакс»_Огнезащитный состав "Плазас" Объем: 0,26=260/1000	т	0,26	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 510	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по смете Насосы НС1...НС4 системы охлаждения каналов СУЗ, КД, ДКЭ КОО. Монтаж контрольных кабелей									14 024	1 614	103	1		186,00		0,00
Стоимость общестроительных работ									14 024							
Материалы									12 307							
Всего оплата труда									1 615							
Накладные расходы									1 615							
в том числе																
100 % от ФОТ = 1 615 (по стр. 1, 3, 5, 7)									1 615							
Сметная прибыль									1 130							
в том числе																
70 % от ФОТ = 1 615 (по стр. 1, 3, 5, 7)									1 130							
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью									16 769							
Нормативная трудоемкость									186							
Сметная заработная плата									1 615							
Всего, стоимость общестроительных работ									16 769							
Стоимость строительных работ									14 024							
в т.ч. Стоимость материалов									12 307							
в т.ч. ЭММ									103							
ФОТ									1 615							
в.т.ч ЗПМ									1							
в.т.ч. ОЗП									1 614							
Накладные расходы									1 615							
Сметная прибыль									1 130							
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									16 769							
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									16 769							

Проверил гл.спец.

Составил инж. 1 кат