

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Смена двух задвижек системы отопления в МДОУ»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: ТЕР 2001, с индексами .

Сметная стоимость работ: _____ 26 590 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 25 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 3 438 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные работы										
1	65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм [Накл.:k=0,94;74%;С метн.пр.:50%]	0,02 100 шт.	1548,44 1540,05	8,39 5,04	31	31	0	95,30	1,91
2	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,08 т	0,00		0		0		
3	16-07-003-08	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до: 100 мм [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2: (Кз=1,35; Кэм=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35)] [Накл.:k=0,846;128%;Сметн.пр.:k=0,85;83%]	2 1 врезка	308,96 211,25	22,76 1,13	618	422	46	11,58	23,16
4	(Цена поставщика)	Краны шаровые стальные фланцевые "NAVAL", Ду80, Ру16	2 шт.	(5818,10)		(11636)				

Смета № 1089 от 09.12.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу				649	453	46		25,07
		Основные материалы в текущих ценах				11636		2		0,11
		Итого в текущих ценах				16057	3438	249		25,07
		{РЦЦС ЛО 11/10 Внутренние инженерные сети ЦО}						15		0,11
		k=7,59 на зарплату								
		k=5,42 на эксплуатацию машин								
		k=4,89 на материалы								
		k=4,89 на основные материалы								
		Всего				16057	3438	249		25,07
		В том числе основные материалы				11636		15		0,11

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			16 057
Накладные расходы (Ремонт сантехники)	0,94		163
Накладные расходы (Трубопроводы внутренние)	0,846		3 485
Итого накладных расходов			3 648
Итого			19 705
Сметная прибыль (Ремонт сантехники)			118
Сметная прибыль (Трубопроводы внутренние)	0,85		2 270
Итого сметной прибыли			2 388
Итого			22 092
Непредвиденные расходы			442
Итого			22 534
НДС			4 056
Итого			26 590
В С Е Г О			26 590

Составил _____

Проверил _____