

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2017 г.

_____ 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ТО уличного освещения

(наименование работи затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2329114,68 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВЛ уличного освещения												
1	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными	шт	8	65,31	14,2	51,11	6,53	522	114	408	52
2	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	8	93,81	20,29	73,01	9,33	750	162	584	75
3	ФЕРм08-02-363-01 Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 $182,88 = 197,18 - 0,5 \times 28,60$	шт	8	182,88	26,64	154,81	14,81	1463	213	1238	118
4	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016	Замена ламп	шт	450	18,74	10,87	7,11	1	8433	4892	3200	450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФСЭМ-91.06.06-011 <i>Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	маш.-ч	135 <i>0,3*450</i>	82,22		82,22	10,06	11100		11100	1358
6	ФЕР33-04-014-02 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Ремонт светильников	шт	150	93,81	20,29	73,01	9,33	14072	3044	10952	1400
7	ФЕРм08-03-592-02 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Смена патронов	100 шт	0,25 <i>25/100</i>	771,07	459,59	14,22	2,01	193	115	4	1
8	ФЕРр67-6-1 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Смена магнитных пускателей	100 шт	0,1 <i>10/100</i>	2786,91	2786,91			279	279		
9	ФЕРр67-6-1 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Смена реле времени	100 шт	0,04 <i>4/100</i>	2786,91	2786,91			111	111		
10	ФЕРм08-02-317-05 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Установка фотореле	шт	5	37,89	33,67	3,55	0,5	189	168	18	3
11	ФЕРм08-03-572-05 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм /демонтаж/	шт	1	72,6	24,23	48,37	5,8	73	24	49	6
12	ФЕРм08-03-572-05 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм <i>110,82 = 455,82 - 0,03 x 11 500,00</i>	шт	1	110,82	34,62	69,09	8,29	111	35	69	8
13	ФЕР33-04-017-01 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,4	3710,45	620,43	3090,02	399,08	1484	248	1236	160
15	ФЕРм08-03-526-02 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10	61,48	22,06	3,05	0,26	615	221	31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕРр67-7-1 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Смена дросселей	100 шт	2 <i>200/100</i>	780,93	780,93			1562	1562		
17	ФЕРр67-7-1 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Смена ИЗУ	100 шт	1,5 <i>150/100</i>	780,93	780,93			1171	1171		
18	ФЕРр67-15-1 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Ремонт корпуса шкафа УО	100 шт	0,1 <i>10/100</i>	5354,49	5354,49			535	535		
автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ												
19	ТС-4-1-6 <i>Приказ Минспроя России от30.12.2016 № 1039/пр</i>	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	150	12,92	12,92			1938	1938		
20	ФСЭМ-91.13.01-032 <i>Приказ Минспроя России от30.12.2016 № 1039/пр</i>	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	150	86,5		86,5	11,6	12975		12975	1740
Снятие показаний												
21	ФСЭМ-91.13.03-112 <i>Приказ Минспроя России от30.12.2016 № 1039/пр</i>	Спецавтомшины типа УАЗ	маш.-ч	762	92,86		92,86	11,6	70759		70759	8839
22	ТС-4-1-6 <i>Приказ Минспроя России от30.12.2016 № 1039/пр</i>	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	762	12,92	12,92			9845	9845		
Перевод реле времени												
23	ТС-4-1-6 <i>Приказ Минспроя России от30.12.2016 № 1039/пр</i>	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	143	12,92	12,92			1848	1848		
24	ФСЭМ-91.06.06-011 <i>Приказ Минспроя России от30.12.2016 № 1039/пр</i>	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	маш.-ч	143	82,22		82,22	10,06	11757		11757	1439
Итого по разделу 1 ВЛ уличного освещения									1449085			
Раздел 2. Материалы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-20.3.03.07-0141 Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016 прим	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K / Прим. GALAD Победа LED	шт.	8	1743,82				13951			
26	ФССЦ-20.3.02.04-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 250-5	10 шт	25 250/10	254,62				6366			
27	ФССЦ-20.3.02.05-0007 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 250-ХЛ1	10 шт.	15 150/10	227,69				3415			
29	ФССЦ-20.3.01.01-0041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Аппарат пускорегулирующий 1И250 ДНаТ46Н-003	100 шт.	2 200/100	2280				4560			
30	ФССЦ-20.3.01.01-0041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Импульсное зажигающее устройство ИЗУ 1М 100/400 ДнаТ/ДРИ	100 шт.	1,5 150/100	2280				3420			
31	ФССЦ-62.6.02.01-0122 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-063121 63А	шт.	10	459,86				4599			
32	ФССЦ-62.1.01.09-0038 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С	шт.	10	146,96				1470			
33	ФССЦ-62.1.04.02-0019 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Реле времени ПИК-2П	шт.	4	422,92				1692			
34	ФССЦ-62.1.04.12-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Фотореле ФР-7Э	шт.	5	128,1				641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФССЦ-62.1.02.13-0035 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Шкаф ЩУО	компл.	1	4487,22				4487			
36	ФССЦ-21.2.01.01-0062 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м	0,2	4805,96				961			
37	ФССЦ-21.2.01.01-0065 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0	1000 м	0,2	9524,88				1905			
38	ФССЦ-21.1.06.09-0055 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,1 <i>100 / 1000</i>	4883,86				488			
39	ФССЦ-20.1.01.01-0002 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Зажим анкерный (СИП): РА 25х100	100 шт.	0,05 <i>5/100</i>	1927				96			
40	ФССЦ-20.1.01.12-0033 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Зажим поддерживающий PS 1500	шт.	5	374,91				1875			
41	ФССЦ-20.1.01.15-0003 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Зажим прокалывающий ТТД-051	100 шт.	0,7 <i>70/100</i>	9563				6694			
43	ФССЦ-20.2.03.21-0010 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Навес шарнирный ф-12	шт.	40	12,15				486			
44	ФССЦ-07.2.02.02-0113 <i>Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Кронштейн для консольных и подвесных светильников КНО-1	шт	8	554,24				4434			
45	ФССЦ-23.1.02.06-0031 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 11-15 мм /Х-11/	10 шт.	0,8 <i>8/10</i>	35,5				28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФССЦ-20.3.01.03-0010 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013	10 шт.	2,5 25/10	119				298			
47	ФССЦ-22.2.02.18-0005 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Траверсы стальные ТН-18	шт.	3	74,5				224			
48	ФССЦ-21.2.03.05-0053 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Провода силовые для электрических установок ПУВ-1х10	1000 м	0,015 15/1000	8454,87				127			
49	ФССЦ-14.5.01.10-0029 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Грунт аэрозоль 2 в 1	шт.	35	110,11				3854			
50	ФССЦ-14.5.01.10-0029 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Краска аэрозоль черная	шт.	10	110,11				1101			
51	ФССЦ-14.5.01.10-0029 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Краска аэрозоль серая	шт.	35	110,11				3854			
52	ФССЦ-23.1.02.06-0006 <i>Приказ Минспроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 42-45 мм /Х-42/	10 шт.	0,3 3/10	38,7				12			
Итого по разделу 2 Материалы									416994			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									222823	26525	124380	15652
Накладные расходы									45658			
Сметная прибыль									26784			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									1292897			
Итого Монтажные работы									573182			
Итого									1866079			
Зимнее удорожание 3,7%									69045			
Итого									1935124			
Непредвиденные работы и затраты 2%									38702			
Итого с непредвиденными									1973826			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%									355288,68			
ВСЕГО по смете									2329114,68			