"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____/ _____/

"___" _____ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

_____/ _____/

"___" _____ г.

Наименование стройки: Текущий ремонт холла филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Федерально значения Севастополе"

Локальная смета № 02-01-01

на общестроительные работы, Холл

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта: г. Евпатория, ул Некрасова,37/43

Основание: дефектный акт, ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**75,713** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	**189,53** чел.час.
Средства на оплату труда	**26,950** тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

С использованием: ТЕР (82) Республика Крым (Редакция 2014)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	эксплуатации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т.ч. з/пл маш.			в т.ч. з/пл маш.	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый раздел										
1	ТЕРр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных Ед.изм: 100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	5 915,92 3 068,31	34,54 13,73	4 187,10	3 267,75	16,35 14,62	383,06	22,98
1.1	509-9900	Строительный мусор Ед.изм: т	0,486	0,00	-	0	-	-	-	-
кЗП=17,75 кЭМ=7,89 кЗПМ=17,75 кМР=5,35 НР=67%=79(0,85)=2 199,19 СП=40%=50*(0,8)=1 312,95*										
		Накладные расходы				2 199,19				
		Сметная прибыль				1 312,95				
		Сметная стоимость по позиции				**7 699,24**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ед.изм: 100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	3 233,16 1 806,25	19,95 7,93	3 974,55	3 206,09	15,74 14,08	228,35	22,84
2.1	509-9900	Строительный мусор Ед.изм: т	0,338	0,00	-	0	-	-	-	-
кЗП=17,75 кЭМ=7,89 кЗПМ=17,75 кМР=5,35 НР=67%=79*(0,85)=2 157,51 СП=40%=50*(0,8)=1 288,07										
		Накладные расходы				2 157,51				
		Сметная прибыль				1 288,07				
		Сметная стоимость по позиции				**7 420,13**				
3	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений Формула объема: 1,25=0,704+0,546 Ед.изм: 100 м2 перетертой поверхности	1,25	241,16 216,42	2,98 1,18	4 976,73	4 801,82	29,39 26,18	28,07	35,09
кЗП=17,75 кЭМ=7,89 кЗПМ=17,75 кМР=5,35 НР=67%=79*(0,85)=3 234,76 СП=40%=50*(0,8)=1 931,20										
		Накладные расходы				3 234,76				
		Сметная прибыль				1 931,20				
		Сметная стоимость по позиции				**10 142,69**				
4	ТЕРр 61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Ед.изм: 100 м2 поверхности	0,1	7 488,59 643,54	29,88 18,15	4 811,98	1 142,28	23,58 32,22	73,80	7,38
кЗП=17,75 кЭМ=7,89 кЗПМ=17,75 кМР=5,35 НР=67%=79*(0,85)=786,92 СП=40%=50*(0,8)=469,80										
		Накладные расходы				786,92				
		Сметная прибыль				469,80				
		Сметная стоимость по позиции				**6 068,70**				
5	ТЕРр 61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских Ед.изм: 100 м2 поверхности	0,06	13 320,55 1 207,02	42,36 27,93	5 180,38	1 285,48	20,05 29,75	130,63	7,84
кЗП=17,75 кЭМ=7,89 кЗПМ=17,75 кМР=5,35 НР=67%=79*(0,85)=881,20 СП=40%=50*(0,8)=526,09										
		Накладные расходы				881,20				
		Сметная прибыль				526,09				
		Сметная стоимость по позиции				**6 587,67**				
6	ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,704	1 442,88 343,63	13,61 0,24	8 458,55	4 294,00	75,60 3,00	42,90	30,20
кЗП=17,75 кЭМ=7,89 кЗПМ=17,75 кМР=5,35 НР=80%=105*(0,9)*(0,85)=3 437,60 СП=37%=55*(0,85)*(0,8)=1 589,89										
		Накладные расходы				3 437,60				
		Сметная прибыль				1 589,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость по позиции				**13 486,04**				
7	ТЕР 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1 101,74 203,53	8,98 0,12	844,10	361,27	7,09 0,21	25,41	2,54
кЗП=17,75 кЭМ=7,89 кЗПМ=17,75 кМР=5,35 НР=80%=105*(0,9)*(0,85)=289,18 СП=37%=55*(0,85)*(0,8)=133,75										
		Накладные расходы				289,18				
		Сметная прибыль				133,75				
		Сметная стоимость по позиции				**1 267,03**				
8	ТЕР 15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,546	1 625,05 431,74	14,48 0,24	7 690,07	4 184,21	62,38 2,33	53,90	29,43
кЗП=17,75 кЭМ=7,89 кЗПМ=17,75 кМР=5,35 НР=80%=105*(0,9)*(0,85)=3 349,23 СП=37%=55*(0,85)*(0,8)=1 549,02										
		Накладные расходы				3 349,23				
		Сметная прибыль				1 549,02				
		Сметная стоимость по позиции				**12 588,32**				
9	ТЕРр 62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10% Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	1 016,94 463,06	8,19 1,18	5 825,75	4 274,04	33,60 10,89	60,06	31,23
кЗП=17,75 кЭМ=7,89 кЗПМ=17,75 кМР=5,35 НР=68%=80*(0,85)=2 913,75 СП=40%=50*(0,8)=1 713,97										
		Накладные расходы				2 913,75				
		Сметная прибыль				1 713,97				
		Сметная стоимость по позиции				**10 453,47**				
		Итого				45 949,21	26 816,94	283,78 133,28		189,53
		Прямые затраты по разделу				**45 949,21**				
		Накладные расходы по разделу				19 249,34				
		Сметная прибыль по разделу				10 514,74				
		Итого по разделу				**75 713,29**				
Малярные работы (9) НР (68 =80,00*(0,85)%) СП (40 =50,00*(0,80)%)										
	Оплата труда рабочих					4 274,04				
	Машины и механизмы					33,60				
	Материалы					1 518,11				
	Итого					5 825,75				
	Накладные расходы					2 913,75				
	Сметная прибыль					1 713,97				
	Итого					10 453,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отделочные работы (6,7,8) НР (80 =105,00*(0,90)*(0,85)%) СП (37 =55,00*(0,85)*(0,80)%)										
	Оплата труда рабочих					8 839,48				
	Машины и механизмы					145,07				
	Материалы					8 008,17				
	Итого					16 992,72				
	Накладные расходы					7 076,01				
	Сметная прибыль					3 272,66				
	Итого					27 341,39				
Штукатурные работы (1,2,3,4,5) НР (67 =79,00*(0,85)%) СП (40 =50,00*(0,80)%)										
	Оплата труда рабочих					13 703,42				
	Машины и механизмы					105,11				
	Материалы					9 322,21				
	Итого					23 130,74				
	Накладные расходы					9 259,58				
	Сметная прибыль					5 528,11				
	Итого					37 918,43				
	Итого					**75 713,29**	**26 816,94**	**283,78** **133,28**		**189,53**
	Итого по всем разделам, в том числе:					**75 713,29**				
	Прямые затраты (справочно)					**45 949,21**				
	Фонд оплаты труда (справочно)					**26 950,22**				
	Оплата труда основных рабочих по смете					**26 816,94**				
	Машины и механизмы по смете					**283,78**				
	Оплата труда машинистов по смете					**133,28**				
	Материалы по смете					**18 848,49**				
	Накладные расходы по смете					**19 249,34**				
	Сметная прибыль по смете					**10 514,74**				
	Итого					**75 713,29**				
	Временные здания и сооружения					**0,00**				
	Итого					**75 713,29**				
	Зимнее удорожание					**0,00**				
	Итого					**75 713,29**				
	Непредвиденные расходы					**0,00**				
	Итого					**75 713,29**				
	Итого с индексом пересчета в цены ___квартала, месяца, года				1	**75 713,29**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС					**0,00**				
	Всего по смете					**75 713,29**				

Составил _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /

(должность, подпись (инициалы, фамилия))