

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Усиление балок перекрытия в котельной, расположенной по адресу»

Сметная стоимость работ: _____ 72 163,99 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 130,92 Чел.час.

| № п/п | Обоснование цен | Наименование работ и затрат | Кол-во | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | | | затр.тр.раб. | |
|-------|-----------------|-----------------------------|--------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------|-------|
| | | | | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. | |
| | | | | зарплата | ЗП маш | | | ЗП маш | единич | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Строительные работы

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 13-06-003-1 | Очистка поверхности щетками [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;90%;С метн.пр.:k=0,7225;7 0%] | 43,3162 1 м2 | 16,72 16,72 | 0,00 0,00 | 724,25 | 724,25 | 0,00 0,00 | 1,04 0,00 | 44,83 0,00 |
| 2 | 46-01-009-7 (прим) | Усиление балок перекрытия элементами из круглой стали [Накл.:k=0,8;110%;С метн.пр.:k=0,85;70%] | 0,3515 1 т усилени я | 8407,89 4446,05 | 1287,15 13,42 | 2955,37 | 1562,79 | 452,43 4,72 | 229,77 0,60 | 80,76 0,21 |
| 3 | (Цена поставщика) | Арматурная сталь класса А-III д.28мм | 0,3515 т | (26291,14) | | (9241,34) | | | | |
| 4 | 13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;90%;С метн.пр.:k=0,7225;7 0%] | 0,433 100 м2 | 385,26 123,16 | 7,38 0,48 | 166,82 | 53,33 | 3,20 0,21 | 6,11 0,03 | 2,64 0,01 |
| 5 | 13-03-003-21 (прим) | Окраска оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,72;90%;С метн.пр.:k=0,7225;7 0%] | 0,433 100 м2 | 347,33 106,42 | 5,08 0,48 | 150,39 | 46,08 | 2,20 0,21 | 6,19 0,03 | 2,68 0,01 |
| Итого по разделу | | | | | | 3996,83 | 2386,45 | 457,83 | | 130,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|----------|----------|---------|----|--------|
| | | | | | | | | 5,14 | | 0,23 |
| | | Основные материалы в текущих ценах | | | | 9241,34 | | | | |
| | | В с е г о | | | | 3996,83 | 2386,45 | 457,83 | | 130,92 |
| | | Основные материалы в текущих ценах | | | | 9241,34 | | 5,14 | | 0,23 |
| | | Итого в текущих ценах | | | | 34898,05 | 18327,94 | 2522,64 | | 130,92 |
| | | {РЦЦС ЛО 01/11 Металлоконструкции} | | | | | | 39,48 | | 0,23 |
| | | k=7,68 на зарплату | | | | | | | | |
| | | k=5,51 на эксплуатацию машин | | | | | | | | |
| | | k=4,17 на материалы | | | | | | | | |
| | | k=4,17 на основные материалы | | | | | | | | |
| | | В том числе основные материалы | | | | 9241,34 | | | | |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
|--|-------------|---------|-----------------|
| Итого | | | 34 898,05 |
| Накладные расходы (Защита от коррозии) | 0,72 | 90 | 4 101,14 |
| Накладные расходы (Реконструкция) | 0,8 | 110 | 10 593,86 |
| Итого накладных расходов | | | 14 695,00 |
| Итого | | | 49 593,04 |
| Сметная прибыль (Защита от коррозии) | 0,7225 | 70 | 3 200,85 |
| Сметная прибыль (Реконструкция) | 0,85 | 70 | 7 162,90 |
| Итого сметной прибыли | | | 10 363,75 |
| Итого | | | 59 956,78 |
| ИТОГО | | | 59 956,78 |
| Непредвиденные расходы | | 2 | 1 199,14 |
| Итого | | | 61 155,92 |
| НДС | | 18 | 11 008,07 |
| Итого | | | 72 163,99 |
| В С Е Г О | | | 72 163,99 |

Составил _____

Проверил _____