

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:

Локальная смета

Усиление балок покрытия (вариант на болтовых соединениях) в здании газовой котельной

Основание: И-ЗП-10 КР1

Составлена в ценах на: ценах ЛО 12.2010 г.

Сметная стоимость: 647378.53 руб.
Нормативная трудоемкость: 587.20 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 104096.41 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машиниста в				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 46-01-009 -02	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью нижнего пояса к стоим. экспл. машин: 1,15 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 110*0,94*0,9% = 67146.21 руб. С.П. 70*0,85% = 42931.44 руб.)	1 т усиления	2.1789 [0.7263* 3]	9116.77 4273.15	1741.47 38.66	19864.5 6	9310.77	3794.49 84.24	192.03 1.58	418.41 3.44
	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (ТССЦ 12.2010 Ленинградская область 3 зона)	т	2.1789	(46175. 78)		(100612 .41)				
	101-1809	Болты высокопрочные (ТССЦ 12.2010 Ленинградская область 3 зона)	т	0.02328 [0.00776 *3]	(192118 .4)		(4472.5 2)				

	(101-9919)	Шайбы (ТССЦ 12.2010 Ленинградская область 3 зона)	т	0.01296 [0.00432*3]	(62132.96)		(805.24)				
	101-0130	Гайки шестигранные оцинкованные (ТССЦ 12.2010 Ленинградская область 3 зона)	т	0.00495 [0.00165*3]	(102882.75)		(509.27)				
	прайс	Талреп М42	шт	6 [2*3]	(7200)		(43200.00)				
	прайс	Штанга д. 42 с одной стороны резьба м36	м	120 [40*3]	(450)		(54000.00)				
2	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 к стоим. эксл. машин: 1,25*1,35 к з/п рабочих: 1,15*1,35 (Н.Р. 90*0,94*0,9% = 361.14 руб. С.П. 70*0,85% = 282.22 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37	<u>430.95</u> 166.27	<u>9.96</u> 0.64	159.46	61.52	<u>3.69</u> 0.24	5.31 0.02	1.96 0.01
3	ТЕР 13-03-003-21	Окраска огрунтованных поверхностей: эмалью пф-133 к стоим. эксл. машин: 1,25*1,35 к з/п рабочих: 1,15*1,35 (Н.Р. 90*0,9*0,94% = 312.26 руб. С.П. 70*0,85% = 244.02 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37	<u>386.35</u> 143.67	<u>6.85</u> 0.64	142.95	53.16	<u>2.53</u> 0.24	5.38 0.02	1.99 0.01
4	ТЕР 46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм к стоим. эксл. машин: 1,15 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 110*0,9*0,94% = 2112.87 руб. С.П. 70*0,85% = 1350.91 руб.)	100 шт.	0.24 [0.08*3]	<u>1960.96</u> 915.86	<u>1045.10</u> 315.92	470.63	219.81	<u>250.82</u> 75.82	45.77 14.62	10.98 3.51
5	ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м к стоим. эксл. машин: 1,25*1,35 к з/п рабочих: 1,15*1,35 (Н.Р. 105*0,94*0,9% = 303.11 руб. С.П. 65*0,85% = 188.53 руб.)	1 т	0.0054 [0.0018*3]	<u>18904.18</u> 8206.31	<u>98.40</u> 21.45	102.08	44.31	<u>0.53</u> 0.12	315.01 0.62	1.70 0.00
	прайс	Химический анкер д.20	шт	24 [8*3]	(250)		(6000.00)				
6	ТЕР 08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м к стоим. эксл. машин: 1,25*1,35 к з/п рабочих: 1,15*1,35 (Н.Р. 122*0,9*0,94% = 30726.39 руб. С.П.	100 м2 горизонтальной проек	2.1675	<u>2230.01</u> 1783.00	<u>22.75</u> 5.42	4833.54	3864.65	<u>49.31</u> 11.75	70.20 0.18	152.16 0.39

	80*0,85% = 20244.11 руб.)	цзи							
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				25573.2 2	13554.2 2	4101.37 172.41	587.20 7.36
	Индекс к оплате труда рабочих:		7.68			104096. 41			
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.72			23459.8 4			
	в том числе зарплата машинистов:		7.68			1324.11			
	Индекс к стоимости материалов:		4.08			32303.9 3			
	Материалы в текущем уровне цен:		1			209599. 44			
	Итого с индексацией:	руб.				369459. 62	104096. 41	23459.8 4 1324.11	587.20 7.36
	Накладные расходы %:	%				100961. 98			
	Итого с накладными:	руб.				470421. 60			
	Сметная прибыль %:	%				65241.2 3			
	Итого:	руб.				535662. 83			
	Зимнее удорожание %	%	2.42			12963.0 4			
	Итого:	руб.				548625. 87			
	Налог на добавленную стоимость %	%	18			98752.6 6			
	Всего по разделу:	руб.				647378. 53			

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /