

СОГЛАСОВАНО:
Директор

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

_____ 2017 г.

_____ 2017 г.

МАОУ СОШ №5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения здания МАОУ СОШ

Сметная стоимость строительных работ _____ 174 600,00 руб.
Средства на оплату труда _____ 32828,85 руб.
Сметная трудоемкость _____ 249,1 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Огнезащитная обработка													
1	ТЕР26-02-014-01 Пр. ДепартстроитКраснодара.кр. от 05.10.10 № 305	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли	100 м2 обрабатываемой поверхности	23,28 <i>2328/100</i>	156,89	77,86	0,17	3652,4	1835,86	1812,58	3,96	10,7	249,1
		$156,89 = 1\ 363,07 + (10,7 - 41,42) \times 7,37 - 0,42 \times 1,78 - 0,2 \times 95,58 - 10 \times 1,74 - 65 \times 14,50$			78,86								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФССЦ-113-2234 <i>Пр. Минреги она №356 от 21.07.11</i>	Огнезащитный состав	кг	907,98	18,44		18,44	16743,28			16743,28		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								20395,68	1835,86	1812,58	16747,24		249,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								128311,28	32828,85	13956,87	81525,56		249,1
В том числе, справочно:													
Индекс на 2 кв. 2016г. ОЗП=17,882; ЭМ=7,7; ЗПМ=17,882; МАТ=4,868 (Поз. 1-2)								107915,6	30992,99	12144,29	64778,32		
Накладные расходы								27904,56					
В том числе, справочно:													
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 32828,85) (Поз. 1-2)								27904,56					
Сметная прибыль								18384,16					
В том числе, справочно:													
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 32828,85) (Поз. 1-2)								18384,16					
Итого по смете:													
Теплоизоляционные работы								174600					249,1
Итого								174600					249,1
В том числе:													
Материалы								81525,56					
Машины и механизмы								13956,87					
ФОТ								32828,85					
Накладные расходы								27904,56					
Сметная прибыль								18384,16					
ВСЕГО по смете								174.600,00					249,1

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)