

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

"_____ " _____ 2014 8г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)Установка противопожарных дверей и расширение путей эвакуации и эвакуационных выходов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 459,888 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 58,468 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 402,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.1 этаж																
1	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	26565,04	23102,93	3462,11	641,83		797	693	104	19	179,3	5,38	
2	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0438	4630,84	4630,84				203	203			36,28	1,59	
3	ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие наличников	100 м наличнико в	0,0986	537,33	537,33				53	53			4,21	0,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,02	3986,94	1771,77	2215,17	410,63		80	35	45	8	12,3	0,25	
5	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 проемов	0,034	538604,23	32892,88	3614,27	284,8		18313	1118	123	10	231,15	7,86	
6	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015	51309,89	35034,97	731,57	558,68		770	526	11	8	234,669	3,52	
7	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	12695,44	7106,7	109,53	5,38		190	107	2		49,335	0,74	
8	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25)</i>	100 м2 проемов	0,0147	179700,9	17694,05	18094,87	3078,03		2642	260	266	45	119,922	1,76	
9	ТССЦ-203-0223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25)</i>	м2	-1,47	1282,99					-1886						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТССЦ-203-0198 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим дг 21-7, площадь 1,39 м2; дг 21-8, площадь 1,59 м2 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ=1,2 5 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=7,75; ТЗМ=1,25)</i>	м2	1,47	884,11					1300						
11	ТЕР10-01 -047-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>(ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))</i>	100 м2 проемов	0,0134	25195,13	22882	2313,13	182,27		338	307	31	2	160,8	2,15	
12	ТЕР46-03-007-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,058	3986,94	1771,77	2215,17	410,63		231	103	128	24	12,3	0,71	
13	ТЕР10-01-012-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим</i>	Демонтаж обшивки откоса двери (досками) <i>(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,5; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ^О к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,0142	2751,37	2426,81	324,56			39	34	5		19,36	0,27	
14	ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 проемов	0,0165	538604,23	32892,88	3614,27	284,8		8887	543	60	5	231,15	3,81	
15	ТЕРр63-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	100 плиток	0,28	4976,44	3893,51	41,49	10,89		1393	1090	12	3	28,05	7,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕРр57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,088	9985,24	9576,13	409,11	312,44			879	843	36	27	69,87	6,15
23	ТЕРр69-19-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	1 м3 бетона	1,24	2500,36	1334,92	1165,44				3100	1655	1445		9,74	12,08
24	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 стяжки	0,088	15015,9	5799,54	486,92	344,49			1321	510	43	30	45,4365	4
25	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство бетонной подготовки <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобет она в деле	0,0116 1.16/ 100	478400,79	25948,28	25720,77	4881,34			5549	301	298	57	207	2,4
26	ТЕР11-01-027-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия	0,088	64694,45	19360,67	1702,54	1011,78			5693	1704	150	89	137,747	12,12
27	ТЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м плинтуса	0,096	17446,94	4146,84	40,96				1675	398	4		27,14	2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР09-04-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ=7,75; ТЗМ=1,25)</i>	1 м2 проема	2,31	1286,92	516,92	89,1				2973	1194	206		3,197	7,39
29	ТССЦ-203-8124 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,25)</i>	шт.	1	11506,44						11506					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										69168	13475	3108	350			95,44
Накладные расходы										13036						
Сметная прибыль										7955						
Итого по разделу 1 1 этаж										90159						95,44
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6)										2447						7,39
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)										656						1,08
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)										36665						22,43
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)										4363						9,94
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13)										2782						7,85
Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2' п.7)										2167						6,15
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19)										5219						12,08
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1)										13468						18,73
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1)										6086						2,4
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)										16306						7,39
Итого										90159						95,44
В том числе:																
Материалы										52585						
Машины и механизмы										3108						
ФОТ										13825						
Накладные расходы										13036						
Сметная прибыль										7955						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 1 этаж										90159					95,44	
Раздел 2. 2 этаж																
30	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2-3шт (773=0,5 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8))	100 м2 проемов	0,0679	25195,13	22882	2313,13	182,27		1711	1554	157	12	160,8	10,92	
31	ТЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,057	95332,48	23024,79	565,13	75,99		5434	1312	32	4	165,88	9,46	
32	ТЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,02	3986,94	1771,77	2215,17	410,63		80	35	45	8	12,3	0,25	
33	ТЕР10-01-047-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП~1,15; ЭМ~1,25 к расх.; ЗПМ~1,25; Т3~1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,0777	506664,79	20189,88	3006,67	141,06		39368	1569	234	11	143,6465	11,16	
35	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 0377=1,15; ЭМ*1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,048	51309,89	35034,97	731,57	558,68		2463	1682	35	✓	234,669	11,26	
36	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 0377=1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3*1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048	12695,44	7106,7	109,53	5,38		609	341	5		49,335	2,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и	12	13	14	15	16	17
37	ТЕРр63-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка облицовки из пластиковых панелей	100 м2 облицовки	0,0636	1071,47	1014,67	56,8	43,44		68	65	3	3	7,31	0,46	
38	ТЕРр63-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка облицовки из пластиковых панелей дверных откосов	100 м2 облицовки	0,0432	1071,47	1014,67	56,8	43,44		46	44	2	2	7,31	0,32	
39	ТЕР10-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж уголков ПВХ на клею <i>(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	100 п. м	0,1647 16,47/100	734,59	734,59				121	121			5,36	0,88	
40	ТЕР10-01-047-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 <i>(113=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))</i>	100 м2 проемов	0,0368	15969,4	14045,14	1924,26	90,28		588	517	71	3	99,928	3,68	
41	ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>(113=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))</i>	100 м2 проемов	0,0496	25195,13	22882	2313,13	182,27		1250	1135	115	9	160,8	7,98	
42	ТЕР09-04-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих- 3шт <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 0311=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 м2 проема	8,93	1286,92	516,92	89,1			11492	4616	796		3,197	28,55	
43	ТССЦ-203-8127 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1400х2100 мм <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	шт.	3	19433,06					58299						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
44	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементноизвестковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхност и	0,085	73304,78	55179,57	329,57	251,65		6231	4690	28	21	383,06	32,56		
45	ТЕР15-01-050-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Облицовка стен декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (<i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>)	100 м2 облицовки	0,064	22478,27	6595,34	358,12	21,69		1439	422	23	1	44,7005	2,86		
46	ТЕР15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (<i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>)	100 м2 облицовки	0,0432	44947,62	28246,44	371,46	21,69		1942	1220	16	1	191,4405	8,27		
47	ТЕР10-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Монтаж уголков ПВХ на клее (<i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>)	100 п. м	0,1647 16.47/100	2496,05	1055,97				411	174			7,705	и. 27		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										131552	19497	1562	102		132,25		
Накладные расходы										17644							
Сметная прибыль										11177							
Итого по разделу 2 2 этаж										160373					132,25		
Раздел 3. 3 этаж																	
48	ТЕР11-01-031-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. (<i>МДСЭВ п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МА7=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i>)	100 м2 покрытия	0,0443	25323,61	23698,58	1625,03	554,57		1122	1050	72	25	172,912	7,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕРр57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,0257	9985,24	9576,13	409,11	312,44		257	246	11	8	69,87	1,8	
50	ТЕРр69-19-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	1 м3 бетона	0,71	2500,36	1334,92	1165,44			1775	948	827		9,74	6,92	
51	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 стяжки	0,07	15015,9	5799,54	486,92	344,49		1051	406	34	24	45,4365	3,18	
52	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25)</i>	100 м2 стяжки	0,07	4627,62	146,94	167,63	113,99		324	10	12	8	1,15	0,08	
53	ТЕР11-01-027-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25)</i>	100 м2 покрытия	0,07	64694,45	19360,67	1702,54	1011,78		4529	1355	119	71	137,747	9,64	
54	ТЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25)</i>	100 м плинтуса	0,05	17446,94	4146,84	40,96			872	207	2		27,14	1,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР46-04-001 -04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,15	2175,49	1172,57	1002,92	185,88		326	176	1150	28	8,24	1,24	
56	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж уголков ПВХ на клею (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 п. м	0,0105 1.05/ 100	734,59	734,59				8	8			5,36	0,06	
57	ТЕРр63-11-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	100 м2 ремонтиру емой поверхност и	0,022	19480,18	4299,56	160,46	39,01		429	95	4	1	30,59	0,67	
58	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж уголков ПВХ на клею (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 п. м	0,0067 0,67/ 100	734,59	734,59				5	5			5,36	0,04	
59	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка уголков ПВХ на клею (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 п. м	0,0062 0,62/100	2496,05	1055,97				15	7			7,705	0,05	
60	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементноизвестковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхност и	0,003	73304,78	55179,57	329,57	251,65		220	166	1	1	383,06	1,15	
61	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,003	12695,44	7106,7	109,53	5,38		38	21			49,335	0,15	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										10971	4700	1232	166		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы										4894						
Сметная прибыль										2942						
Итого по разделу 3 3 этаж										1 8807					34	
Раздел 4. 4 этаж																
Лестничная площадка																
62	ТЕР11-01-031-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка облицовки лестничной площадки покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 покрытия	0,094	25323,61	23698,58	1625,03	554,57		2380	2228	152	154	172,912	16,25	
63	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	1 м3 бетона	1,504	2500,36	1334,92	1165,44			3761	2008	1753		9,74	14,65	
64	ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,0134	9985,24	9576,13	409,11	312,44		134	129	5	4	69,87	0,94	
65	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	1 м3 бетона	0,0414 1.38Ю.03	2500,36	1334,92	1165,44			104	56	48		9,74	0,4	
66	ТЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	0,07 71 100	1790,06	1790,06				125	125			14,28	1	
67	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки *	0,1074	15015,9	5799,54	486,92	344,49		1613	623	52	37	45,4365	4,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=7,75; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 стяжки	0,1074	4627,62	146,94	167,63	113,99		497	16	18	12	1,15	0,12	
69	ТЕР11-01-027-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=7,75; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,1074	64694,45	19360,67	1702,54	1011,78		6948	2079	183	109	137,747	14,79	
70	ТЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=7,75; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=7,75; ТЗМ=1,25)	100 м плинтуса	0,12	17446,94	4146,84	40,96			2094	498	5		27,14	3,26	
71	ТЕРр61-2-7 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	41586,54	32494,39	190,35	145,39		2079	1625	10	7	228,35	11,42	
72	ТЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=7,75; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=7,75; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	12695,44	7106,7	109,53	5,38		635	355	5		49,335	2,47	
73	ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	100 м2 проемов	0,0236	25195,13	22882	2313,13	182,27		595	540	55	4	160,8	3,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕРр53-25-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,05	95332,48	23024,79	565,13	75,99		4767	1151	28	4	165,88	8,29	
75	ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗ/Т=7,75; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 проемов	0,0263	538604,23	32892,88	3614,27	284,8		14165	865	95	7	231,15	6,08	
Коридор																
76	ТЕРр57-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса	0,15 <i>15/100</i>	472,63	472,63				71	71			3,77	0,57	
77	ТЕРр57-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,155 <i>15,5/100</i>	2186,16	2186,16				339	339			17,44	2,7	
78	ТЕР11-01-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:керамзитовой <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 м3 изоляции	1,55	2525,41	346,78	326,96	103,4		3914	538	507	160	2,53	3,92	
79	ТЕР11-01 -011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 стяжки	0,155	15015,9	5799,54	486,92	344,49		2327	899	75	53	45,4365	7,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и	12	13	14	15	16	17
80	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2. ТЗМ=2); <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 стяжки	0,155	4627,62	146,94	167,63	113,99		717	23	26	18	1,15	0,18	
81	ТЕР11-01-027-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,155	64694,45	19360,67	1702,54	1011,78		10028	3001	264	157	137,747	21,35	
82	ТЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м плинтуса	0,15	17446,94	4146,84	40,96			2617	622	6		27,14	4,07	
83	ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (ТЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	100 м2 проемов	0,0144	25195,13	22882	2313,13	182,27		363	330	33	3	160,8	2,32	
84	ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,0431	538604,23	32892,88	3614,27	284,8		23214	1418	156	12	231,15	9,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85	ТССЦпг-01-01-01-041' <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,06 2,76+3,5'1,8	430,11		430,11			3897		3897					
86	ТССЦпг-03-21 -01-005 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	9,06	46,14		46,14			418		418					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										87802	19539	7791	639		140,45		
Накладные расходы										20482							
Сметная прибыль										12115							
Итого по разделу 4 4 этаж										120399					140,45		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										299493	57211	13693	1257		402,14		
Накладные расходы										56057							
Сметная прибыль										34186							
ВСЕГО по смете										459888					402,14		
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6)										2447					7,39		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)										1455					2,57		
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)										131765					80,62		
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)										17269					37,32		
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13)										3591					9,3		
Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7)										4458					13,16		
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19)										14714					34,05		
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1)										79493					116,51		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ- 338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1)										6086					2,4		
Строительные металлические конструкции (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)										93159					35,94		
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81 -33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3)										14056					17,75		

	11	12	13	14	15	16	17
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11)	16928					45,13	
Погрузо-разгрузочные работы	3897						
Перевозка грузов автотранспортом	418						
Итого	389736					402,14	
В том числе:							
Материалы	228589						
Машины и механизмы	13693						
ФОТ	58468						
Накладные расходы	56057						
Сметная прибыль	34186						
НДС 18%	70152						
ВСЕГО по смете	459888					402,14	