СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

" _____ " _____ 2017 г. "_____ " _____2017 г.

ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-14"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Установка противотаранного устройства остановки колесного автотранспорта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость _____903,089 тыс. руб.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Производство работ														
1	**ТЕРм08-03-482-10** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 3 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены III-IV кв.2016г.Распоряжение Минтерразвития Заб.края №132-р от 12.05.2016г СМР=6,16 Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	1	2913,8	455,17	2230,72	125,7		2914	455	2231	126	51,2	51,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ТЕРм08-03-482-19** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены III-IV кв.2016г.Распоряжение Минтерразвития Заб.края №132-р от 12.05.2016г СМР=6,16 Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	1	121,07	73,7	3,57	0,12		121	74	4		8,29	8,29	
3	**ТЕРм10-08-005-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены III-IV кв.2016г.Распоряжение Минтерразвития Заб.края №132-р от 12.05.2016г СМР=6,16 Монтаж оборудования*	100 м	0,8	1221,54	293,42	21,9			977	235	18		34	27,2	
4	**ТЕРм08-03-574-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены III-IV кв.2016г.Распоряжение Минтерразвития Заб.края №132-р от 12.05.2016г СМР=6,16 Электромонтажные работы на других объектах*	100 жил	0,3	255,25	149,35	2,38	0,12		77	45	1		16,8	5,04	
5	**ТЕРп02-02-004-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Автономная наладка АС: III категории сложности *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены III-IV кв.2016г.Распоряжение Минтерразвития Заб.края №132-р от 12.05.2016г для ПНР СМР=14,53 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 система	1	666,99	666,99				667	667			47,28	47,28	
6	**ТЕРп02-02-005-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Комплексная наладка АС: III категории сложности *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены III-IV кв.2016г.Распоряжение Минтерразвития Заб.края №132-р от 12.05.2016г для ПНР СМР=14,53 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 система	1	631,34	631,34				631	631			45,01	45,01	
Итоги по разделу 1 Производство работ :																
Итого Монтажные работы										33436					91,73	
Итого Прочие затраты										37153					92,29	
Итого										70589					184,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Производство работ										**70589**					**184,02**	
		Раздел 2.														
7	**Цена фирмы ООО "Паритет-Центр"**	Пост остановки колесного автотранспорта "ПОКАТ-5000" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Оборудование и материалы в текущих ценах 2017г.* *Материалы для монтажных работ*	шт	1	827600					827600						
8	**Цена фирмы ООО "Паритет-Центр"**	ВВГ 3Х2,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Оборудование и материалы в текущих ценах 2017г.* *Материалы для монтажных работ*	м	30	35					1050						
9	**Цена фирмы ООО "Паритет-Центр"**	Кабель КСПВ 10х0,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Оборудование и материалы в текущих ценах 2017г.* *Материалы для монтажных работ*	м	50	17					850						
10	**Цена фирмы ООО "Паритет-Центр"**	Крепеж (анкера, болты и т.д.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Оборудование и материалы в текущих ценах 2017г.* *Материалы для монтажных работ*	компл.	1	3000					3000						
Итоги по разделу 2 :																
Итого										832500						
Итого по разделу 2										**832500**						
					ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итоги по смете:																
Итого										903089					184,02	
ВСЕГО по смете										**903089**					**184,02**	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)