

Здание общежития КГАУ Дом молодежи.  
Капитальный ремонт пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01**  
(локальная смета)

на устройство автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 17.09.06-П.18-ПБ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1414,936 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 390,237 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 678,051 тыс. руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 37,177 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 285,361 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1480,99 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>																	
1	<b>ТЕРм10-08-001-06</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей. Гранит-16 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-06 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-001-06 ОЗП=15,25; ЭМ=3,28; ЗПМ=15,25; МАТ=8,93 НР (346 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (234 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	32.15	31.97	0.18		32	32				2.4	2.4		
2	<b>ТЕРм10-04-101-07</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении.Рокот (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-101-07 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-04-101-07 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=3,87 НР (300 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (190 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	12.01	12.01			24	24				1	2		
3	<b>ТЕРм10-02-016-06</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания. Скат (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-016-06 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-02-016-06 ОЗП=15,25; ЭМ=6,83; ЗПМ=15,25; МАТ=8,14 НР (834 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (564 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	96.74	74.14	22.6	2.81	97	74	23	3	5.05	5.05	0.22	0.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕРм10-04-066-04</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж. Коробка кабельная соединительная или разветвительная УК/ВК2 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-066-04 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-04-066-04 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=5,9 НР (563 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (357 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	22.58	22.58			45	45			2	4		
5	<b>ТЕРм10-04-101-07</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении. АС-2-2 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-101-07 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-04-101-07 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=3,87 НР (3752 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (2379 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	25	12.01	12.01			300	300			1	25		
6	<b>ТЕРм10-08-002-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. ИП 212-45 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-002-02 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-002-02 ОЗП=15,25; ЭМ=3,28; ЗПМ=15,25; МАТ=6,6 НР (14488 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (9794 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	125	10.88	10.7	0.18		1360	1338	22		0.84	105		
7	<b>ТЕРм10-08-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. ИПР513-11 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-002-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-002-01 ОЗП=15,25; ЭМ=3,38; ЗПМ=15,25; МАТ=6,84 НР (866 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (586 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	15	5.42	5.35	0.07		81	80	1		0.42	6.3		
8	<b>ТЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-1 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРр67-4-1 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25 НР (46 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ СП (32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,07 7 / 100	60.33	60.33			4	4			5.84	0.41		
9	<b>ТЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-3-1 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРр67-3-1 ОЗП=15,25; ЭМ=8,35; ЗПМ=15,25 НР (11567 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ СП (7914 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	10 1000 / 100	99.95	99.58	0.37	0.17	1000	996	4	2	9.64	96.4	0.01	0.1
10	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм08-02-390-01 ОЗП=15,25; ЭМ=3,74; ЗПМ=15,25; МАТ=2,92 НР (5315 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (3252 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4 400 / 100	120.3	102.55	17.75	0.09	481	410	71		8.145	32.58	0.005	0.02
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ТЕРМ10-08-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей. С2000М ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-08-001-02 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-08-001-02 ОЗП=15,25; ЭМ=3,28; ЗПМ=15,25; МАТ=11,08 НР (1689 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1142 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	172.67	155.84	0.36		173	156			11.7	11.7		
12	<b>ТССЦ-509-4291</b> О Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-4291 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-4291 МАТ=6,95	шт.	1	872.24				872							
13	<b>ТЕРМ10-08-001-06</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей. С2000-БКИ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-08-001-06 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-08-001-06 ОЗП=15,25; ЭМ=3,28; ЗПМ=15,25; МАТ=8,93 НР (693 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (468 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	71.98	63.94	0.36		72	64			4.8	4.8		
14	<b>ТССЦ-509-4294</b> О Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-4294 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-4294 МАТ=7,34	шт.	1	551.47				551							
15	<b>ТЕРМ10-08-001-09</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча. С2000-КДЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-08-001-09 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-08-001-09 ОЗП=15,25; ЭМ=3,31; ЗПМ=15,25; МАТ=9,05 НР (3389 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2291 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	84	78.15	0.29		336	313	1		5.7	22.8		
16	<b>ТССЦ-509-4296</b> О Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-4296 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-4296 МАТ=8,36	шт.	4	244.13				977							
17	<b>ТЕРМ10-08-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей. Блок сигнально-пусковой, 12В, 140мА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-08-001-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-08-001-01 ОЗП=15,25; ЭМ=3,28; ЗПМ=15,25; МАТ=10,11 НР (1039 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (703 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	107.16	95.9	0.36		107	96			7.2	7.2		
18	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №1</b>	Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключаемыми контактами, 250 В -10А. Интерфейс - RS-485. С2000-СП1 исп. 01 (ИДС 81-35, 2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	268.43				268							
19	<b>ТЕРМ10-08-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей. С2000-КПБ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-08-001-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-08-001-01 ОЗП=15,25; ЭМ=3,28; ЗПМ=15,25; МАТ=10,11 НР (3118 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2108 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	107.16	95.9	0.36		321	288	1		7.2	21.6		
20	<b>ТССЦ-509-4297</b> О Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-4297 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-4297 МАТ=8,02	шт.	3	338.96				1017							
21	<b>ТЕРМ10-08-019-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-08-019-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-08-019-01 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=6,05 НР (1397 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (944 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	20	7.13	6.47			143	129			0.5	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №2	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера «С2000-КДЛ». БРИЗ (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	20	48.61				972							
23	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2. БЗК исп. 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм08-01-080-01 ОЗП=15,25; ЭМ=7,05; ЗПМ=15,25; МАТ=8,68 НР (195 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	25.82	14.4	10.45	0.68	26	14	10	1	1.13	1.13	0.04	0.04
24	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №3	Блок защитный коммутационный на 8 выходов Входное напряжение 10-30 В. Ток по каждому каналу - до 1,0 А, от минус 30 до +50°С. БЗК исп.02 (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	127.42				127							
25	ТЕРм10-08-001-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройства промежуточные на количество лучей: 5.УК-ВК/02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-12 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-001-12 ОЗП=15,25; ЭМ=3,31; ЗПМ=15,25; МАТ=8,02 НР (357 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (241 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	38.05	32.9	0.29		38	33			2.4	2.4		
26	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №4	Усилитель релейный на 2 канала, входное напряжение 12 В, 40 мА, выходное до 250В, 10А, контакты на переключение. УК-ВК/02 (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	78.84				79							
27	ТЕРм10-08-001-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройства промежуточные на количество лучей: 5.С2000 USB ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-12 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-001-12 ОЗП=15,25; ЭМ=3,31; ЗПМ=15,25; МАТ=8,02 НР (357 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (241 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	38.05	32.9	0.29		38	33			2.4	2.4		
28	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №5	Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с гальванической развязкой, питание от USB-порта, I-потр.200мА, IP41, t-раб.-30...+50°С, 56x38x20мм. Кабель USB-AB в комплекте. С2000-USB (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	186.62				187							
29	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №6	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 20 устройствами (из числа "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-2", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-БИ", "С2000-ИТ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ"). Оперативная задача "Орион Про" исп. 20 (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	1493.86				1494							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	<b>ТЕРМ10-04-101-07</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении.Рокот-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-04-101-07 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-04-101-07 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=3,87 НР (300 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (190 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	37.22	24.02				37	24			2	2	
31	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №7</b>	Прибор управления оповещением; 2 ЛО; минимальное сопротивление ЛО 2 Ом; мощность сигнала усилителя звуковой частоты 12 Вт; 3 входа управления; U-пит.187...242 В; Р-потр.не более 15 Вт; под АКБ 12 В/2,2 Ач; IP40; t-раб.-30...+55°С; 205x200x75 мм. Рокот-4 (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	238.07					238						
32	<b>ТЕРМ10-04-101-07</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении. Рокот-2 вар.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-04-101-07 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-04-101-07 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=3,87 НР (600 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (381 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	37.22	24.02				74	48			2	4	
33	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №8</b> <a href="http://videoglaz.ru/sistem-a-opovescheniya-rokot/sibirskiy-arsenal/sibirskiy-arsenal-rokot-2-var3">http://videoglaz.ru/sistem-a-opovescheniya-rokot/sibirskiy-arsenal/sibirskiy-arsenal-rokot-2-var3</a>	Сибирский арсенал Рокот-2, вар.3 (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	2	624.32					1249						
34	<b>ТЕРМ10-08-003-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-08-003-03 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-08-003-03 ОЗП=15,25; ЭМ=3,31; ЗПМ=15,25; МАТ=8,47 НР (1050 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (710 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	54.13	48.67	0.29			108	97	1		3.6	7.2	
35	<b>ТССЦ-509-4555</b> О Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-4554 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-4554 МАТ=1,87	шт.	2	2699.49					5399						
36	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №9</b> <a href="http://signaldv.ru/index.php/o-kompanii.html">http://signaldv.ru/index.php/o-kompanii.html</a>	Аккумулятор аккумуляторная батарея для ИБП SF1217 17 ампер часов (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	2	263.17					526						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
37	<p><b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам.</b></p> <p><b>Позиция №10</b></p> <p><a href="http://signal.v.ru/index.php/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/product/view/92/167.html?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Ftext%3D%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+security+sf+1207%26clid%3D545&amp;ymclid=065556149602658307500001">http://signal.v.ru/index.php/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/product/view/92/167.html?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Ftext%3D%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+security+sf+1207%26clid%3D545&amp;ymclid=065556149602658307500001</a></p>	<p>Аккумулятор аккумуляторная батарея для ИБП SF1207 7,2 ампер часов (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39</p>	шт.	2	82.43				165								
38	<p><b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам.</b></p> <p><b>Позиция №11</b></p> <p><a href="http://signal.v.ru/index.php/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/product/view/92/169.html">http://signal.v.ru/index.php/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/product/view/92/169.html</a></p>	<p>Аккумулятор аккумуляторная батарея для ИБП SF-12022 2,2 ампер часов (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39</p>	шт.	1	80.13				80								
39	<p><b>ТЕРМ08-03-573-04</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</p>	<p>Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм. Бокс под установку АКБ 2x17 Ач ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-03-573-04 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-03-573-04 ОЗП=15,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,25; МАТ=6,05 НР (454 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (278 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ</p>	1 шт.	1	84.52	31.12	48.83	4	85	31	49	4	2.37	2.37	0.29	0.29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №12	Для 2-х акк. 17 Ач (к РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1), РИП-12 исп. 05). Бокс-12 исп.0 (Бокс-12/34М5) (Бокс 2х17Ач-12В) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	216.32				216							
41	ТЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.ДИП-34А-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-002-02 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-002-02 ОЗП=15,25; ЭМ=3,28; ЗПМ=15,25; МАТ=6,6 НР (34291 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (23183 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	148 165-17	24.85	21.4	0.36		3678	3167	53		1.68	248.64		
42	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №13	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ, питание по линии двухпроводной линии связи 8...11 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур -30...+55°С, габаритные размеры 100x47 мм, защита от неправильного подключения. ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	148 165-17	100.39				14858							
43	ТЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении.ИПР513-ЗАМ исп.02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-002-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-002-01 ОЗП=15,25; ЭМ=3,38; ЗПМ=15,25; МАТ=6,84 НР (1386 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (937 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12 13-1	12.4	10.7	0.13		149	128	2		0.84	10.08		
44	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №14	ИПР 513-ЗАМ исп.02 Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ». (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	12 13-1	93.97				1128							
45	ТЕРм10-08-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. С2000-ИП-ПА-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-002-03 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-002-03 ОЗП=15,25; ЭМ=3,33; ЗПМ=15,25; МАТ=6,28 НР (4840 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (3272 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	17 19-2	30.25	26.29	0.42		514	447	7		1.68	28.56		
46	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №15	Извещатель пожарный тепловой максимального-дифференциальный адресный для работы с прибором Сигнал-10, температура срабатывания +54...+65°С (А1), ток потребления в дежурном режиме 400 мкА, габаритные размеры 100x47 мм, диапазон рабочих температур -35...+55°С. С2000-ИП-ПА-03 (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	17 19-2	77.18				1312							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	<b>ТЕРм10-04-101-07</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении.Маяк-12-3М ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-101-07 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-04-101-07 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=3,87 НР (300 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (190 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	37.22	24.02				37	24			2	2	
48	<b>ТССЦ-509-4483</b> О Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-3М" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1821 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-1821 МАТ=4,67	шт.	1	34.6					35						
49	<b>ТЕРм10-04-101-07</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении. АС-2-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-101-07 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-04-101-07 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=3,87 НР (9616 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (6098 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	32 36-4	37.22	24.02			1191	769			2	64		
50	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №16</b> <a href="http://www.tinko.ru/catalog/product/019614/">http://www.tinko.ru/catalog/product/019614/</a>	Громкоговоритель настенный, 5/2,5 Вт, динамик 4 Ом, согласующий трансформатор 30В. АС-2-2 (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	32 36-4	75.13				2404							
51	<b>ТЕРм10-08-019-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-019-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=6,05 НР (6302 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (4260 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	90	7.13	6.47			642	582			0.5	45		
52	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №17</b> <a href="http://www.tinko.ru/catalog/product/007002/">http://www.tinko.ru/catalog/product/007002/</a>	Коробка коммутационная для 4х2 проводов, D61х23 мм. УК-2П (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	90	2.28				205							
53	<b>ТЕРм08-03-594-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1.SKAT LT-2330 LED ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм08-03-594-01 ОЗП=15,25; ЭМ=7,05; ЗПМ=15,25; МАТ=3,36 НР (11187 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (6844 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,93 93 / 100	1176.81	924.35	52.25	3.42	1094	860	49	3	70.4	65.47	0.2	0.19
54	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №18</b>	Лампа аварийного освещения 30 светодиодов; 2 режима работы; время резерва до 4/8 часа; потолочное крепление; 2 варианта настенного крепления; защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда; яркие светодиоды. SKAT LT-2330LED (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	93	107.16				9966							
55	<b>ТЕРм10-04-101-15</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Транспарант световой (табло). SKAT LT-2330 LED ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-101-15 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-04-101-15 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=9,07 НР (24210 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (15352 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	76	28.03	25.48			2130	1936			2	152		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №19	Табло 12 В, 20 мА, "Выход". Молния-12 "Выход" (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	76	18.54				1409							
57	ТЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Транспарант световой (табло). Молния-12 "Пожарный кран" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-101-15 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-04-101-15 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=9,07 НР (1588 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (1007 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	5	28.03	25.48			140	127			2	10		
58	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №20 <a href="https://tablichkionline.ru/plastics/svetovyye-opoveschateli/molniya-12/pozharnyy-kran-molniya-12/">https://tablichkionline.ru/plastics/svetovyye-opoveschateli/molniya-12/pozharnyy-kran-molniya-12/</a>	Световое табло «ПОЖАРНЫЙ КРАН» (Молния-12) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	5	18.62				93							
59	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №21	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 4В/1Ач, 35x22x64мм, 0,104 кг. Delta DT 401 (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	146	15.14				2210							
60	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-019-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=6,05 НР (5609 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (3792 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	80	7.13	6.47			570	518			0.5	40		
61	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №22 <a href="http://www.tinko.ru/catalog/product/007002/">http://www.tinko.ru/catalog/product/007002/</a>	Коробка коммутационная для 4x2 проводов, Д61x23 мм. УК-2П (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	80	2.27				182							
62	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Розетка штепсельная; неутропленного типа при открытой проводке. РС20-3-ОБ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм08-03-591-08 ОЗП=15,25; ЭМ=4,82; ЗПМ=15,25; МАТ=5,02 НР (298 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (183 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,05 5 / 100	515.13	453.77	15.93	0.51	26	23	1		34.56	1.73	0.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №23 <a href="http://www.220-volt.ru/catalog-94366/">http://www.220-volt.ru/catalog-94366/</a>	Розетка ИЕК ОКТАВА РС20-3-ОБ (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	5	6.84				34							
64	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке. РС10-2-ВБ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-09 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм08-03-591-09 ОЗП=15,25; ЭМ=6,86; ЗПМ=15,25; МАТ=8,53 НР (4822 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (2950 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,93 93 / 100	510.31	400.2	6.78	0.51	475	372	6		30.48	28.35	0.03	0.03
65	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №24 <a href="https://www.elektro.ru/catalog/detail/iek_rs10-2-vb_rozetka_1mestn_bez_z_k_bez_zashch_shtor_10a_vega_belyy">https://www.elektro.ru/catalog/detail/iek_rs10-2-vb_rozetka_1mestn_bez_z_k_bez_zashch_shtor_10a_vega_belyy</a>	Розетка РС10-2-ВБ 1-ая без э/к без защ.штор. 10А ВЕГА (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	93	5.71				531							
66	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №25	Модуль подключения нагрузки к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М. Упрощает подключение оповещателей, табло и исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии. МПН (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	116	5.69				660							
67	ТЕРм10-08-001-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-06 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-08-001-06 ОЗП=15,25; ЭМ=3,28; ЗПМ=15,25; МАТ=8,93 НР (693 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (468 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	71.98	63.94	0.36		72	64			4.8	4.8		
68	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №26 <a href="https://secandsafe.ru/katalog_oborudovaniya/ohranno_pojar_naya_signali_zaciy/pribory_priemno_kontrolnye/a6_06_pribor_priemno_kontrolnyy">https://secandsafe.ru/katalog_oborudovaniya/ohranno_pojar_naya_signali_zaciy/pribory_priemno_kontrolnye/a6_06_pribor_priemno_kontrolnyy</a>	А6-06 - прибор приёмно-контрольный (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	504.25				504							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	<b>ТЕРм10-02-051-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Переемычки кабельные длиной: до 6 м. ТР-001 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-051-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм10-02-051-01 ОЗП=15,25; ЗПМ=15,25; МАТ=15,24 НР (33 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 переемычек	0,01 1 / 100	311.88	305.76				3	3			24	0.24	
70	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №46</b> <a href="http://www.centres.ru/id/7485/price/price43.htm">http://www.centres.ru/id/7485/price/price43.htm</a>	Радиокommуникатор ТР-001 (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	2278.95				2279							
71	<b>ТЕРм11-04-008-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг. Струна-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-008-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм11-04-008-01 ОЗП=15,25; ЭМ=8,34; ЗПМ=15,25; МАТ=14,96 НР (150 руб.): 82%=97%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	13.06	11.77	1.05		13	12	1		1.03	1.03		
72	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №27</b> <a href="http://www.centres.ru/id/7485/price/price32.htm">http://www.centres.ru/id/7485/price/price32.htm</a>	Антенна объектовая Антенна объектовая 160МГц g-антенна объектовая 144-174 МГц, РСПИ «Струна-5» (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	76.66				77							
73	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-10-010-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм08-10-010-01 ОЗП=15,25; ЭМ=3,2; ЗПМ=15,25; МАТ=2,85 НР (8983 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (5495 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,75 (270+15+15*3+15*3) / 100	558.54	184.83	72.51		2095	693	272		15.2	57		
74	<b>ТССЦ-103-2413</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-2413 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-103-2413 МАТ=3,12	10 м	4,5 (15*3) / 10	21.84				98							
75	<b>ТССЦ-103-2417</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-2417 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-103-2417 МАТ=3,52	10 м	4,5 (15*3) / 10	100.57				453							
76	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №28</b>	Труба гофрированная из ПНД с протяжкой. Труба ПНД D=20 оранжевый 71920 (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	м	270	1.93				521							
77	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №29</b>	Труба гофрированная из ПНД с протяжкой. Труба ПНД D=32 оранжевый 71932 (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	м	15	4				60							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №30 <a href="http://www.tinko.ru/catalog/product/234828/">http://www.tinko.ru/catalog/product/234828/</a>	Соединитель проводов тип UY2 (K2) для соединения проводов с диаметром жил от 0,4мм до 0,9мм. (уп.100шт) (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	упак.	4	61.47				246							
79	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №31	Скоба с внутр. диаметром 20мм (металл). Одна лапка, цельнооцинкованная (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт	400 4*100	0.83				332							
80	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №32	Скоба с внутр. диаметром 34 мм двухлапковая(металл). две лапки,цельнооцинкованная (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт	100 1*100	1.27				127							
81	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №33 <a href="http://russvet.ru/product/s/5110/329142/">http://russvet.ru/product/s/5110/329142/</a>	Профиль монтаж. К347 У2 (дл.2м) (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт	7	27.01				189							
82	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-407-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРм08-02-407-01 ОЗП=15,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,25; МАТ=7,01 НР (234 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (143 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,06 6 / 100	734.98	306.77	158.59	6.5	44	18	10		24.64	1.48	0.38	0.02
83	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0003 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-103-0003 МАТ=3,97	м	6	23.82				143							
84	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №34 <a href="http://russvet.ru/product/s/6648/604991/">http://russvet.ru/product/s/6648/604991/</a>	Хомут (стяжка) кабельный 2.5х160мм SKT160-80-100 нейлон натуральный (уп.100шт) (ИДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	упак.	3	14.46				43							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №35</b>	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3x2,5 мм <sup>2</sup> , с низким дымо и газовыделением, бухта (100 метров) (черный). ВВГнг(A)-FRLS 3x2,5 - 0,66 (ГОСТ) (ИДС 81-35,2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	км	0,025 25/1000	9675.29				242							
86	<b>ТЕРМ08-02-390-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-390-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-02-390-01 ОЗП=15,25; ЭМ=3,74; ЗПМ=15,25; МАТ=2,92 НР (30008 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (18358 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	11,28 (458*2+106*2) / 100	302.98	205.09	35.51	0.17	3418	2313	401	2	16.29	183.75	0.01	0.11
87	<b>ТССЦ-509-1828</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1828 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-1828 МАТ=7,98	м	916 458*2	1.3				1191							
88	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1831 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-1831 МАТ=7,73	м	212 106*2	2.66				564							
89	<b>ТЕРМ08-02-390-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-390-03 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-02-390-03 ОЗП=15,25; ЭМ=3,73; ЗПМ=15,25; МАТ=2,39 НР (726 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (444 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,22 (11*2) / 100	409.22	255.95	44.47	0.17	90	56	10		20.33	4.47	0.01	
90	<b>ТССЦ-509-1838</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1838 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-1838 МАТ=8,44	м	22 11*2	14.77				325							
91	<b>ТЕРМ08-02-412-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-412-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-02-412-01 ОЗП=15,25; ЭМ=7,06; ЗПМ=15,25; МАТ=3,29 НР (3292 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (2014 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	4,5305 ((290+120)*1,105) / 100	77.9	55.9	2.61	0.17	353	253	12	1	4.49	20.34	0.01	0.05
92	<b>ТЕРМ08-02-399-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-399-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-02-399-01 ОЗП=15,25; ЭМ=7,06; ЗПМ=15,25; МАТ=4,13 НР (14804 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (9056 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	32,3695 (3690-453,05) / 100	57.62	35.11	2.61	0.17	1865	1136	84	6	2.82	91.28	0.01	0.32
93	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №36</b>	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3x4 мм <sup>2</sup> , с низким дымо и газовыделением (черный). D=17,5 мм. ВВГнг(A)-FRLS 3x4 -0,66 (ГОСТ) (ИДС 81-35,2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	км	0,05 50/1000	16510.45				826							
94	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №37</b>	Кабель огнестойкий однопроволочный 1x2x0,8 мм с низким дымо и газовыделением, внешний D=6,6мм (красный). КСРВнг(A)-FRLS 1x2x0,8 (0,5 кв мм) (ИДС 81-35,2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	км	2,94 2940/1000	1882.12				5533							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №38	Кабель огнестойкий однопроволочный 1x2x0,97 мм с низким дымо и газовойделением, внешний D=6,9мм (красный). КСРВнг(A)-FRLS 1x2x0,97 (0,75 кв мм) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	км	1,06 1060/1000	2141.33				2270							
96	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №39	Кабель огнестойкий однопроволочный 1x2x1,13 мм с низким дымо и газовойделением, внешний D=7,2мм (красный). КСРВнг(A)-FRLS 1x2x1,13 (1,0 кв мм) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	км	0,015 15/1000	3123.53				47							
97	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №40	Кабели симметричный для интерфейса RS-485 с пониженным дымо-и газовойделением, с изоляцией из сплошного полиэтилена D-внешний=9,2мм, D-жилл=0,6мм. КИПЭнг(A)-HF 2x2x0,6 (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	км	0,05 50/1000	13769.94				688							
98	ТЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-03-573-04 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-03-573-04 ОЗП=15,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,25; МАТ=6,05 НР (454 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (278 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	84.52	31.12	48.83	4	85	31	49	4	2.37	2.37	0.29	0.29
99	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №41	Корпус металлический с монтажной платой 800x650x250мм, размер монтажной панели 730x585мм, количество вводов 1шт, 523x12мм (снизу), IP54. ЩМП-4-0 74 У2 IP54 (УКМ40-04-54) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт	1	865.31				865							
100	ТЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-03-573-04 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-03-573-04 ОЗП=15,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,25; МАТ=6,05 НР (454 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (278 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	84.52	31.12	48.83	4	85	31	49	4	2.37	2.37	0.29	0.29
101	ТССЦ-509-2968 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265x310x120 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-2968 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-2968 МАТ=2,49	шт.	1	302.32				302							
102	ТЕРМ08-01-080-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-01-080-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-01-080-01 ОЗП=15,25; ЭМ=7,05; ЗПМ=15,25; МАТ=8,68 НР (1556 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (952 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	8 1+7	25.82	14.4	10.45	0.68	207	115	84	5	1.13	9.04	0.04	0.32
103 О	ТССЦ-509-2236 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Выключатели автоматические «ЕК» ВА47-29 2P 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-2236 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-2236 МАТ=7,59	шт.	1	18.9				19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
104	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №42</b>	Модульный автоматический выключатель на DIN-рейку, 1-полюсный, номинальная отключающая способность 4,5кА, номинальный ток 6А. ВА47-29 1P 6А 4,5кА (MVA20-1-006-C) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	7	13.3				93							
105	<b>ТЕРМ08-01-080-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-01-080-02 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-01-080-02 ОЗП=15,25; ЭМ=7,05; ЗПМ=15,25; МАТ=8,68 НР (195 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (119 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	36.27	14.4	20.9	1.37	36	14	21	1	1.13	1.13	0.08	0.08
106	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №43</b> <a href="http://www.el-snab.ru/product/45921/">http://www.el-snab.ru/product/45921/</a>	Контактор модульный 16А 1НЗ+1НО 230в арт. 4126 Legrand (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	106.07				106							
107	<b>ТЕРМ10-06-037-08</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200x200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ10-06-037-08 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ10-06-037-08 ОЗП=15,25; ЭМ=3,97; ЗПМ=15,25; МАТ=4,24 НР (163 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	14.47	12.31	0.31		14	12			1.09	1.09		
108	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №44</b>	Щиток модульный для автоматических выключателей, настенный, типоразмер: 1 ряд, 2 модуля, 140x53x83 мм, IP30, белый. Бокс КМПН 2/2 (МКР42-N-02-30-20) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	10.36				10							
109	<b>ТЕРМ08-01-080-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-01-080-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-01-080-01 ОЗП=15,25; ЭМ=7,05; ЗПМ=15,25; МАТ=8,68 НР (584 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (357 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3 2+1	25.82	14.4	10.45	0.68	77	43	31	2	1.13	3.39	0.04	0.12
110	<b>ТССЦ-509-2238</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2P 40А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-2238 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-2238 МАТ=8,06	шт.	2	17.86				36							
111	<b>ТССЦ-509-2228</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-2228 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-2228 МАТ=6,22	шт.	1	8.93				9							
112	<b>ТЕРМ08-01-081-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2. Пост кнопочный, 220В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-01-081-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-01-081-01 ОЗП=15,25; ЭМ=7,05; ЗПМ=15,25; МАТ=8,02 НР (972 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (595 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	5	26.15	14.4	10.45	0.68	131	72	52	3	1.13	5.65	0.04	0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №45	Пост кнопочный, утапливаемый толкатель, Укоммут.660В, Икоммут.10А, IP54, 74x74x62мм. ПКЕ 222-1У2 220В (ИДС 81-35, 2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	5	11.96				60							
114	ТЕРМ08-03-574-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-03-574-02 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-03-574-02 ОЗП=15,25; ЭМ=4,02; ЗПМ=15,25; МАТ=5,3 НР (1945 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1190 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 жил	0,33 33 / 100	594.96	455.61	17.86	0.17	196	150	6		34.7	11.45	0.01	
115	ТЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-03-574-01 Индексы 4 кв. 2018 г. к ТЕРМ08-03-574-01 ОЗП=15,25; ЭМ=7,06; ЗПМ=15,25; МАТ=6,17 НР (946 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (579 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 жил	0,33 33 / 100	299.54	220.58	2.61	0.17	99	73	1		16.8	5.54	0.01	
<b>Раздел 3. ЗИП</b>																
116	прайс-лист ТД Тинко, г. Москва (раздел ОПС, поз. 1369)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ, питание по линии двухпроводной линии связи 8...11 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур -30...+55°С, габаритные размеры 100x47 мм, защита от неправильного подключения. ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) (ИДС 81-35, 2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	17	100.39				1707							
117	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №14	ИПР 513-ЗАМ исп.02 Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ». (ИДС 81-35, 2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	1	93.97				94							
118	Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №15	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный для работы с прибором Сигнал-10, температура срабатывания +54...+65°С (А1), ток потребления в дежурном режиме 400 мкА, габаритные размеры 100x47 мм, диапазон рабочих температур -35...+55°С. С2000-ИП-ПА-03 (ИДС 81-35, 2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	2	77.18				154							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
119	<b>Таблица цен для расчета цены материалов и оборудования учтенных в сметной документации по прайс листам. Позиция №16</b> <a href="http://www.tinko.ru/catalog/product/019614/">http://www.tinko.ru/catalog/product/019614/</a>	Громкоговоритель настенный, 5/2,5 Вт, динамик 4 Ом, согласующий трансформатор 30В. АС-2-2 (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания сметной стоимости материалов и оборудования принятых по данным прайс-листов. Индекс доведен Протоколом МВК 4-2017 №8 от 13.09.2017 МАТ=6,39	шт.	4	75.13				301							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									94,469.00	18671	1384	41		1480.99		2.69
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									738,387.00	284734	6604	627		1480.99		2.69
Накладные расходы									223,354.00							
Сметная прибыль									143,724.00							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1,414,935.64</b>					<b>1480.99</b>		<b>2.69</b>
Итого Строительные работы									390,237.00							
Итого Монтажные работы									678,051.00					1480.99		2.69
Итого Оборудование									37,177.00							
Итого									1,105,465.00					1480.99		2.69
В том числе:																
Материалы									409,872.00							
Машины и механизмы									6,604.00							
ФОТ									285,361.00							
Оборудование									37,177.00							
Накладные расходы									223,354.00							
Сметная прибыль									143,724.00							
Итого СМР для расчета лимитированных затрат									1,068,288.00							
Переход к 4 зоне сосредоточенного строительства. 0,1*(ПЗ-ОБ)									70,121.00							
<b>Итого</b>									<b>1,138,409.00</b>							
Итого с оборудованием (37 177)									1,175,586.00							
Непредвиденные затраты 2%									23,512.00							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1,199,098.00</b>							
НДС 18%									215,837.64							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1,414,935.64</b>					<b>1480.99</b>		<b>2.69</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)