

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

"___" _____ 2016 г.

Заказчик _____
Директор _____
"___" _____ 2016 г.

Форма №16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на **Устройство эвакуационного выхода**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

	В базисном	В текущем	
Сметная стоимость	462,013	462,013	тыс.руб.
Средства на оплату труда	88,793	88,793	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		475	чел.час.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на 2016 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.
						поправочные	зимних удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Устройство кровли и потолка

1	1.6-3204-1-4/1	Разборка подвесных потолков из асбестоцементных плит (прим. стекломгнезитовых)	100 м2	0,266						
		ЗП			15 048,51	1,00	1,00	4 002,90	1,00	4 002,90
		ЭМ			28,22	1,00	1,00	7,51	1,00	7,51
		в т.ч. ЗПМ			23,28	1,00	1,00	(6,19)	1,00	(6,19)
		МР			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		НР от ЗП	%	70,00				2 802,03	70,00	2 802,03
		СП от ЗП	%	10,00				400,29	10,00	400,29
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				6,69	108,00	6,69
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>86,67</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>23</i>		
								7 219,42		7 219,42

2	1.7-3104-1-1/1	Разборка деревянных элементов обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,36						
		ЗП			2 152,42	1,00	1,00	774,87	1,00	774,87
		НР от ЗП	%	70,00				542,41	70,00	542,41
		СП от ЗП	%	10,00				77,49	10,00	77,49
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>15,16</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>5</i>		
								1 394,77		1 394,77

3	1.7-3304-1-1/1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	0,36						
		ЗП			2 706,21	1,00	1,00	974,24	1,00	974,24
		НР от ЗП	%	70,00				681,97	70,00	681,97
		СП от ЗП	%	10,00				97,42	10,00	97,42
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>17,41</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>6</i>		
								1 753,63		1 753,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1.50-3204-16-1/1	Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты	100 м3	0,036						
		ЗП			48 252,88	1,00	1,00	1 737,10	1,00	1 737,10
		НР от ЗП	%	70,00				1 215,97	70,00	1 215,97
		СП от ЗП	%	10,00				173,71	10,00	173,71
		ЗТР	чел-ч	332,00		1,00	1,00	12		
								3 126,78		3 126,78
5	1.7-3104-1-2/1	Разборка деревянных элементов стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	0,30						
		ЗП			3 525,38	1,00	1,00	1 057,61	1,00	1 057,61
		НР от ЗП	%	70,00				740,33	70,00	740,33
		СП от ЗП	%	10,00				105,76	10,00	105,76
		ЗТР	чел-ч	22,68		1,00	1,00	7		
								1 903,70		1 903,70
6	1.7-3204-1-2/1	Разборка покрытий кровли из листовой стали	100 м2	0,36						
		ЗП			1 489,37	1,00	1,00	536,17	1,00	536,17
		НР от ЗП	%	70,00				375,32	70,00	375,32
		СП от ЗП	%	10,00				53,62	10,00	53,62
		ЗТР	чел-ч	10,49		1,00	1,00	4		
								965,11		965,11
7	1.7-3203-19-1/1	Устройство кровли из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством без настенных желобов	100 м2	0,40						
		ЗП			16 269,17	1,00	1,00	6 507,67	1,00	6 507,67
		ЭМ			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			46 103,03	1,00	1,00	18 441,21	1,00	18 441,21
		НР от ЗП	%	70,00				4 555,37	70,00	4 555,37
		СП от ЗП	%	10,00				650,77	10,00	650,77
		ЗТР	чел-ч	91,74		1,00	1,00	37		
								30 155,02		30 155,02
8	1.7-3103-2-1/1	Установка стропил с изготовлением стропил из досок и брусьев	м3	0,50						
		ЗП			4 208,14	1,00	1,00	2 104,07	1,00	2 104,07
		ЭМ			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			6 891,81	1,00	1,00	3 445,91	1,00	3 445,91
		НР от ЗП	%	70,00				1 472,85	70,00	1 472,85
		СП от ЗП	%	10,00				210,41	10,00	210,41
		ЗТР	чел-ч	27,37		1,00	1,00	14		
								7 233,24		7 233,24
9	1.7-3303-2-1/1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	100 м2	0,45						
		ЗП			3 094,09	1,00	1,00	1 392,34	1,00	1 392,34
		ЭМ			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			12 129,57	1,00	1,00	5 458,31	1,00	5 458,31
21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКП-350, с пылевидной посыпкой	м2	-49,50		22,67	1,00	1,00	-1 122,17	1,00	-1 122,17
21.1-3-64	Материал рулонный полимерный кровельный, марка "Поликров АР"	м2	49,50		440,24	1,00	1,00	21 791,88	1,00	21 791,88
		НР от ЗП	%	70,00				974,64	70,00	974,64
		СП от ЗП	%	10,00				139,23	10,00	139,23
		ЗТР	чел-ч	17,82		1,00	1,00	8		
								28 634,23		28 634,23
10	1.7-3303-2-2/1	Добавлять на каждый последующий слой к поз. 7-3303-2-1	100 м2	0,45						
		ЗП			2 276,01	1,00	1,00	1 024,20	1,00	1 024,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			8 926,34	1,00	1,00	4 016,85	1,00	4 016,85
21.1-3-56		Материал рулонный кровельный, рубероид, марка РКП-350, с пылевидной посыпкой	м2	-49,50	22,67	1,00	1,00	-1 122,17	1,00	-1 122,17
21.1-3-64		Материал рулонный полимерный кровельный, марка "Поликров АР"	м2	49,50	440,24	1,00	1,00	21 791,88	1,00	21 791,88
		НР от ЗП	%	70,00				716,94	70,00	716,94
		СП от ЗП	%	10,00				102,42	10,00	102,42
		ЗТР	чел-ч	11,62		1,00	1,00	5		
								26 530,12		26 530,12
11	1.7-3303-21-3/1	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 40 мм на битумной мастике в один слой	100 м2	0,40						
		ЗП			8 733,24	1,00	1,00	3 493,30	1,00	3 493,30
		ЭМ			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			20 302,95	1,00	1,00	8 121,18	1,00	8 121,18
		НР от ЗП	%	70,00				2 445,31	70,00	2 445,31
		СП от ЗП	%	10,00				349,33	10,00	349,33
		ЗТР	чел-ч	46,34		1,00	1,00	19		
								14 409,12		14 409,12
12	1.7-3303-21-4/1 {K=4.00}	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 40 мм к поз. 7-3303-21-3 толщина минералватной плиты 200 мм	100 м2	0,40						
		ЗП			6761,95*4	1,00	1,00	10 819,12	1,00	10 819,12
		ЭМ			0*4	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0*4	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			19850,78*4	1,00	1,00	31 761,25	1,00	31 761,25
		НР от ЗП	%	70,00				7 573,38	70,00	7 573,38
		СП от ЗП	%	10,00				1 081,91	10,00	1 081,91
		ЗТР	чел-ч	35,88*4		1,00	1,00	57		
								51 235,66		51 235,66
13	1.13-3603-9-2/1	Устройство подвесных потолков из стекломгнезитовых листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ", одноуровневые (П 113) (прим. стекломгнезитовый лист)	100 м2	0,352						
		ЗП			21 843,89	1,00	1,00	7 689,05	1,00	7 689,05
		ЭМ			24,16	1,00	1,00	8,50	1,00	8,50
		в т.ч. ЗПМ			3,56	1,00	1,00	(1,25)	1,00	(1,25)
		МР			30 050,56	1,00	1,00	10 577,80	1,00	10 577,80
21.1-25-181	цена поставщика	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	-39,072	67,24	1,00	1,00	-2 627,20	1,00	-2 627,20
		Стекломагнезитовый лист	м2	39,072	175,05	1,00	1,00	6 839,55	1,00	6 839,55
		НР от ЗП	%	70,00				5 382,34	70,00	5 382,34
		СП от ЗП	%	10,00				768,91	10,00	768,91
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				1,35	108,00	1,35
		ЗТР	чел-ч	124,12		1,00	1,00	44		
								28 640,30		28 640,30
Итого по разделу								203 201,10		203 201,10
Раздел: Устройство наружной двери										
14	1.5-3104-2-1/1	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отбойным молотком	10 м3	0,084						
		ЗП			27 974,04	1,00	1,00	2 349,82	1,00	2 349,82
		ЭМ			25 908,31	1,00	1,00	2 176,30	1,00	2 176,30
		в т.ч. ЗПМ			18 675,89	1,00	1,00	(1 568,77)	1,00	(1 568,77)
		МР			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		НР от ЗП	%	70,00				1 644,87	70,00	1 644,87
		СП от ЗП	%	10,00				234,98	10,00	234,98
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				1 694,27	108,00	1 694,27
		ЗТР	чел-ч	186,01		1,00	1,00	16		
								8 100,24		8 100,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	1.5-3103-19-1/1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,221						
		ЗП			26 957,16	1,00	1,00	5 957,53	1,00	5 957,53
		ЭМ			195,35	1,00	1,00	43,17	1,00	43,17
		в т.ч. ЗПМ			125,78	1,00	1,00	(27,80)	1,00	(27,80)
		МР			37 425,39	1,00	1,00	8 271,01	1,00	8 271,01
		НР от ЗП	%	70,00				4 170,27	70,00	4 170,27
		СП от ЗП	%	10,00				595,75	10,00	595,75
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				30,02	108,00	30,02
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>165,88</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>37</i>		
								19 067,75		19 067,75
16	1.11-3303-9-1/1	Установка противопожарных металлических однополюсных дверных блоков размером 1000x2050 мм	10 шт.	0,10						
		ЗП			11 247,56	1,00	1,00	1 124,76	1,00	1 124,76
		ЭМ			31,92	1,00	1,00	3,19	1,00	3,19
		в т.ч. ЗПМ			3,36	1,00	1,00	(0,34)	1,00	(0,34)
		МР			172 541,96	1,00	1,00	17 254,20	1,00	17 254,20
		НР от ЗП	%	70,00				787,33	70,00	787,33
		СП от ЗП	%	10,00				112,48	10,00	112,48
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				0,37	108,00	0,37
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>64,61</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>6</i>		
								19 282,33		19 282,33
Итого по разделу								46 450,32		46 450,32
Раздел: Стены										
17	1.5-3304-1-1/1	Разборка неоштукатуренной дощатой обшивки каркасно-обшивных стен	100 м2	0,353						
		ЗП			1 565,30	1,00	1,00	552,55	1,00	552,55
		ЭМ			6,16	1,00	1,00	2,17	1,00	2,17
		в т.ч. ЗПМ			5,08	1,00	1,00	(1,79)	1,00	(1,79)
		МР			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		НР от ЗП	%	70,00				386,79	70,00	386,79
		СП от ЗП	%	10,00				55,26	10,00	55,26
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				1,93	108,00	1,93
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>12,30</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>4</i>		
								998,70		998,70
18	1.50-3204-16-1/1	Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты	100 м3	0,02						
		ЗП			48 252,88	1,00	1,00	965,06	1,00	965,06
		НР от ЗП	%	70,00				675,54	70,00	675,54
		СП от ЗП	%	10,00				96,51	10,00	96,51
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>332,00</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>7</i>		
								1 737,11		1 737,11
19	1.14-3503-7-2/1	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством пароизоляции	100 м2	0,25						
		ЗП			31 291,11	1,00	1,00	7 822,78	1,00	7 822,78
		ЭМ			315,40	1,00	1,00	78,85	1,00	78,85
		в т.ч. ЗПМ			45,33	1,00	1,00	(11,33)	1,00	(11,33)
		МР			69 753,79	1,00	1,00	17 438,45	1,00	17 438,45
		НР от ЗП	%	70,00				5 475,95	70,00	5 475,95
		СП от ЗП	%	10,00				782,28	10,00	782,28
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				12,24	108,00	12,24
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>169,37</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>42</i>		
								31 610,55		31 610,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1.5-3105-6-1/1	Устройство теплоизоляции фасадов зданий минераловатными плитами толщиной 100 мм на клею с креплением дюбелями с лесов (по кирпичу и бетону)	100 м2	0,177						
		ЗП			17 169,14	1,00	1,00	3 038,94	1,00	3 038,94
		ЭМ			199,56	1,00	1,00	35,32	1,00	35,32
		в т.ч. ЗПМ			78,25	1,00	1,00	(13,85)	1,00	(13,85)
		МР			89 912,96	1,00	1,00	15 914,59	1,00	15 914,59
		НР от ЗП	%	70,00				2 127,26	70,00	2 127,26
		СП от ЗП	%	10,00				303,89	10,00	303,89
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				14,96	108,00	14,96
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>97,93</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>17</i>		
								21 434,96		21 434,96
21	1.13-3603-6-4/1	Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 623), в два слоя с дверным проемом	100 м2	0,177						
		ЗП			21 750,88	1,00	1,00	3 849,91	1,00	3 849,91
		ЭМ			28,11	1,00	1,00	4,98	1,00	4,98
		в т.ч. ЗПМ			4,06	1,00	1,00	(0,72)	1,00	(0,72)
		МР			33 187,30	1,00	1,00	5 874,15	1,00	5 874,15
		НР от ЗП	%	70,00				2 694,94	70,00	2 694,94
		СП от ЗП	%	10,00				384,99	10,00	384,99
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				0,78	108,00	0,78
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>124,59</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>22</i>		
								12 809,75		12 809,75
22	1.13-3203-9-5/1	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. (Декоративная отделка стен Krastone в 2 слоя) прим.	100 м2	0,353						
		ЗП			4 710,15	1,00	1,00	1 662,68	1,00	1 662,68
		ЭМ			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			3 371,92	1,00	1,00	1 190,29	1,00	1 190,29
21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	-0,022		51 873,38	1,00	1,00	-1 141,21	1,00	-1 141,21
цена поставщика	Мультиколорное декоративное покрытие KRASTONE для внутренней отделки стен	л	15,532		800,00	1,00	1,00	12 425,60	1,00	12 425,60
	НР от ЗП	%	70,00					1 163,88	70,00	1 163,88
	СП от ЗП	%	10,00					166,27	10,00	166,27
	<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>26,56</i>			<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>9</i>		
								15 467,51		15 467,51
		Итого по разделу						84 058,58		84 058,58
Раздел: Полы										
23	1.10-3504-1-1/1	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,07						
		ЗП			1 617,15	1,00	1,00	113,20	1,00	113,20
		НР от ЗП	%	70,00				79,24	70,00	79,24
		СП от ЗП	%	10,00				11,32	10,00	11,32
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>11,39</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1</i>		
								203,76		203,76
24	1.10-3404-1-2/1	Разборка лаг из досок и брусков	100 м2	0,07						
		ЗП			1 088,99	1,00	1,00	76,23	1,00	76,23
		НР от ЗП	%	70,00				53,36	70,00	53,36
		СП от ЗП	%	10,00				7,62	10,00	7,62
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>7,67</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1</i>		
								137,21		137,21
25	1.50-3204-16-1/1	Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты	100 м3	0,007						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			48 252,88	1,00	1,00	337,77	1,00	337,77
		НР от ЗП	%	70,00				236,44	70,00	236,44
		СП от ЗП	%	10,00				33,78	10,00	33,78
		ЗТР	чел-ч	332,00		1,00	1,00	2		
								607,99		607,99
26	1.10-3403-1-3/1	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2	0,07						
		ЗП			6 017,75	1,00	1,00	421,24	1,00	421,24
		ЭМ			1,39	1,00	1,00	0,10	1,00	0,10
		в т.ч. ЗПМ			0,32	1,00	1,00	(0,02)	1,00	(0,02)
		МР			6 844,19	1,00	1,00	479,09	1,00	479,09
		НР от ЗП	%	70,00				294,87	70,00	294,87
		СП от ЗП	%	10,00				42,12	10,00	42,12
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				0,02	108,00	0,02
		ЗТР	чел-ч	37,03		1,00	1,00	3		
								1 237,44		1 237,44
27	1.10-3203-6-1/1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,07						
		ЗП			629,60	1,00	1,00	44,07	1,00	44,07
		ЭМ			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			1 949,83	1,00	1,00	136,49	1,00	136,49
		НР от ЗП	%	70,00				30,85	70,00	30,85
		СП от ЗП	%	10,00				4,41	10,00	4,41
		ЗТР	чел-ч	3,97		1,00	1,00	0		
								215,82		215,82
28	1.10-3203-1-1/1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2	0,07						
		ЗП			6 389,58	1,00	1,00	447,27	1,00	447,27
		ЭМ			886,89	1,00	1,00	62,08	1,00	62,08
		в т.ч. ЗПМ			24,59	1,00	1,00	(1,72)	1,00	(1,72)
		МР			67 515,54	1,00	1,00	4 726,09	1,00	4 726,09
		НР от ЗП	%	70,00				313,09	70,00	313,09
		СП от ЗП	%	10,00				44,73	10,00	44,73
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				1,86	108,00	1,86
		ЗТР	чел-ч	36,80		1,00	1,00	3		
								5 595,12		5 595,12
29	1.10-3203-3-1/1	Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных (без стоимости плит)	100 м2	0,07						
	21.1-14-36	ЗП Плиты минераловатные, теплозвукоизоляционные на синтетическом связующем, марка 125, толщина 60 мм	м3	0,42	5 151,60	1,00	1,00	360,61	1,00	360,61
		НР от ЗП	%	70,00				252,43	70,00	252,43
		СП от ЗП	%	10,00				36,06	10,00	36,06
		ЗТР	чел-ч	29,67		1,00	1,00	2		
								1 406,51		1 406,51
30	1.10-3403-2-1/1	Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (прим. пол из стекломагнезитовых листов)	100 м2	0,07						
		ЗП			9 988,52	1,00	1,00	699,20	1,00	699,20
		ЭМ			23,45	1,00	1,00	1,64	1,00	1,64
		в т.ч. ЗПМ			3,36	1,00	1,00	(0,24)	1,00	(0,24)
		МР			45 699,16	1,00	1,00	3 198,94	1,00	3 198,94
	21.9-12-11	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 27 мм	м3	-0,202	15 717,92	1,00	1,00	-3 175,02	1,00	-3 175,02
	цена поставщика	Стекломагнезитовый лист	м2	7,77	175,05	1,00	1,00	1 360,14	1,00	1 360,14
		НР от ЗП	%	70,00				489,44	70,00	489,44
		СП от ЗП	%	10,00				69,92	10,00	69,92
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				0,26	108,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>62,90</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>4</i>		
								2 644,52		2 644,52
31	1.10-3503-1-7/1	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости со сваркой стыков	100 м2	0,07						
		ЗП			13 738,40	1,00	1,00	961,69	1,00	961,69
		ЭМ			334,20	1,00	1,00	23,39	1,00	23,39
		в т.ч. ЗПМ			124,61	1,00	1,00	(8,72)	1,00	(8,72)
		МР			90 017,40	1,00	1,00	6 301,22	1,00	6 301,22
		НР от ЗП	%	70,00				673,18	70,00	673,18
		СП от ЗП	%	10,00				96,17	10,00	96,17
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				9,42	108,00	9,42
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>79,38</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>6</i>		
								8 065,07		8 065,07
32	1.10-3803-1-8/1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м	0,11						
		ЗП			2 055,18	1,00	1,00	226,07	1,00	226,07
		ЭМ			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			4 698,67	1,00	1,00	516,85	1,00	516,85
		НР от ЗП	%	70,00				158,25	70,00	158,25
		СП от ЗП	%	10,00				22,61	10,00	22,61
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>10,34</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1</i>		
								923,78		923,78
		Итого по разделу						21 037,22		21 037,22
Раздел: Инженерные коммуникации										
33	1.15-3104-1-3/1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 50 мм, из полипропилена прим.	100 м	0,09						
		ЗП			9 274,20	1,00	1,00	834,68	1,00	834,68
		ЭМ			1 739,86	1,00	1,00	156,59	1,00	156,59
		в т.ч. ЗПМ			31,78	1,00	1,00	(2,86)	1,00	(2,86)
		МР			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
		НР от ЗП	%	70,00				584,28	70,00	584,28
		СП от ЗП	%	10,00				83,47	10,00	83,47
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				3,09	108,00	3,09
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>60,32</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>5</i>		
								1 662,11		1 662,11
34	1.17-3304-1-1/1	Демонтаж радиатора массой до 80 кг	100 шт.	0,01						
		ЗП			18 135,53	1,00	1,00	181,36	1,00	181,36
		НР от ЗП	%	70,00				126,95	70,00	126,95
		СП от ЗП	%	10,00				18,14	10,00	18,14
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>120,59</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1</i>		
								326,45		326,45
35	1.15-3103-4-6/1	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб, наружным диаметром до 50 мм (без стоимости фасонных частей, арматуры, креплений)	100 м	0,09						
		ЗП			27 480,56	1,00	1,00	2 473,25	1,00	2 473,25
		ЭМ			11 998,93	1,00	1,00	1 079,90	1,00	1 079,90
		в т.ч. ЗПМ			7 263,94	1,00	1,00	(653,75)	1,00	(653,75)
		МР			811,36	1,00	1,00	73,02	1,00	73,02
21.12-5-146	Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм		м	8,514	149,99	1,00	1,00	1 277,01	1,00	1 277,01
		НР от ЗП	%	70,00				1 731,28	70,00	1 731,28
		СП от ЗП	%	10,00				247,33	10,00	247,33
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				706,05	108,00	706,05
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>140,30</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>13</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								7 587,84		7 587,84
36	1.17-3303-1-2/1	Установка радиаторов стальных, ранее демонтированных	100 кВт	0,012						
		ЗП			11 799,90	1,00	1,00	141,60	1,00	141,60
		ЭМ			1,53	1,00	1,00	0,02	1,00	0,02
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,00	1,00	(0,00)	1,00	(0,00)
		МР			262 536,02	1,00	1,00	3 150,43	1,00	3 150,43
	21.18-4-59	Радиаторы биметаллические секционные "Сантехпром-БМ" РБС-500, размеры секции 80x100x560мм, теплоотдача одной секции 0,195 кВт (тип размера радиаторов: РБС-500 - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 секционные)	секция	-6,154	508,01	1,00	1,00	-3 126,29	1,00	-3 126,29
		НР от ЗП	%	70,00				99,12	70,00	99,12
		СП от ЗП	%	10,00				14,16	10,00	14,16
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				0,00	108,00	0,00
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>67,96</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1</i>		
								279,04		279,04
37	1.21-3305-1-1/1	Демонтаж осветительных приборов - выключатели, розетки	100 шт.	0,01						
		ЗП			829,16	1,00	1,00	8,29	1,00	8,29
		НР от ЗП	%	70,00				5,80	70,00	5,80
		СП от ЗП	%	10,00				0,83	10,00	0,83
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>5,84</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>		
								14,92		14,92
38	1.21-3305-1-3/1	Демонтаж осветительных приборов - светильники с лампами накаливания	100 шт.	0,01						
		ЗП			897,31	1,00	1,00	8,97	1,00	8,97
		НР от ЗП	%	70,00				6,28	70,00	6,28
		СП от ЗП	%	10,00				0,90	10,00	0,90
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>6,32</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>		
								16,15		16,15
39	1.21-3104-6-1/1	Демонтаж кабеля	100 м	0,40						
		ЗП			1 368,69	1,00	1,00	547,48	1,00	547,48
		НР от ЗП	%	70,00				383,24	70,00	383,24
		СП от ЗП	%	10,00				54,75	10,00	54,75
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>9,64</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>4</i>		
								985,47		985,47
40	1.20-3103-3-10/1	Установка светильников для ламп накаливания, световые настенные указатели (без стоимости светильников)	100 шт.	0,01						
		ЗП			19 635,63	1,00	1,00	196,36	1,00	196,36
		ЭМ			162,01	1,00	1,00	1,62	1,00	1,62
		в т.ч. ЗПМ			18,77	1,00	1,00	(0,19)	1,00	(0,19)
		МР			0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	21.22-4-11	Указатели световые, марка СУВ-МУЗ, для световой сигнализации мест выхода из затененных мест	шт.	1,00	343,46	1,00	1,00	343,46	1,00	343,46
		НР от ЗП	%	70,00				137,45	70,00	137,45
		СП от ЗП	%	10,00				19,64	10,00	19,64
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				0,21	108,00	0,21
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>97,37</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1</i>		
								698,74		698,74
41	1.20-3103-4-1/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике - 1 (без стоимости светильников)	100 шт.	0,01						
		ЗП			29 452,44	1,00	1,00	294,52	1,00	294,52
	21.22-1-3	Светильники с лампами накаливания, марка НПП03-100-001 УЗ, без решетки	шт.	1,00	214,20	1,00	1,00	214,20	1,00	214,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21.22-6-7	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь E27, мощность 20 Вт, спирального типа	10 шт.	0,10	886,35	1,00	1,00	88,64	1,00	88,64
		НР от ЗП	%	70,00				206,16	70,00	206,16
		СП от ЗП	%	10,00				29,45	10,00	29,45
		ЗТР	чел-ч	146,05		1,00	1,00	1		
								832,97		832,97
42	1.20-3103-1-2/1	Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке (без стоимости выключателя)	100 шт.	0,01						
	21.21-5-26	Выключатели, серия "Прима", напряжение 250 В, сила тока 6 А, тип: С16-057, одноклавишный, скрытой установки	шт.	1,00	6 957,27	1,00	1,00	69,57	1,00	69,57
		НР от ЗП	%	70,00	29,15	1,00	1,00	29,15	1,00	29,15
		СП от ЗП	%	10,00				48,70	70,00	48,70
		ЗТР	чел-ч	34,50		1,00	1,00	6,96	10,00	6,96
								0		
								154,38		154,38
43	1.21-3103-33-2/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	0,40						
		ЗП			3 328,17	1,00	1,00	1 331,27	1,00	1 331,27
		ЭМ			35,03	1,00	1,00	14,01	1,00	14,01
		в т.ч. ЗПМ			3,67	1,00	1,00	(1,47)	1,00	(1,47)
		МР			1 859,16	1,00	1,00	743,66	1,00	743,66
		НР от ЗП	%	70,00				931,89	70,00	931,89
		СП от ЗП	%	10,00				133,13	10,00	133,13
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				1,59	108,00	1,59
		ЗТР	чел-ч	17,26		1,00	1,00	7		
								3 155,55		3 155,55
44	1.21-3103-21-2/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (без стоимости материалов)	100 м	0,40						
	21.23-8-139	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3х1,5	км	0,04	1 339,95	1,00	1,00	535,98	1,00	535,98
		НР от ЗП	%	70,00	50 874,42	1,02	1,00	2 075,68	1,00	2 075,68
		СП от ЗП	%	10,00				375,19	70,00	375,19
		ЗТР	чел-ч	7,11		1,00	1,00	53,60	10,00	53,60
								3		
								3 040,45		3 040,45
		Итого по разделу						18 754,07		18 754,07
	Раздел: Установка видеокамеры									
45	1.21-3103-33-3/1	Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	0,25						
		ЗП			3 510,56	1,00	1,00	877,64	1,00	877,64
		ЭМ			32,93	1,00	1,00	8,23	1,00	8,23
		в т.ч. ЗПМ			3,45	1,00	1,00	(0,86)	1,00	(0,86)
		МР			3 925,10	1,00	1,00	981,28	1,00	981,28
		НР от ЗП	%	70,00				614,35	70,00	614,35
		СП от ЗП	%	10,00				87,76	10,00	87,76
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				0,93	108,00	0,93
		ЗТР	чел-ч	18,31		1,00	1,00	5		
								2 570,19		2 570,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
46	1.21-3103-21-2/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (без стоимости материалов)	100 м	1,00							
	21.23-5-68	ЗП Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения, марка РК-75-3,7-36(35)Ф+2НВМ 0,5 ПЭ(ПВХ) НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	км	0,10	1 339,95 35 935,18	1,00 1,00	1,00 1,00	1 339,95 3 593,52	1,00 1,00	1 339,95 3 593,52	
			%	70,00				937,97	70,00	937,97	
			%	10,00				134,00	10,00	134,00	
			чел-ч	7,11		1,00	1,00	7			
								6 005,44		6 005,44	
47	1.22-3303-1-2/1	Устройство камеры видеонаблюдения наружной (без стоимости материалов)	10 шт.	0,10							
		ЗП			7 213,59	1,00	1,00	721,36	1,00	721,36	
		ЭМ			12,47	1,00	1,00	1,25	1,00	1,25	
		в т.ч. ЗПМ			5,03	1,00	1,00	(0,50)	1,00	(0,50)	
		МР			54,06	1,00	1,00	5,41	1,00	5,41	
	цена поставщика	Видеокамера всепогодная NOVIsam A73W 2.8 мм	шт	1,00	2 040,68	1,00	1,00	2 040,68	1,00	2 040,68	
		НР от ЗП	%	70,00				504,95	70,00	504,95	
		СП от ЗП	%	10,00				72,14	10,00	72,14	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				0,54	108,00	0,54	
		ЗТР	чел-ч	29,39		1,00	1,00	3			
								3 346,33		3 346,33	
Итого по разделу								11 921,96		11 921,96	
Раздел: Вывоз мусора											
48	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	5,10							
		ЭМ			68,07	1,00	1,00	347,16	1,00	347,16	
		в т.ч. ЗПМ			26,66	1,00	1,00	(135,97)	1,00	(135,97)	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				146,85	108,00	146,85	
								494,01		494,01	
49	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	5,10							
		ЭМ			60,79	1,00	1,00	310,03	1,00	310,03	
		в т.ч. ЗПМ			46,04	1,00	1,00	(234,80)	1,00	(234,80)	
		НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00				0,00	0,00	0,00	
								310,03		310,03	
50	1.49-9201-1-3/1 {K=31.00}	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	5,10							
		ЭМ			28,66*31	1,00	1,00	4 531,15	1,00	4 531,15	
		в т.ч. ЗПМ			21,72*31	1,00	1,00	(3 433,93)	1,00	(3 433,93)	
		НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00				0,00	0,00	0,00	
								4 531,15		4 531,15	
51	21.25-0-1	Содержание свалки отходов строительства и сноса	т	5,10	152,51	1,00	1,00	777,80	1,00	777,80	
Итого по разделу								6 112,99		6 112,99	
Итого по всем разделам								391 536,24		391 536,24	
НДС, %								18,00		70 476,52	70 476,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего

462 012,76

462 012,76

Возврат стоимости материала:

Сталь листовая 0,19тн*7045р=1338,55 руб

1 338,55

1 338,55

Составил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))