

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

Строительство пожарного депо по адресу:

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на устройство фундамента под пожарное депо в д.

(наименование работи затрати наименование объекта)

Основание: чертежи 32/13-КР л. 2, 3, 4, 5

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 459,962 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 64,915 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 315,3 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Ма ш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Ма ш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Общестроительные работы ниже отметки 0.00</b>																
<b>Земляные работы</b>																
1	<b>ФЕР01-02-027-02</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 НР (463 руб.): 80% от ФОТ (579 руб.) СП (261 руб.): 45% от ФОТ (579 руб.)	1000 м2	2,25	105,87		105,87	14,86		238		238	33			
4	<b>ФЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (4013 руб.): 80% от ФОТ (5016 руб.) СП (2257 руб.): 45% от ФОТ (5016 руб.)	100 м3	0,2382 (10,5*3+8,2)*1*0,6/100	1201,2	1201,2				286	286			154	36,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	<b>ФЕР01-02-061-02</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР (618 руб.): 80% от ФОТ (772 руб.) СП (347 руб.): 45% от ФОТ (772 руб.)	100 м3	0,06 6/100	729	729				44	44			97,2	5,83	
6	<b>ФЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (133 руб.): 95% от ФОТ (140 руб.) СП (70 руб.): 50% от ФОТ (140 руб.)	100 м3	0,06 6/100	387,18	106,88	280,3	30,58		23	6	17	2	12,53	0,75	
<b>Сваи</b>																
7	<b>ФЕР05-01-034-01</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м НР (38467 руб.): 130% от ФОТ (29590 руб.) СП (23672 руб.): 80% от ФОТ (29590 руб.)	м3	9,42	1061,78	120,02	930,46	59,06		10002	1131	8765	556	11,43	107,67	
8	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0008</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	9,6084 9,42*1,02	700					6726						
9	<b>ФССЦпг-03-33-01-050</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	23,064 9,61*2,4	38,73		38,73			893		893				
10	<b>ФССЦпг-03-33-01-051</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	23,064 9,61*2,4	35,4		35,4			816		816				
11	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0012</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой	т	0,6	5217,83					3131						
<b>Ростверк</b>																
12	<b>ФЕР06-01-035-01</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Устройство поясов: в опалубке НР (25415 руб.): 105% от ФОТ (24205 руб.) СП (15733 руб.): 65% от ФОТ (24205 руб.)	100 м3	0,1368 13,68 / 100	24929,11	9115,85	8024,7	972,93		3410	1247	1098	133	1016,26	139,02	
13	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0008</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	13,89	700					9723						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<b>ФССЦпг-03-33-01-050</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км НР 0% отФОТ СП 0% отФОТ	1 т груза	33,336 13,89*2,4	38,73		38,73			1291		1291				
15	<b>ФССЦпг-03-33-01-051</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза НР 0% отФОТ СП 0% отФОТ	1 т груза	33,336 13,89*2,4	35,4		35,4			1180		1180				
16	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0012</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой	т	0,63	5217,83					3287						
17	<b>ФЕР06-01-036-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 прим	Устройство засыпки фундаментных балок: песком НР (2799 руб.): 105% отФОТ (2666 руб.) СП (1733 руб.): 65% отФОТ (2666 руб.)	100 м3	0,07 7/100	4720,95	1762,34	2951,05	409,37		330	123	207	29	196,47	13,75	
18	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0005</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Песок несортированный	м3	7,35	83,49					614						
19	<b>ФЕР08-01-003-07</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР (2375 руб.): 122% отФОТ (1947 руб.) СП (1558 руб.): 80% отФОТ (1947 руб.)	100 м2	0,5472 45,6*0,6*2/100	1171,73	201,61	71,64	2,32		641	110	39	1	21,2	11,6	

Цоколь

Отмостка

## Раздел 2. Дополнительные затраты на перевозку материалов

29	<b>ФССЦпг-03-01-01-200</b> Приказ Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км НР 0% отФОТ СП 0% отФОТ	1 т груза	1,03 0,63+0,4	64,94		64,94			67		67				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										42702	2947	14611	754		315,3	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										288177	51690	98446	13225		315,3	
Накладные расходы										74283						
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 6367) (Поз. 1, 4-5)										5093						
95% ФОТ (от 140) (Поз. 6)										133						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	105% ФОТ (от 26871) (Поз. 12, 17-18)									28215						
	122% ФОТ (от 1947) (Поз. 19)									2375						
	130% ФОТ (от 29590) (Поз. 7-8, 11, 13, 16)									38467						
	Сметная прибыль									45632						
	В том числе, справочно:															
	45% ФОТ (от 6367) (Поз. 1, 4-5)									2866						
	50% ФОТ (от 140) (Поз. 6)									70						
	65% ФОТ (от 26871) (Поз. 12, 17-18)									17466						
	80% ФОТ (от 31537) (Поз. 7-8, 11, 13, 16, 19)									25230						
	<b>Итого по смете:</b>															
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									2400						
	Земляные работы, выполняемые ручным способом									13023					42,51	
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом									428					0,75	
	Свайные работы									269805					107,67	
	Перевозка грузов автотранспортом									25482						
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									88116					152,77	
	Конструкции из кирпича и блоков									8838					11,6	
	Итого									408092					315,3	
	В том числе:															
	Материалы									138041						
	Машины и механизмы									98446						
	ФОТ									64915						
	Накладные расходы									74283						
	Сметная прибыль									45632						
	Непредвиденные затраты 2%									8162						
	<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>416254</b>						
	Компенсация по затратам НДС для субъектов на упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									43708						
	<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>459962</b>					<b>315,3</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)