

Расширение санатория-профилактория Балаковской АЭС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №12-2018-СП (аннулирует ЛСР №12-2018-СП на сумму 60,82 тыс.рублей)
(локальная смета)

Устройство пластиковых окон в конструкции тентовой арочной СП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Ведомость объемов работ №ОСК УКС-2-11/ 745 от 29.08.2018

Сметная стоимость	121,641	тыс.руб.
строительных работ	121,641	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,868	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	98,33	чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	2,71	чел.-ч

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л					Эк.Маш	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,64106	10 107,89	1 303,66	255,21	50,32	6 480,00	836,00	164,00	32,00	149,16	95,62	4,23	2,71
1,2	ССЦ 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл Объем: -45,51528=0.64106*71	шт.	-45,5153	67,00	0,00	0,00	0,00	- 3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ССЦ 11.3.02.04-0001 (прим.)	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 с учетом стоимости москитных сеток для поворотнo-откидных створок Объем: 64,106=32,053*2	м2	64,106	1 809,04	0,00	0,00	0,00	115 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ССЦ 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл Объем: 10=5*2	шт.	10	67,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по смете Новая локальная смета									120 070,00	836,00	164,00	32,00	95,62		2,71	
Стоимость общестроительных работ									120 070,00							
Стоимость материалов и конструкций									0,00							
Материалы									119 070,00							
Всего оплата труда									868,00							
Накладные расходы									1 024,00							
в том числе																
118 % от ФОТ = 868,00 (по стр. 1)									1 024,00							
Сметная прибыль									547,00							
в том числе																
63 % от ФОТ = 868,00 (по стр. 1)									547,00							
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью									121 641,00							
Нормативная трудоемкость									98,33							
Сметная заработная плата									868,00							

ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ по устройству
пластиковых окон в конструкции
тентовой арочной СП

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных	64,106м2
2	Герметизация примыканий пеной монтажной (750 мл)	10 шт
3	Установка москитных сеток	4 шт