

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Интернет-предложение от http://santekh24.ru/	Люк полимерно-композитный тип "Л" красный Баз. ст.: 96,60 = [713 / 1,18 / 6,71] + 6% Трансп + 1,2% Заг.скл	ШТ	7	96,60	0,00	0,00	0,00	670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по смете Новая локальная смета									151 133,37	9 733,90	18 624,38	299,64		1 031,15		24,90
Стоимость общестроительных работ									151 133,37							
Материалы									122 775,09							
Всего оплата труда									10 033,54							
Накладные расходы									14 138,42							
в том числе																
142 % от ФОТ = 9 712,34 (по стр. 1-2, 4, 9, 14)									13 791,52							
108 % от ФОТ = 321,20 (по стр. 11)									346,90							
Сметная прибыль									9 445,14							
в том числе																
95 % от ФОТ = 9 712,34 (по стр. 1-2, 4, 9, 14)									9 226,72							
68 % от ФОТ = 321,20 (по стр. 11)									218,42							
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью									174 716,93							
Нормативная трудоемкость									1 056,05							
Сметная заработная плата									10 033,54							
Всего, стоимость общестроительных работ									174 716,93							
Всего, стоимость материалов без начислений									122 729,25							
транспортные 6 %									37,82							
заг.-складские 1,2 %									8,02							
Итого прямые затраты									151 133							
накладные расходы									14 138							
сметная прибыль									9 445							
Итого									174 716,00							

ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ по устройству площадок из тротуарной плитки СП

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1.	Устройство основания из песка	80,0 м3
2.	Доставка тротуарной плитки на расстояние 533 км (г. Волгоград)	97,104тн
3.	Устройство покрытий из тротуарной плитки	800 м2
4.	Разборка бетонного основания (под бордюрный камень)	1,8 м3
5.	Устройство поребрика	12 м
6.	Демонтаж люков канализационных	7 шт
7.	Монтаж люков канализационных полимерно-композитных лёгких тип «Л» (цвет красный)	7 шт