

Расширение санатория-профилактория Балаковской АЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №17-2018-СП

(локальная смета)

Устройство площадок под туалет

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	<u>Ведомость объемов работ №ОСК УКС-2-11/</u>	
Сметная стоимость	1,812	тыс.руб.
строительных работ	1,812	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,062	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	6,63	чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	1,92	чел.-ч
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000		

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР 01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 НР (5,00 руб.): 95 % СП (3,00 руб.): 50 % Объем: 0,00405=(3*4.5*0.3)/1000	1000 м3	0,00405	6 376,13	244,30	6 127,49	1 045,04	26,00	1,00	25,00	4,00	31,32	0,13	90,09	0,36
2	ССЦ т03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км Объем: 7,29=4,05*1,8	1 т груза	7,29	2,91	0,00	2,91	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ФЕР 01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1 Объем: 0,00405=4,05/1000	1000 м3	0,00405	289,53	23,32	264,04	44,82	1,00	0,00	1,00	0,00	2,99	0,01	3,33	0,01
4	ФЕР 27-04-014-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных НР (18,00 руб.): 142 % СП (12,00 руб.): 95 % Объем: 0,0135=(3*4.5)/1000	1000 м2	0,0135	26 448,61	460,71	4 066,70	506,98	357,00	6,00	55,00	7,00	55,44	0,75	38,91	0,53
5	ФЕР 27-04-014-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 (у нас 30 см) ПОПРАВКИ К: МАТ)*15; ЭММ)*15; ЗПМ)*15; ОЗП)*15; Труд.Стр.)*15; Труд.Маш.)*15 НР (9,00 руб.): 142 % СП (6,00 руб.): 95 % Объем: 0,0135=13,5/1000	1000 м2	0,0135	22 211,55	0,00	3 576,15	452,10	300,00	0,00	48,00	6,00	0,00	0,00	37,65	0,51
6	ФЕР 27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см НР (67,00 руб.): 142 % СП (45,00 руб.): 95 % Объем: 0,0135=(3*4.5)/1000	1000 м2	0,0135	12 767,67	2 912,61	4 007,22	593,39	172,00	39,00	54,00	8,00	344,28	4,65	51,35	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6,1	04.1.02.03	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований для верхнего слоя и однослойных покрытий Объем: 2,754=0,0135*204	м3	2,754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ФЕР 27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (у нас 10 см) ПОПРАВКИ К: МАТ)*-10; ЭММ)*-10; ЗПМ)*-10; ОЗП)*-10; Труд.Стр.)*-10; Труд.Маш.)*-10 НР (-13,00 руб.): 142 % СП (-9,00 руб.): 95 % Объем: 0,0135=13,5/1000	1000 м2	0,0135	- 1 384,20	- 515,20	- 419,00	- 158,80	- 19,00	- 7,00	- 6,00	- 2,00	- 60,90	- 0,82	- 13,60	- 0,18
7,1	04.1.02.03	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований для верхнего слоя и однослойных покрытий Объем: -1,377=0,0135*-102	м3	-1,377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ССЦ 04.1.02.03-0077	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	1,377	589,16	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по смете Новая локальная смета									1 669,00	39,00	198,00	23,00		4,72		1,92
Стоимость общестроительных работ									1 669,00							
Материалы									1 432,00							
Всего оплата труда									62,00							
Накладные расходы									86,00							
в том числе																
95 % от ФОТ = 5,00 (по стр. 1, 3)									5,00							
142 % от ФОТ = 57,00 (по стр. 4-7)									81,00							
Сметная прибыль									57,00							
в том числе																
50 % от ФОТ = 5,00 (по стр. 1, 3)									3,00							
95 % от ФОТ = 57,00 (по стр. 4-7)									54,00							
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью									1 812,00							
Нормативная трудоемкость									6,64							
Сметная заработная плата									62,00							
Всего, стоимость общестроительных работ									1 812,00							
Итого прямые затраты									1 669							
Накладные расходы									86							
Сметная прибыль									57							
Итого									1 812							