СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

" _____ " _____ 2016 г. "_____ " _____2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

(локальная смета)

на Устройство полов, корпус №9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 009-П15-18-АР

Сметная стоимость строительных работ _____1628,722 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____285,538 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____1941,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	мате-риалы	обору-дования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	мате-риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Полы												
		Керамогранит												
1	**ФЕР11-01-027-06** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-027-06 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5743; ЭМ=10,7115; ЗПМ=15,5779; МАТ=6,1896*	3,519	66533,49 16304,42	1585,62 784,19	48643,45		234131,35	57375,25	5579,8 2759,56	171176,3	119,78	421,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**ФССЦ-101-0287** *Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр*	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные МАТ=6,268*	-358,9	424,97		424,97		-152521,73			-152522			
3	**ФССЦ-101-1946** *Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр*	Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-1946 Клей плиточный «Старатель-стандарт» МАТ=5,774*	-1584	7,91		7,91		-12529,44			-12529,4			
4	**ФССЦ-101-5601** *Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр*	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-5601 Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые МАТ=5,89*	358,9	656,91		656,91		235765			235765			
5	**ФССЦ-101-4964** *Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр*	Клей для плитки "Стандарт" Геркулес (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-5601 Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые МАТ=5,89*	1,586	20492,84		20492,84		32501,64			32501,64			
		Раздел 2. Плинтусы												
6	**ФЕР11-01-039-04** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-039-04 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5749; ЭМ=11,0784; МАТ=4,8515*	1,8	15647,05 3495,63	57,94	12093,48		28164,69	6292,13	104,29	21768,27	23,6	42,48	
7	**ФЕР11-01-040-03** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-040-03 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5749; ЭМ=6,4778; МАТ=2,3856*	1,5	4353,31 952,25	72,81	3328,25		6529,97	1428,38	109,22	4992,37	6,66	9,99	
		Раздел 3. Выравнивание и окраска полов												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	**ФЕР11-01-015-01** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-015-01 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5821; ЭМ=7,2102; ЗПМ=15,563; МАТ=5,2674*	3,37	17271,19 5002,01	1505,56 489,3	10763,62		58203,91	16856,77	5073,74 1648,94	36273,4	40,43	136,25	
9	**ФЕР11-01-015-02** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) *(ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-015-02 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5799; ЭМ=9,5994; ЗПМ=15,5409; МАТ=5,2714*	3,37	27942,4 2061,22	852,04 559,16	25029,14		94165,89	6946,31	2871,37 1884,37	84348,21	16,66	56,14	
10	**ФЕРр61-28-1** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр61-28-1 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5744; ЭМ=10,9878; МАТ=5,1513*	3,37	26989,15 9912,79	126,36	16950		90953,44	33406,1	425,83	57121,51	81,6	274,99	
		Огрунтовка												
11	**ФЕР13-03-001-17** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-17 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5753; ЭМ=6,3766; ЗПМ=15,7; МАТ=2,166*	8,002	3196,27 463,52	79,07 1,57	2653,68		25576,55	3709,09	632,72 12,56	21234,74	2,72	21,77	
		Наливной пол												
12	**ФЕР11-01-021-01** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-021-01 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5721; ЭМ=14,8928; ЗПМ=15,5637; МАТ=4,5132*	8,002	23007,08 9602,69	3438,75 1692,09	9965,64		184102,65	76840,73	27516,88 13540,10	79745,04	69,6	556,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Окраска пола												
13	**ФЕР13-03-003-21** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3);* *ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-003-21 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5734; ЭМ=6,1206; ЗПМ=15,7; МАТ=4,0389*	8,002	5472,6 2507,94	114,21 4,71	2850,45		43791,75	20068,54	913,91 37,69	22809,3	17,754	142,07	
		Линолеум												
14	**ФЕР11-01-036-01** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-036-01 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,5706; ЭМ=10,8067; ЗПМ=15,5539; МАТ=3,9325*	1,4425	35496,47 5486,15	589,29 73,57	29421,03		51203,66	7913,77	850,05 106,12	42439,84	42,4	61,16	
		Гидроизоляция санузлов												
15	**ФЕР13-03-001-11** *Приказ Минстроя РФ от30.01.14 № 31/пр*	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-11 1 зона. 3 кв 2015. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ОЗП=15,569; ЭМ=5,6999; ЗПМ=15,7; МАТ=2,3423*	0,0956	3045,64 901,29	53,75 1,57	2090,6		291,16	86,16	5,14 0,15	199,86	5,22	0,5	
16	**ФСЭМ-340101** *приказ 703*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт (маш.-ч) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФСЭМ-340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ЭМ=5,1848*	-0,11	35,36	35,36			-3,89		-3,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	**ФССЦ-113-0194** *Приказ Минстроя России от12.11.14 №703/пр*	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-113-0194 Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая* *МАТ=2,244*	-0,0016	101294,16		101294,2		-162,07			-162,07			
18	**Прайс**	**Акватрон 6 (кг)**	**7,648**	**30,51**		**30,51**		**233,34**			**233,34**			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								920.397,87	230923,2	44079,06 19989,49	645395,6		1723,8	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-9, 12, 14, 11, 13, 15-18))								960.938,75	260550,8	54992,37 24986,86	645395,6		1941,12	
Накладные расходы								278.320,22						
Сметная прибыль								141.014,32						
Итоги по смете:														
Полы								1.145.696,43					1477,14	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								126.748,08					274,99	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								107.828,78					188,99	
Итого								1.380.273,29					1941,12	
В том числе:														
Материалы								645.395,58						
Машины и механизмы								54.992,37						
ФОТ								285.537,66						
Накладные расходы								278.320,22						
Сметная прибыль								141.014,32						
НДС 18%								248.449,19						
ВСЕГО по смете								**1.628.722,48**					**1941,12**	

Составил:

Проверил: