

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Устройство проезда и углубление пожарного водоема к сельскому ДК»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: ТЕР 2001, с индексами .

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 84 657,62 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 17,01 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 2 064,48 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Строительные работы**

1 01-01-002- 1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 [Накл.:k=0,7;95%;С метн.пр.:k=0,9;50%]	0,048 1000 м3	1835,94 83,40	1752,54 362,14	88	4	84	4,97	0,24
2 01-02-119- 3	Очистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при густой поросли [Накл.:k=0,7;80%;С метн.пр.:k=0,9;45%]	0,4 100 м2	146,41 146,41	0,00 0,00	59	59	0	9,06	3,62
3 01-02-111- 1	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм [Накл.:k=0,7;76,55%;Сметн.пр.:k=0,9;45%]	0,08 100 пней	48,74 48,74	0,00 0,00	4	4	0	3,30	0,26
4 01-02-118- 2	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубиной подготовки полей на тракторе: 103 (140) кВт (п.с.) [Накл.:k=0,7;80%;С метн.пр.:k=0,9;45%]	0,03 1 га	5624,97 0,00	5624,97 600,49	169	0	169	0,00	0,00
							18	24,53	0,74

Смета № 1059 от 03.09.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 27-04-003-1	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см [Накл.:k=0,7;141%;С метн.пр.:k=0,9;95%]	0,279 1000 м2	3156,41 733,80	2399,93 627,48	881	205	670 175	46,18 26,74	12,88 7,46	
6 408-9181	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава	57 м3	215,00		12255					
Итого по разделу						13456,00	272,00	923,00 210,00	17,01 8,86	
В том числе основные материалы в базовых ценах						12255,00				
Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 11/10 Озеленение}						76915,30	2064,48	5085,73 1593,90	17,01 8,86	
k=7,59 на зарплату										
k=5,51 на эксплуатацию машин										
k=5,69 на материалы										
k=5,69 на основные материалы										
Всего						76915,30	2064,48	5085,73 1593,90	17,01 8,86	
В том числе основные материалы						69730,95				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			76 915,30
Накладные расходы (Земляные 01-001...01-138, 02-001...02-011)		0,7	105,73
Накладные расходы (Земляные 02-017...02-049,02-065...02-135)		0,7	327,60
Накладные расходы (Земляные 02-017...02-049,02-065...02-135)		0,7	16,08
Накладные расходы (Автодороги)		0,7	2 846,51
Итого накладных расходов			3 295,92
Итого			80 211,22
Сметная прибыль (Земляные 01-001...01-138, 02-001...02-011)		0,9	71,55
Сметная прибыль (Земляные 02-017...02-049,02-065...02-135)		0,9	249,08
Сметная прибыль (Автодороги)		0,9	2 465,82
Итого сметной прибыли			2 786,45
Итого			82 997,67
Непредвиденные расходы			1 659,95
Итого			84 657,62
В С Е Г О			84 657,62

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_