

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Устройство вентилируемого фасада торцевой стены с утеплением

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 529828,81 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 101385,37 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 672,13 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=4,63</i> <i>НР (12893,32 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (13814,76 руб.)</i> <i>СП (7515,23 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (13814,76 руб.)</i>	1,82	1271,87 941,75	12,08	318,04	2314,8	1713,99	21,99	578,82	57,5288	104,7
2	<b>ТЕР14-02-014-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений (1 т) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР14-02-014-01 Теплицы и овощехранилища ОЗП=8,06; ЭМ=4,29; ЗПМ=8,06; МАТ=2,92</i> <i>НР (7584,34 руб.): 103%*(0.9*0.85) от ФОТ (9625,41 руб.)</i> <i>СП (4908,96 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (9625,41 руб.)</i>	0,5	2645,16 2388,44	68,83	187,89	1322,58	1194,22	34,42	93,94	138,8625	69,43
3	<b>101-1977</b>	<b>Болты с гайками и шайбами строительные (кг)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	40	98,75		98,75	3950			3950		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	201-0848	<p><b>Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т (т)</b>  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>                      11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;                      При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>	0,5	45252,59		45252,59	22626,3			22626,3		
5	<p><b>ТЕР10-01-011-01</b>  <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i></p>	<p>Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 1 слой (100 м2 стен (за вычетом проемов))  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>                      11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;                      При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                      ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):                      ТЕР10-01-011-01 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,89; ЗПМ=8,06; МАТ=3,58                      НР (2868,62 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3177,82 руб.)                      СП (1361,38 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3177,82 руб.)</p>	0,18	9537,07 2169,03	265,65 21,33	7102,39	1716,67	390,43	47,82 3,84	1278,42	138,8625	25
6	<p><b>ТЕР26-01-011-01</b>  <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i></p>	<p>Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (1 м3 изоляции)  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>                      11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;                      При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                      ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):                      ТЕР26-01-011-01 Теплоизоляционные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,03; ЗПМ=8,06; МАТ=2,28                      НР (19339,9 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (25280,92 руб.)                      СП (12033,72 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25280,92 руб.)</p>	9,1	1128,64 344,68	88,56	695,4	10270,62	3136,59	805,9	6328,13	19,573	178,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТСЦ-104-0012</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм (м3) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-104-0012 МАТ=1,95</i>	-11,28	445,45		445,45	-5024,68			-5024,68		
8	<b>104-0101</b>	Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм (м3) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	11,28	1921,12		1921,12	21670,23			21670,23		
9	<b>ТЕР09-04-006-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР09-04-006-02 Ограждающие конструкции зданий и сооружений ОЗП=8,06; ЭМ=6,16; ЗПМ=8,06; МАТ=3,56</i> <i>НР (30358,61 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (44093,84 руб.)</i> <i>СП (25486,24 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (44093,84 руб.)</i>	1,82	6870,39 2394,81	3945 611,07	530,58	12504,11	4358,55	7179,9 1112,15	965,66	139,2328	253,4
10	<b>ц.п.</b>	Профилированный настил оцинкованный с полимерным покрытием (м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	200,2	317,62		317,62	63587,52			63587,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ц.п.	<b>КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ (Т)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,5	50958,45		50958,45	25479,23			25479,23		
12	101-2403	<b>Нащельник стальной оцинкованный с покрытием 'Полиэстер' (п.м)</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	60	295,5		295,5	17730			17730		
13	<b>ТЕРр58-3-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Крыши, кровли ОЗП=8,06; ЭМ=6,08; ЗПМ=8,06 НР (228,88 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (324,42 руб.) СП (168,7 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (324,42 руб.)	0,26	155,02 154,78	0,24		40,31	40,25	0,06		10,465	2,72

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Кровли ОЗП=8,06; ЭМ=7,22; ЗПМ=8,06; МАТ=3,13 НР (4652,61 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5068,2 руб.) СП (2240,14 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5068,2 руб.)	0,26	10227,12 2411,14	40,51 7,36	7775,47	2659,05	626,9	10,53 1,91	2021,62	149,1119	38,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							317366,82	92375,1	48022,03 9010,27	176969,69		672,13
Накладные расходы							77926,28					
Сметная прибыль							53714,37					
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел :</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							293964,19					672,13
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							155043,28					
Итого							449007,47					672,13
В том числе:												
Материалы							176969,69					
Машины и механизмы							48022,03					
ФОТ							101385,37					
Накладные расходы							77926,28					
Сметная прибыль							53714,37					
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>							<b>449007,47</b>					<b>672,13</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							317366,82	92375,1	48022,03 9010,27	176969,69		672,13
Накладные расходы							77926,28					
Сметная прибыль							53714,37					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							293964,19					672,13
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							155043,28					
Итого							449007,47					672,13
В том числе:												
Материалы							176969,69					
Машины и механизмы							48022,03					
ФОТ							101385,37					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						77926,28					
	Сметная прибыль						53714,37					
	НДС 18%						80821,34					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>529828,81</b>					<b>672,13</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)