

Расширение санатория-профилактория Балаковской АЭС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №14-2018-СП

(локальная смета)

Утепление наружных стен торцов здания спального корпуса СП

Основание: Ведомость объемов работ № ОСК УКС-2-11/632 от 11.07.2018

Сметная стоимость	164,365	тыс.руб.
строительных работ	164,365	тыс.руб.
Средства на оплату труда	11,574	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	1 239,97	чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	2,33	чел.-ч

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Оборудование	Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обо-		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР 15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки НР (6 159,00 руб.): 105 % СП (3 226,00 руб.): 55 %	м2	217	378,57	27,03	74,88	0,00		82 150,00	5 866,00	16 249,00	0,00	2,98	646,66	
2	ФЕР 15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе НР (5 948,00 руб.): 105 % СП (3 116,00 руб.): 55 % Объем: 2,17=217/100	100 м2	2,17	22 140,65	2 597,40	54,46	13,29		48 045,00	5 636,00	118,00	29,00	270,00	585,90	
2,1	ССЦ 01.6.01.11-0033	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков Объем: -227,85=2,17*-105	м2	-227,85	121,71	0,00	0,00	0,00		- 27 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	прайс лист	Плита фиброцементная Минерит ХД Баз. ст.: 188,41 = [1 200 / 1,18 / 5,79] + 6% Трансп + 1,2% Зар.ккл	м2	227,85	188,41	0,00	0,00	0,00		42 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ФЕР 12-01-010-01 прим	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали НР (52,00 руб.): 120 % СП (28,00 руб.): 65 % Объем: 0,045=4,5/100	100 м2	0,045	9 874,22	961,76	21,88	3,51		444,00	43,00	1,00	0,00	112,75	5,07	
Итого по смете Новая локальная смета										145 836,00	11 545,00	16 368,00	29,00		1 237,63	
Стоимость общестроительных работ										145 836,00						
Материалы										117 923,00						
Всего оплата труда										11 574,00						
Накладные расходы										12 159,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
в том числе																	
120 % от ФОТ = 43,00 (по стр. 4)											52,00						
105 % от ФОТ = 11 531,00 (по стр. 1-2)											12 107,00						
Сметная прибыль											6 370,00						
в том числе																	
65 % от ФОТ = 43,00 (по стр. 4)											28,00						
55 % от ФОТ = 11 531,00 (по стр. 1-2)											6 342,00						
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью											164 365,00						
Нормативная трудоемкость											1 239,96						
Сметная заработная плата											11 574,00						
Всего, стоимость общестроительных работ											164 365,00						
Всего, стоимость материалов без начислений											117 923						
Транспортные 6 %																	
Заг.-складские 1,2 %																	

ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ по утепление наружных
стен торцов здания спального корпуса
СП

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1	Утепление стен минеральной плитой толщиной 50мм	217 м2
2	Облицовка стен минеритом	217 м2
3	Установка уголка 100х100 из металла толщиной 0,4мм	28 м
4	Установка отливов из металла толщиной 0,4мм	30 м