

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2011 г.

" _____ " _____ 2011 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Утепление стены

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1265,557 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 233,384 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1245,11 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата ции	материал ы	Всего	оплаты труда	эксплуата ция	материал ы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР46-03-001-01	(прим) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (для крепления каркаса) (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.6 Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,92; ЗПМ=8,47; МАТ=4,17 НР (50879,58 руб.): 110% от ФОТ (46254,16 руб.) СП (32377,91 руб.): 70% от ФОТ (46254,16 руб.)</i>	7,29	1185,73 315,55	672,86 433,55	197,32	8643,97	2300,36	4905,15 3160,58	1438,46	17,3	126,12
10	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.6 Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,92; ЗПМ=8,47; МАТ=4,17 НР (989,58 руб.): 105% от ФОТ (942,46 руб.) СП (612,6 руб.): 65% от ФОТ (942,46 руб.)</i>	0,021	15943,65 5285,87	58,31 12,71	10599,47	334,82	111	1,22 0,27	222,6	315,01	6,62
1	ТЕР09-04-006-01	(прим) Монтаж фахверка (каркас под профлист) (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.6 Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,92; ЗПМ=8,47; МАТ=4,17 НР (5158,49 руб.): 90% от ФОТ (5731,65 руб.) СП (4871,9 руб.): 85% от ФОТ (5731,65 руб.)</i>	1,1	1453,41 540,73	674,05 74,45	238,63	1598,75	594,8	741,46 81,90	262,49	28,34	31,17
8	СЦМ-101-1714	Болты с гайками и шайбами (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.6 Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,92; ЗПМ=8,47; МАТ=4,17</i>	15	15,63		15,63	234,45			234,45		
4	201-9002	Конструкции стальные (т)	1,1	53278,44		53278,44	58606,28			58606,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР09-04-006-02	(прим) Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (с утеплением 377м2, без утепления 120м2) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.6 Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,92; ЗПМ=8,47; МАТ=4,17 НР (84852,84 руб.): 90% от ФОТ (94280,93 руб.) СП (80138,79 руб.): 85% от ФОТ (94280,93 руб.)	4,97 <i>(750-373+120)/100</i>	5375,2 1810,82	2538,63 428,85	1025,75	26714,74	8999,78	12616,99 2131,38	5097,97	105,28	523,24
7	ц.п.	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ (Т)	0,03	50958,45		50958,45	1528,75			1528,75		
6	ц.п.	Профлист с полимерным покрытием НС20 (м2)	521,85 <i>ум*1,05*100</i>	338,98 <i>400/1,18</i>		338,98 <i>400/1,18</i>	176896,71			176896,71		
3	ТЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из (1 м3 изоляции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.6 Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,92; ЗПМ=8,47; МАТ=4,17 НР (86174,62 руб.): 100% от ФОТ (86174,62 руб.) СП (60322,23 руб.): 70% от ФОТ (86174,62 руб.)	37,7 <i>(ум-120/100)*0,1*100</i>	457,56 260,78	60,96 9,09	135,82	17250,01	9831,41	2298,19 342,69	5120,41	14,8	557,96
5	ц.п.	Маты минераловатные на синтетическом связующем URSA, М-17 толщиной 100 мм (м3)	46,75 <i>мин.а</i>	1064,41		1064,41	49761,17			49761,17		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,92; ЗПМ=8,47; МАТ=4,17)							645097,77	184962,35	121733,01 48421,46	338402,41		1245,11
Накладные расходы							228055,09					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						178323,42					
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :												
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						764683,37					1245,11
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						286792,91					
	Итого						1051476,28					1245,11
	В том числе:											
	Материалы						338402,41					
	Машины и механизмы						121733,01					
	ФОТ						233383,81					
	Накладные расходы						228055,09					
	Сметная прибыль						178323,42					
	Итого по разделу 1 Новый Раздел						1051476,28					1245,11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Металлоконструкции. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,92; ЗПП=8,47; МАТ=4,17)						645097,77	184962,35	121733,01 48421,46	338402,41		1245,11
	Накладные расходы						228055,09					
	Сметная прибыль						178323,42					
Итоги по смете:												
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						764683,37					1245,11
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						286792,91					
	Итого						1051476,28					1245,11
	В том числе:											
	Материалы						338402,41					
	Машины и механизмы						121733,01					
	ФОТ						233383,81					
	Накладные расходы						228055,09					
	Сметная прибыль						178323,42					
	Непредвиденные затраты 2%						21029,53					
	Итого с непредвиденными						1072505,81					
	НДС 18%						193051,05					
	ВСЕГО по смете						1265556,86					1245,11