

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Утепление торцевых стен жилого дома

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 357500 руб.

Средства на оплату труда _____ 121557 руб.

Сметная трудоемкость _____ 907,69 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса</i> <i>ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,63</i> <i>НР (16766 руб.): 122%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (19111 руб.)</i> <i>СП (9357 руб.): 80%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (19111 руб.)</i>	3,12	1038,54 712,1	8,4	318,04	3240	2222	26	992	43,5	135,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР26-01-041-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-041-01 Теплоизоляционные работы ОЗП=7,48; ЭМ=4,04; ЗПМ=7,48; МАТ=2,99 НР (32456 руб.): 100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (45134 руб.) СП (19335 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (45134 руб.)	15,6	1559,17 336,33	56,2	1166,64	24323	5247	877	18199	18,17	283,45
3	ТСЦ-104-0103 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-041-01 Теплоизоляционные работы ОЗП=7,48; ЭМ=4,04; ЗПМ=7,48; МАТ=2,99	-15,29	910,62		910,62	-13923			-13923		
4	ц.п.	ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПСБС-35 (М3)	15,29	1729,95		1729,95	26451			26451		
5	ТЕРр62-25-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (Боликс) (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-25-1 Малярные работы ОЗП=7,48; ЭМ=4,21; ЗПМ=7,48; МАТ=3,75 НР (1205 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1885 руб.) СП (679 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ (1885 руб.)	3,12	438,64 70,23	27,19	341,22	1369	219	85	1065	4,29	13,38
7	ТЕР15-02-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-001-01 Штукатурные работы ОЗП=7,48; ЭМ=7,34; ЗПМ=7,48; МАТ=5,25 НР (27539 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ (36473 руб.) СП (12277 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (36473 руб.)	3,12	2419,35 1292,85	93,8 66,11	1032,7	7548	4034	293 206	3221	70,88	221,15
8	ц.п.	Сетка тканая с квадратными ячейками №05: без покрытия15,40*4 (м2)	337	28,52		28,52	9611			9611		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРр62-25-7 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Шпатлевка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (Боликс) (100 м2 обработанной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-25-7 Малярные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,97; ЗПМ=7,48; МАТ=3,11 НР (6551 руб.): 80%*0,85 * 0,94 от ФОТ (10248 руб.) СП (3689 руб.): 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ (10248 руб.)</i>	3,12	1114,76 381,61	2,57	730,58	3478	1191	8	2279	23,6	73,63
10	ТЕРр62-26-4 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (Боликс) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-26-4 Малярные работы ОЗП=7,48; ЭМ=4,17; ЗПМ=7,48; МАТ=3,86 НР (4097 руб.): 80%*0,85 * 0,94 от ФОТ (6410 руб.) СП (2308 руб.): 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ (6410 руб.)</i>	3,12	1399,68 238,84	103,22	1057,62	4367	745	322	3300	14,59	45,52
11	ТЕРр58-20-2 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-20-2 Крыши, кровли ОЗП=7,48; ЭМ=4,2; ЗПМ=7,48; МАТ=3,14 НР (1523 руб.): 83%*0,85 * 0,94 от ФОТ (2296 руб.) СП (1075 руб.): 65%*0,8 * 0,9 от ФОТ (2296 руб.)</i>	0,26	4299,79 1022,27	13,04 3,08	3264,48	1118	266	3 1	849	63,22	16,44
Итого по разделу 1 Новый Раздел							364139					907,69
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							225283	119777	8670 1780	96836		907,69
Накладные расходы							90137					
Сметная прибыль							48719					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							328077					907,69
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							36062					
Итого							364139					907,69
В том числе:												
Материалы							96836					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						8670					
	ФОТ						121557					
	Накладные расходы						90137					
	Сметная прибыль						48719					
	понижающий коэффициент 364 139 * (357500/364139)						357500					
	ВСЕГО по смете						357500					907,69