

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на Вырубку леса в протовапожарной полосе вокруг объекта ПС 3510 кВ Вещево ГУСТЫЕ

(наименование работи затрати наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 919304,87 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 298261,8 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1050,36 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата ции	материал ы	Всего	оплаты труда	эксплуата ция	материал ы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Раздел 1. Вырубка лесонасаждений</b>												
1	<b>ТЕР01-02-099-01</b>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев)	2,16	95,73 92,84	2,89		206,78	200,54	6,24		5,21	11,25
6	<b>ТЕР01-02-099-02</b>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев)	1,664	119,79 116,19	3,6		199,33	193,34	5,99		6,52	10,85
7	<b>ТЕР01-02-099-05</b>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев)	1,296	246,54 238,79	7,75		319,52	309,48	10,04		13,4	17,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТЕР01-02-100-02</b>	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хвостов)	5,12	1834,72 419,17	1415,55 398,53		9393,77	2146,15	7247,62 2040,47		28,38	145,31
	<b>ТЕР01-02-101-02</b>	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев)	2,16	220,35 212,93	7,42		475,96	459,93	16,03		13,4	28,94
	<b>ТЕР01-02-101-03</b>	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев)	1,664	355,17 343,22	11,95		591	571,12	19,88		21,6	35,94
13	<b>ТЕР01-02-101-07</b>	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев)	1,296	1345,42 1300,88	44,54		1743,66	1685,94	57,72		80,5	104,33
17	<b>ТЕР01-02-105-01</b>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней)	3,824	244,66	244,66 59,73		935,58		935,58 228,41			
18	<b>ТЕР01-02-105-02</b>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней)	1,936	415,12	415,12 101,35		803,67		803,67 196,21			
19	<b>ТЕР01-02-105-04</b>	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 (100 пней)	5,76	32,09	32,09 7,83		184,84		184,84 45,10			
	<b>ТЕР01-02-105-05</b>	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-2 (100 пней)	5,76	870,38	870,38 212,52		5013,39		5013,39 1224,12			
21	<b>ТЕР01-02-107-01</b>	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) (100 ям)	5,76	249,59	249,59 57,04		1437,64		1437,64 328,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТЕР01-02-108-02</b>	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см (100 пней)	5,76	154,42	154,42 37,7		889,46		889,46 217,15			
23	<b>ТЕР01-02-109-01</b>	Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе 59 (80) кВт (л.с.) в торфяных грунтах (1 га)	1,76	275,38	275,38 53,37		484,67		484,67 93,93			
24	<b>ТЕР01-02-110-01</b>	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см (100 пней)	5,76	203,67 41,06	162,61 39,17		1173,14	236,51	936,63 225,62		2,78	16,01
25	<b>ТЕР01-02-110-03</b>	При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: к норме 01-02-110-1 (100 пней)	5,76	35,4 6,94	28,46 6,85		203,9	39,97	163,93 39,46		0,47	2,71
14	<b>ТЕР01-02-112-01</b>	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: густые (1 га)	1,76	736,69	736,69 101,84		1296,57		1296,57 179,24			
15	<b>ТЕР01-02-114-01</b>	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: густые (1 га)	1,76	1125,03	1125,03 274,67		1980,05		1980,05 483,42			
16	<b>ТЕР01-02-117-01</b>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые (1 га)	1,76	807,17	807,17 197,06		1420,62		1420,62 346,83			
31	<b>ТЕР01-02-117-05</b>	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-117-2 (1 га)	1,76	1668,55	1668,55 407,29		2936,65		2936,65 716,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР01-02-119-03</b>	Очистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при густой поросли (100 м2 площади)	0,64	146,41 146,41			93,7	93,7			9,06	5,8
8	<b>ТЕР01-02-120-04</b>	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкокося и корней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелкокося: густые (1 га)	1,76	1358,97 775,3	235,63 57,53	348,04	2391,79	1364,53	414,71 101,25	612,55	51,04	89,83
9	<b>ТЕР01-02-121-04</b>	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкокося и корней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелкокося: густое (1 га)	1,76	955,94 464,51	143,39 35,01	348,04	1682,45	817,54	252,37 61,62	612,54	30,58	53,82
38	<b>ТЕР01-02-124-01</b>	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирающими на тракторе: 79 (108) кВт (л.с.) (10 м3 камня)	0,352	313,83	313,83 76,87		110,47		110,47 27,06			
39	<b>ТЕР01-02-124-04</b>	При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять: к норме 01-02-124-1 (10 м3 камня)	0,352	21,9	21,9 5,39		7,71		7,71 1,90			
4	<b>ТЕР01-02-027-03</b>	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 3 (1000 м2 спланированной площади)	16	183,76	183,76 36,48		2940,16		2940,16 583,68			
5	<b>ТЕР01-02-027-06</b>	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 3 (1000 м2 спланированной площади)	2,4	2634,08 2634,08			6321,79	6321,79			163	391,2
41	<b>СЦП1-1-09</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Дрова (за т груза)	38,4	22,8			875,52					
42	<b>СЦП1-1-10</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) (за т груза)	7,392	11,7			86,49					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>СЦП1-1-27</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза)	201,6	7,6			1532,16					
3	<b>СЦП1-1-20</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Лес круглый (за т груза)	160,8	24,2			3891,36					
20	<b>СЦПЗ-2-40-2</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км класс груза 2 (1 т)	408,192	82,55			33696,25					
47	<b>прайс</b>	<b>Перебазировка строительных машин (бульдозеры) (1 машина)</b>	<b>1</b>	<b>82000 82000</b>			<b>82000</b>	<b>82000</b>				
<b>Итого по разделу 1 Раздел 1. Вырубка лесонасаждений</b>							<b>692965,88</b>					<b>1050,36</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Земляные работы с устройством креплений. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,71; ЗПМ=8,47; МАТ=4,83)							479731,75	222658,07	211074,72 75603,73	5917,18		1050,36
Накладные расходы							147058,02					
Сметная прибыль							66176,11					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1, 6-7, 10, , , 13, 17-19, , 21, 12, 23-25, 14-16, 31, 11, 8-9, 38-39, 4-5							45238,27	14440,54	29572,64 7140,85	1225,09		913,36
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"							54797,51	16606,62	36965,80 8926,06	1225,09		1050,36
Всего с учетом "Земляные работы с устройством креплений. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,71; ЗПМ=8,47; МАТ=4,83"							357649,97	140658,07	211074,72 75603,73	5917,18		1050,36
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 216 261,80)							147058,02					
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 216 261,80)							66176,11					
Итого с накладными и см. прибылью							570884,1					1050,36
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:												
Итого Поз. 41-42, 2-3							6385,53					
Всего с учетом "Земляные работы с устройством креплений. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,71; ЗПМ=8,47; МАТ=4,83"							6385,53					
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладными и см. прибылью							6385,53					
Перевозка автотранспортом:												
Итого Поз. 20							33696,25					
Всего с учетом "Земляные работы с устройством креплений. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,71; ЗПМ=8,47; МАТ=4,83"							33696,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого						610965,88					1050,36
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Перевозка автотранспортом:											
	Итого Поз. 47						82000	82000				
	Итого						82000					
	Итого						692965,88					1050,36
	В том числе:											
	Материалы						5917,18					
	Машины и механизмы						211074,72					
	ФОТ						298261,8					
	Накладные расходы						147058,02					
	Сметная прибыль						66176,11					
	Временные здания и сооружения 1%						6929,66					
	<b>Итого</b>						<b>699895,54</b>					
	Производство работ в зимнее время т.5 п 1.12 ГСН 85-05-02-2007 9,13%						63900,46					
	<b>Итого</b>						<b>763796</b>					
	Непредвиденные затраты 2%						15275,92					
	<b>Итого</b>						<b>779071,92</b>					
	НДС 18%						140232,95					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>919304,87</b>					<b>1050,36</b>