Приложение №3 к Договору № от

"СОГЛАСОВАНО" **"УТВЕРЖДАЮ"**

_____ _____

"_____"_____ 20___ г. "_____"_____ 20___ г.

Устройство инженерных систем ВК и О в рамках технического перевооружения склада хранения готовой продукции

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

(локальная смета)

на Внутреннее водоотведение (канализация)

(наименование работы затрат, наименование объекта)

Основание: СПКБ-334РД-6-ВО

Сметная стоимость 17,834 тыс. руб.

строительных работ 17,810 тыс. руб.

монтажных работ 0,024 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,822 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 195,69 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Система канализации										
Прокладка ПНД трубы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**ФЕР16-04-002-08** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм (100 м)	0,05 *5/100*	2906,51 1378,95	1475,79 200,4	145	69	74 10	145	7,25
2	**ФССЦ-24.3.03.13-0136** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599- 2001) (10 м)	0,5 *5/10*	451,24		226				
Протяжка ПВХ трубы в ПНД трубе										
3	**ФЕРм10-06-049-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по свободному каналу трубопровода в одну нитку (100 м канала)	0,05 *5/100*	321,92 85,2	235,02 24,59	16	4	12 1	8	0,4
Трубопроводы из безнапорных поливинилхлоридных раструбных труб (ПВХ) .										
Монтаж труб канализационных из ПВХ для внутренней канализации д.50										
4	**ФЕР16-04-001-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м)	0,45 *45/100*	695,27 637,26	2,64 0,4	313	287	1	64,24	28,91
Монтаж труб канализационных из ПВХ для внутренней канализации д.110										
5	**ФЕР16-04-001-02** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м)	0,24 *24/100*	758,13 611,07	6,14 0,91	182	147	1	61,6	14,78
Монтаж трапа из нержавеющей стали										
6	**ФЕР17-01-001-22** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл)	0,1 *1/10*	80,88 48,68	7,51 1,57	8	5	1	5,06	0,51
Устройство канала в ж/б полу										
7	**ФЕР46-03-015-07** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 (100 м)	0,41 *41/100*	274,92 274,92		113	113		32,23	13,21
8	**ФЕР46-03-015-08** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к сметной расценке 46-03-015-07 (100 м) *(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))*	0,41 *41/100*	1337,1 1337,1		548	548		156,75	64,27
9	**ФЕР46-04-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (м3)	1,64 *41*0,2*0,2*	259 107,74	128,81	425	177	211	12,16	19,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка приборов										
10	**ФЕР17-01-003-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл)	0,7 *7/10*	461,63 234,33	35,63 8,84	323	164	25 6	24,64	17,25
11	**ФССЦ-01.7.15.07-0023** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм (1000 шт)	0,028 *28/1000*	180		5				
12	**ФССЦ-01.7.15.14-0171** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм (т)	0,0004	12430		5				
13	**ФССЦ-14.5.02.02-0101** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Замазка защитная (кг)	2,8	9,61		27				
14	**ФССЦ-18.2.01.06-0001** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.)	7	318		2226				
15	**ФЕР17-01-001-14** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл)	0,9 *9/10*	268,98 208,27	18,52 4,31	242	187	17 4	21,65	19,49
16	**ФССЦ-01.7.15.07-0024** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм (1000 шт)	0,036 *36/1000*	200		7				
17	**ФССЦ-01.7.15.14-0173** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Шурупы с полукруглой головкой: 6х90 мм (т)	0,0006	11350		7				
18	**ФССЦ-14.5.02.02-0101** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Замазка защитная (кг)	1,8	9,61		17				
19	**ФЕР17-01-001-18** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 компл)	0,7 *7/10*	234,61 104,76	47,93 10,3	164	73	34 7	10,89	7,62
20	**ФССЦ-18.2.02.07-0001** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Поддоны душевые (компл.)	7	341,5		2391				
21	**ФЕР17-01-004-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Установка писсуаров: настенных (10 компл)	0,2 *2/10*	150,1 97,01	12,99 3,09	30	19	3 1	10,32	2,06
22	**ФССЦ-01.7.15.07-0025** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм (1000 шт)	0,008 *8/1000*	270		2				
23	**ФССЦ-01.7.15.14-0175** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Шурупы с полукруглой головкой: 8х60 мм (т)	0,0001	11350		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**ФССЦ-14.5.02.02-0101** *Приказ Минстроя России №1039/пр от30.12.2016*	Замазка защитная (кг)	0,16	9,61		2				
Раздел 2. Материалы										
25	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Труба Политэк d 50 мм L 2000 мм полипропилен (Артикул: 11010394) Ц=76/1,18/7,15=9,01 (шт) *(МАТ = 76/1,18/7,15-76)*	25 *50/2*	9,01		225				
26	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Труба Политэк d 110 мм L 2000 мм полипропилен (Артикул: 11010917) Ц=208,00/1,18/7,15=24,65 (шт) *(МАТ = 208/1,18/7,15-208)*	12 *24/2*	24,65		296				
27	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Переход эксцентрический Политэк d 110 мм L 145 мм полипропилен (Артикул: 11012496) Ц=40/1,18/7,15=4,74 (шт) *(МАТ = 40/1,18/7,15-40)*	12	4,74		57				
28	**Прайс-лист ООО «ИНРУССТРЕЙД М» СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Канализационный вакуумный клапан Hutterer & Lechner, DN50/75/110 [Артикул: HL 900N] Ц=3366/1,18/7,15=398,96 (шт) *(МАТ = 3366/1,18/7,15-3366)*	1	398,96		399				
29	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Отвод Политэк d 110 мм L 210 мм полипропилен (Артикул: 11738983) Ц=81/1,18/7,15=9,60 (шт) *(МАТ = 81/1,18/7,15-81)*	3	9,6		29				
30	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Колено полипропиленовое Политэк d 50 мм L 107 мм 87 градусов полипропилен (Артикул: 11011661) Ц=16/1,18/7,15=1,90 (шт) *(МАТ = 16/1,18/7,15-16)*	14	1,9		27				
31	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Колено полипропиленовое Политэк d 110 мм L 210 мм 45 градусов полипропилен (Артикул: 11011717) Ц=51/1,18/7,15=6,04 (шт) *(МАТ = 51/1,18/7,15-51)*	8	6,04		48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Колено полипропиленовое Политэк d 50 мм L 123 мм 45 градусов полипропилен (Артикул: 11011629) Ц=16/1,18/7,15=1,90 (шт) *(МАТ = 16/1,18/7,15-16)*	2	1,9		4				
33	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Тройник Политэк d 50 мм L 167 мм 45 градусов полипропилен (Артикул: 11011995) Ц=33/1,18/7,15=3,91 (шт) *(МАТ = 33/1,18/7,15-33)*	8	3,91		31				
34	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Тройник Политэк d 110 мм L 275 мм 45 градусов полипропилен (Артикул: 11012111) Ц=120/1,18/7,15=14,22 (шт) *(МАТ = 120/1,18/7,15-120)*	6	14,22		85				
35	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Тройник Политэк d 110 мм L 193 мм 45 градусов полипропилен (Артикул: 11012218) Ц=113/1,18/7,15=13,39 (шт) *(МАТ = 113/1,18/7,15-113)*	11	13,39		147				
36	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Тройник Политэк d 110 мм L 235 мм 87 градусов полипропилен (Артикул: 11012189) Ц=88/1,18/7,15=10,43 (шт) *(МАТ = 88/1,18/7,15-88)*	3	10,43		31				
37	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Хомут Политэк, 110 мм, полипропилен (Артикул: 11012664) Ц=30/1,18/7,15=3,56 (шт) *(МАТ = 30/1,18/7,15-30)*	20	3,56		71				
38	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Хомут Политэк, 50 мм, полипропилен (Артикул: 11012584) Ц=8,90/1,18/7,15=1,05 (шт) *(МАТ = 8,9/1,18/7,15-8,9)*	50	1,05		53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	**Прайс-лист ООО "Леруа Мерлен" СПКБ-335П-11.Б стр.47**	Трап для пола с горизонтальным сливом d 50 мм 100х100 мм нержавеющая сталь (Артикул: 18558504) Ц=198/1,18/7,15=23,47 (шт) *(МАТ = 198/1,18/7,15-198)*	1	23,47		23				
40	**Прайс-лист Сантехника-Онлайн**	Писсуар Santek Гала WH301774 подвесной в комплекте со смывным устройством AlcaPlast ATS001 кнопочный вентиль и сифоном для писсуара AlcaPlast A45B Ц=3710,00/1,18/7,15=439,73 (шт) *(МАТ = 3710/1,18/7,15-3710)*	2	439,73		879				
41	**Прайс-лист Сантехника-Онлайн**	Раковина Santek Анимо 55 в комплекте со смесителем Rossinka Y Y35-22, пьедесталом Santek Анимо WH110587 и сифоном для раковины AlcaPlast A41 Flexi Ц=3840,00/1,18/7,15=455,14 (шт) *(МАТ = 3840/1,18/7,15-3840)*	9	455,14		4096				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						13926	1793	379 29		195,69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МАТ=1,05 (Поз. 25-41))						14251	1793	379 29		195,69
Накладные расходы						2180				
Сметная прибыль						1403				
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы						17810				195,29
Итого Монтажные работы						24				0,4
Итого						17834				195,69
В том числе:										
Материалы						12079				
Машины и механизмы						379				
ФОТ						1822				
Накладные расходы						2180				
Сметная прибыль						1403				
ВСЕГО по смете						**17834**				**195,69**
					в т.ч. СМР	**16012**				
					в т.ч. Оборудование	**1822**				
Итого с учетом индекса пересчета СМР на 3 кв. 2017 г. к ФЕР 2001 года (без НДС) -7,15						**114485,80**				
Итого с учетом индекса пересчета Оборудования на 3 кв. 2017 г. к ФЕР 2001 года (без НДС) -4,36						**7943,92**				
Итого (СМР+Оборудование) с учетом понижающего коэффициента						**121035,28**				
Итого НДС (18%)						**21786,35**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с учетом НДС						**142821,64**				

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)