

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2018 г.

" ____ " _____ 2018 г.

Реконструкция кабинетов 2,3,3а,3б и инженерных систем в арендованных помещениях общей площадью 314,6 кв.м. на 5 этаже административного здания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06

(локальная смета)

на Внутреннее водоснабжение

(наименование работи затрат наименование объекта)

Основание: 865/112Б-17-ИОС2,3

Сметная стоимость строительных работ _____ 5,457 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,085 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 7,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в ценах 2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1													
16	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка смесителей (10 шт.) 82,97 = 1 512,97 - 10 x 143,00	0,2	82,97 67,34	0,2	15,43		17	13		4	7	1,4
17	ФССЦ-301-7784 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеситель GROHE Grotherm 2000 Special центральный с универсальным термостатом (компл.)	2	2499,01		2499,01		4998			4998		
18	ФССЦ-301-1266 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм (10 шт.)	0,8	160,2		160,2		128			128		
20	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода)	0,35	107,11 58,32	44,51	4,28		37	20	16	1	5,01	1,75
Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4													
40	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода)	0,5	107,11 58,32	44,51	4,28		54	29	22	3	5,01	2,51
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5234	62	38	5134	5,66	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								5277	85	58	5134	7,81	
В том числе, справочно:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16, 20, 40)							19	9	10			0,849
	МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 16, 20, 40)							24	14	10			1,302
	Накладные расходы							109					
	В том числе, справочно:												
	128% ФОТ (от 85) (Поз. 16, 20, 40)							109					
	Сметная прибыль							71					
	В том числе, справочно:												
	83% ФОТ (от 85) (Поз. 16, 20, 40)							71					
	Итого по смете:												
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							331					7,81
	Материалы для строительных работ							5126					
	Итого							5457					7,81
	В том числе:												
	Материалы							5134					
	Машины и механизмы							58					
	ФОТ							85					
	Накладные расходы							109					
	Сметная прибыль							71					
	ВСЕГО по смете							5457					7,81
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА													
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							5234	62	38	5134		5,66
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							5277	85	58	5134		7,81
	В том числе, справочно:												
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16, 20, 40)							19	9	10			0,849
	МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 16, 20, 40)							24	14	10			1,302
	Накладные расходы							109					
	В том числе, справочно:												
	128% ФОТ (от 85) (Поз. 16, 20, 40)							109					
	Сметная прибыль							71					
	В том числе, справочно:												
	83% ФОТ (от 85) (Поз. 16, 20, 40)							71					
	Итого по смете:												
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							331					7,81
	Материалы для строительных работ							5126					
	Итого							5457					7,81
	В том числе:												
	Материалы							5134					
	Машины и механизмы							58					
	ФОТ							85					
	Накладные расходы							109					
	Сметная прибыль							71					
	ВСЕГО по смете							5457					7,81
	ВСЕГО по смете без учета материалов							323					7,81