

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

(локальная смета)

на Водоснабжение и водоотведение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект "Автомойка легкового транспорта, магазин, кафе" 7/2012-СОВ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 752,978 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 682,225 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 70,753 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 907,99 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Водомеры</b>												
1	<b>ТЕР16-06-005-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм (1 счетчик (водомер)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (27,84 руб.): 128% от ФОТ (21,75 руб.) СП (18,05 руб.): 83% от ФОТ (21,75 руб.)	1	1499,42 21,75	5,31	1472,36	1499,42	21,75	5,31	1472,36	1,22	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР16-06-005-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (37,43 руб.): 128% от ФОТ (29,24 руб.) СП (24,27 руб.): 83% от ФОТ (29,24 руб.)	4	1053,63 7,31	1,2	1045,12	4214,52	29,24	4,8	4180,48	0,41	1,64
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							5713,94	50,99	10,11	5652,84		2,86
Накладные расходы							65,27					
Сметная прибыль							42,32					
<b>Итого по разделу 1 Водомеры :</b>												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16)							5821,53					2,86
Итого							5821,53					2,86
Всего с учетом "Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38"							31319,83					2,86
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							5652,84					
Машины и механизмы							10,11					
ФОТ							50,99					
Накладные расходы							65,27					
Сметная прибыль							42,32					
<b>Итого по разделу 1 Водомеры</b>							<b>31319,83</b>					<b>2,86</b>
<b>Раздел 2. Водопровод В1</b>												
3	<b>ТЕРм12-12-003-06</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (112,11 руб.): 80% от ФОТ (140,14 руб.) СП (84,08 руб.): 60% от ФОТ (140,14 руб.)	1	320,74 109,44	190,06 30,7	21,24	320,74	109,44	190,06 30,70	21,24	6	6
4	ц.п.	<b>Задвижка с электроприводом AUMA SA 10.1 (ШТ.)</b>	1	67972,03		67972,03	67972,03			67972,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР16-05-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1326,69 руб.): 128% от ФОТ (1036,48 руб.) СП (860,28 руб.): 83% от ФОТ (1036,48 руб.)	41	90,2 25,28	4,11	60,81	3698,2	1036,48	168,51	2493,21	1,47	60,27
6	<b>ТСЦ-507-0980</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-82	14,46		14,46	-1185,72			-1185,72		
7	<b>ТСЦ-302-1483</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кран шаровой В-В размером: 1/2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	36	47,94		47,94	1725,84			1725,84		
8	<b>ТСЦ-302-1485</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кран шаровой В-В размером: 1" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	4	107,09		107,09	428,36			428,36		
9	<b>ТСЦ-302-1485</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кран шаровой В-В размером: 1" (кран поливочный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	1	107,09		107,09	107,09			107,09		
10	<b>ТСЦ-301-0608</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Рукава резинотканевые напорно- всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	30	43,81		43,81	1314,3			1314,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (32,36 руб.): 128% от ФОТ (25,28 руб.) СП (20,98 руб.): 83% от ФОТ (25,28 руб.)	1	166,06 25,28	5,31	135,47	166,06	25,28	5,31	135,47	1,47	1,47
12	<b>ТСЦ-507-0983</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-2	52,22		52,22	-104,44			-104,44		
13	<b>ТСЦ-302-1484</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кран шаровой В-В размером: 3/4" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	1	70,47		70,47	70,47			70,47		
14	<b>ТЕР17-01-002-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка смесителей (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (343,21 руб.): 128% от ФОТ (268,13 руб.) СП (222,55 руб.): 83% от ФОТ (268,13 руб.)	2,1	1398,36 127,68	0,2	1270,48	2936,56	268,13	0,42	2668,01	7	14,7
15	<b>ТСЦ-301-0628</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смесители для умывальников: СМ-УМ- НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	21	119,13		119,13	2501,73			2501,73		
16	<b>ТЕР16-02-002-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (217,6 руб.): 128% от ФОТ (170 руб.) СП (141,1 руб.): 83% от ФОТ (170 руб.)	0,25	7736,24 676,16	71,16 3,84	6988,92	1934,06	169,04	17,79 0,96	1747,23	37,07	9,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТСЦ-301-1224</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	3,75	14,28		14,28	53,55			53,55		
18	<b>ТЕР16-02-002-06</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (783,23 руб.): 128% от ФОТ (611,9 руб.) СП (507,88 руб.): 83% от ФОТ (611,9 руб.)	0,7	13695,16 868,77	129,37 5,37	12697,02	9586,61	608,14	90,56 3,76	8887,91	47,63	33,34
19	<b>ТСЦ-301-1224</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	10,5	14,28		14,28	149,94			149,94		
20	<b>ТЕР16-04-002-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (185,13 руб.): 128% от ФОТ (144,63 руб.) СП (120,04 руб.): 83% от ФОТ (144,63 руб.)	0,06	3535,26 2289,84	563,93 120,74	681,49	212,12	137,39	33,84 7,24	40,89	121,8	7,31
21	<b>ТСЦ-507-0589</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-0,5628	67,78		67,78	-38,15			-38,15		
22	<b>ТСЦ-301-1224</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	0,9	14,28		14,28	12,85			12,85		
23	ц.п.	<b>ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PPRC (ТИП 3), PN-25, АРМИРОВАННЫЕ ДН=32Х6 ММ (М)</b>	6	115,94		115,94	695,64			695,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	<b>ТЕР16-04-002-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (232,17 руб.): 128% от ФОТ (181,38 руб.) СП (150,55 руб.): 83% от ФОТ (181,38 руб.)	0,06	4295,38 2813,23	960,54 209,76	521,61	257,72	168,79	57,63 12,59	31,3	149,64	8,98
25	<b>ТСЦ-507-0588</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-0,5574	50,59		50,59	-28,2			-28,2		
26	<b>ТСЦ-301-1224</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	0,9	14,28		14,28	12,85			12,85		
27	ц.п.	<b>ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РРРС (ТИП 3), PN-25, АРМИРОВАННЫЕ ДН=25Х4,8 ММ (М)</b>	6	70,81		70,81	424,86			424,86		
28	<b>ТЕР16-04-002-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (4515,6 руб.): 128% от ФОТ (3527,81 руб.) СП (2928,08 руб.): 83% от ФОТ (3527,81 руб.)	0,9	5569,23 3576,51	1555,47 343,28	437,25	5012,31	3218,86	1399,92 308,95	393,53	190,24	171,22
29	<b>ТСЦ-507-0622</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-8,091	40,78		40,78	-329,95			-329,95		
30	<b>ТСЦ-301-1224</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	13,5	14,28		14,28	192,78			192,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ц.п.	<b>ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PPRC (ТИП 3), PN-25, АРМИРОВАННЫЕ ДН=20Х4,2 ММ (М)</b>	30	49,15		49,15	1474,5			1474,5		
32	ц.п.	<b>ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PPRC (ТИП 3), PN-25, АРМИРОВАННЫЕ ДН=15Х4,2 ММ (М)</b>	60	45,15		45,15	2709			2709		
33	<b>ТСЦ-301-1520</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38</i>	55	18,51		18,51	1018,05			1018,05		
34	<b>ТЕР26-01-003-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (307,34 руб.): 100% от ФОТ (307,34 руб.) СП (215,14 руб.): 70% от ФОТ (307,34 руб.)</i>	0,939	2108,28 327,31	50,53	1730,44	1979,67	307,34	47,45	1624,88	18,8	17,65
35	<b>ТСЦ-104-0017</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38</i>	-0,969	1140,63		1140,63	-1105,27			-1105,27		
36	ц.п.	<b>ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОСТЫЕ ТОЛЩ. 30 ММ, Д. 18 ММ (М)</b>	45	66,84		66,84	3007,8			3007,8		
37	ц.п.	<b>ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОСТЫЕ ТОЛЩ. 30 ММ, Д. 21 ММ (М)</b>	30	68,57		68,57	2057,1			2057,1		
38	ц.п.	<b>ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОСТЫЕ ТОЛЩ. 30 ММ, Д. 25 ММ (М)</b>	31	72,76		72,76	2255,56			2255,56		
39	ц.п.	<b>ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОСТЫЕ ТОЛЩ. 30 ММ, Д. 35 ММ (М)</b>	6	84,27		84,27	505,62			505,62		
40	ц.п.	<b>ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОСТЫЕ ТОЛЩ. 30 ММ, Д. 54 ММ (М)</b>	70	112,56		112,56	7879,2			7879,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41	<b>ТЕР10-01-059-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Установка шкафов для пожарного крана (100 шт. изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (55,71 руб.): 118% от ФОТ (47,21 руб.) СП (29,74 руб.): 63% от ФОТ (47,21 руб.)	0,04	3400,94 1142,28	368,42 38,03	1890,24	136,04	45,69	14,74 1,52	75,61	75,15	3,01	
42	ц.п.	<b>ШКАФ ПОЖАРНЫЙ 620*1240*240 (ШТ.)</b>	<b>4</b>	<b>1901,71</b>		<b>1901,71</b>	<b>7606,84</b>			<b>7606,84</b>			
43	ц.п.	<b>Огнетушитель порошковый ОП-5 (ШТ.)</b>	<b>8</b>	<b>588,14</b>		<b>588,14</b>	<b>4705,12</b>			<b>4705,12</b>			
44	<b>ТЕР16-07-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (1 кран) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (95,64 руб.): 128% от ФОТ (74,72 руб.) СП (62,02 руб.): 83% от ФОТ (74,72 руб.)	4	638,64 18,42	3,78 0,26	616,44	2554,56	73,68	15,12 1,04	2465,76	1,01	4,04	
<b>Итого по разделу 2 Водопровод В1 :</b>													
Итого Строительные работы								284153,03					331,26
Итого Монтажные работы								70753,11					6
Итого								354906,14					337,26
<b>Итого по разделу 2 Водопровод В1</b>								<b>354906,14</b>					<b>337,26</b>
<b>Раздел 3. Водопроводы Т3 и Т4</b>													
45	<b>ТЕР16-05-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (906,04 руб.): 128% от ФОТ (707,84 руб.) СП (587,51 руб.): 83% от ФОТ (707,84 руб.)	28	90,2 25,28	4,11	60,81	2525,6	707,84	115,08	1702,68	1,47	41,16	
46	<b>ТСЦ-507-0980</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-56	14,46		14,46	-809,76			-809,76			
47	<b>ТСЦ-302-1483</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кран шаровой В-В размером: 1/2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	27	47,94		47,94	1294,38			1294,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТСЦ-302-1485</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кран шаровой В-В размером: 1" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	1	107,09		107,09	107,09			107,09		
49	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (226,51 руб.): 128% от ФОТ (176,96 руб.) СП (146,88 руб.): 83% от ФОТ (176,96 руб.)	7	166,06 25,28	5,31	135,47	1162,42	176,96	37,17	948,29	1,47	10,29
50	<b>ТСЦ-507-0983</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-14	52,22		52,22	-731,08			-731,08		
51	<b>ТСЦ-302-1484</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кран шаровой В-В размером: 3/4" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	7	70,47		70,47	493,29			493,29		
52	<b>ТЕР16-04-002-03</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (617,11 руб.): 128% от ФОТ (482,12 руб.) СП (400,16 руб.): 83% от ФОТ (482,12 руб.)	0,2	3535,26 2289,84	563,93 120,74	681,49	707,05	457,97	112,79 24,15	136,29	121,8	24,36
53	<b>ТСЦ-507-0589</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-1,876	67,78		67,78	-127,16			-127,16		
54	<b>ТСЦ-301-1224</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	3	14,28		14,28	42,84			42,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ц.п.	<b>ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PPRC (ТИП 3), PN-25, АРМИРОВАННЫЕ ДН=32Х6 ММ (М)</b>	<b>20</b>	<b>115,94</b>		<b>115,94</b>	<b>2318,8</b>			<b>2318,8</b>		
56	<b>ТЕР16-04-002-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1160,83 руб.): 128% от ФОТ (906,9 руб.) СП (752,73 руб.): 83% от ФОТ (906,9 руб.)	0,3	4295,38 2813,23	960,54 209,76	521,61	1288,61	843,97	288,16 62,93	156,48	149,64	44,89
57	<b>ТСЦ-507-0588</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-2,787	50,59		50,59	-140,99			-140,99		
58	<b>ТСЦ-301-1224</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	4,5	14,28		14,28	64,26			64,26		
59	ц.п.	<b>ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PPRC (ТИП 3), PN-25, АРМИРОВАННЫЕ ДН=25Х4,8 ММ (М)</b>	<b>30</b>	<b>70,81</b>		<b>70,81</b>	<b>2124,3</b>			<b>2124,3</b>		
60	<b>ТЕР16-04-002-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (6020,8 руб.): 128% от ФОТ (4703,75 руб.) СП (3904,11 руб.): 83% от ФОТ (4703,75 руб.)	1,2	5569,23 3576,51	1555,47 343,28	437,25	6683,08	4291,81	1866,56 411,94	524,71	190,24	228,29
61	<b>ТСЦ-507-0622</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-10,788	40,78		40,78	-439,93			-439,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	<b>ТСЦ-301-1224</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	18	14,28		14,28	257,04			257,04		
63	ц.п.	<b>ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PPRC (ТИП 3), PN-25, АРМИРОВАННЫЕ ДН=20Х4,2 ММ (М)</b>	90	49,15		49,15	4423,5			4423,5		
64	ц.п.	<b>ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PPRC (ТИП 3), PN-25, АРМИРОВАННЫЕ ДН=15Х4,2 ММ (М)</b>	30	45,15		45,15	1354,5			1354,5		
65	<b>ТЕР26-01-003-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (231,08 руб.): 100% от ФОТ (231,08 руб.) СП (161,76 руб.): 70% от ФОТ (231,08 руб.)	0,706	2108,28 327,31	50,53	1730,44	1488,45	231,08	35,67	1221,7	18,8	13,27
66	<b>ТСЦ-104-0017</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-0,7286	1140,63		1140,63	-831,06			-831,06		
67	ц.п.	<b>ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОСТЫЕ ТОЛЩ. 30 ММ, Д. 18 ММ (М)</b>	20	66,84		66,84	1336,8			1336,8		
68	ц.п.	<b>ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОСТЫЕ ТОЛЩ. 30 ММ, Д. 21 ММ (М)</b>	80	68,57		68,57	5485,6			5485,6		
69	ц.п.	<b>ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОСТЫЕ ТОЛЩ. 30 ММ, Д. 25 ММ (М)</b>	30	72,76		72,76	2182,8			2182,8		
70	ц.п.	<b>ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОСТЫЕ ТОЛЩ. 30 ММ, Д. 35 ММ (М)</b>	20	84,27		84,27	1685,4			1685,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
71	<b>ТЕР18-02-003-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 (1 водоподогреватель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1010,53 руб.): 128% от ФОТ (789,48 руб.) СП (655,27 руб.): 83% от ФОТ (789,48 руб.)	3	5554,87 257,28	74,86 5,88	5222,73	16664,61	771,84	224,58 17,64	15668,19	14,61	43,83	
72	<b>ТСЦ-507-0984</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-6	73,1		73,1	-438,6			-438,6			
73	<b>ТСЦ-507-0983</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-9	52,22		52,22	-469,98			-469,98			
74	<b>ТСЦ-301-0152</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные: STD N 3068 объемом 1 м3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	-3	4787,51		4787,51	-14362,53			-14362,53			
75	ц.п.	<b>Водоподогреватели емкостные электрические на 100 л (шт)</b>	3	7627,12		7627,12	22881,36			22881,36			
76	<b>ТЕР17-01-002-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка полотенецсушителей: из латунных хромированных труб (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (173,71 руб.): 128% от ФОТ (135,71 руб.) СП (112,64 руб.): 83% от ФОТ (135,71 руб.)	0,3	5124,82 452,35	12,78	4659,69	1537,45	135,71	3,83	1397,91	24,8	7,44	
<b>Итого по разделу 3 Водопроводы Т3 и Т4 :</b>													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								177716,14					413,53
Итого по позициям, введенным в текущих ценах								43793,06					
Итого								221509,2					413,53
<b>Итого по разделу 3 Водопроводы Т3 и Т4</b>								<b>221509,2</b>					<b>413,53</b>
<b>Раздел 4. Канализация К1</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	<b>ТЕР16-04-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (185,59 руб.): 128% от ФОТ (144,99 руб.) СП (120,34 руб.): 83% от ФОТ (144,99 руб.)	0,12	4781,49 1207,71	15,44 0,51	3558,34	573,78	144,93	1,85 0,06	427	64,24	7,71
78	<b>ТСЦ-301-1097</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	0,005	23815,87		23815,87	119,08			119,08		
79	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (1187,43 руб.): 128% от ФОТ (927,68 руб.) СП (769,97 руб.): 83% от ФОТ (927,68 руб.)	0,8	7595,96 1158,08	32,86 1,53	6405,02	6076,77	926,46	26,29 1,22	5124,02	61,6	49,28
80	<b>ТСЦ-301-1098</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	0,03	33438,48		33438,48	1003,15			1003,15		
81	<b>ТЕР17-01-003-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (404,35 руб.): 128% от ФОТ (315,9 руб.) СП (262,2 руб.): 83% от ФОТ (315,9 руб.)	0,7	3773,35 444,26	60,52 7,03	3268,57	2641,35	310,98	42,36 4,92	2288,01	24,64	17,25
82	<b>ТЕР17-01-001-14</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (407,31 руб.): 128% от ФОТ (318,21 руб.) СП (264,11 руб.): 83% от ФОТ (318,21 руб.)	0,8	1662,58 394,9	32,2 2,86	1235,48	1330,06	315,92	25,76 2,29	988,38	21,65	17,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
83	<b>ТЕР17-01-005-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка моек: на одно отделение (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (122,42 руб.): 128% от ФОТ (95,64 руб.) СП (79,38 руб.): 83% от ФОТ (95,64 руб.)	0,3	2954,6 315,92	22,61 2,86	2616,07	886,38	94,78	6,78 0,86	784,82	17,32	5,2	
84	<b>ТЕР17-01-001-22</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (23,8 руб.): 128% от ФОТ (18,59 руб.) СП (15,43 руб.): 83% от ФОТ (18,59 руб.)	0,2	1000,08 92,29	13,25 0,66	894,54	200,02	18,46	2,65 0,13	178,91	5,06	1,01	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							12830,59	1811,53	105,69 9,48	10913,37		97,77	
Накладные расходы							2330,89						
Сметная прибыль							1511,44						
<b>Итого по разделу 4 Канализация К1 :</b>													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16)							16672,92						97,77
Итого							16672,92						97,77
Всего с учетом "Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38"							89700,31						97,77
Справочно, в ценах 2001г.:													
Материалы							10913,37						
Машины и механизмы							105,69						
ФОТ							1821,01						
Накладные расходы							2330,89						
Сметная прибыль							1511,44						
<b>Итого по разделу 4 Канализация К1</b>							<b>89700,31</b>						<b>97,77</b>
<b>Раздел 5. Канализация К3</b>													
85	<b>ТЕР16-04-001-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (340,24 руб.): 128% от ФОТ (265,81 руб.) СП (220,62 руб.): 83% от ФОТ (265,81 руб.)	0,22	4781,49 1207,71	15,44 0,51	3558,34	1051,93	265,7	3,4 0,11	782,83	64,24	14,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	<b>ТСЦ-301-1097</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	0,004	23815,87		23815,87	95,26			95,26		
87	ц.п	<b>СИФОНЫ ДЛЯ МОЙКИ П/Э С НЕРЖ.НАКЛ. (ШТ.)</b>	1	88,84		88,84	88,84			88,84		
88	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (593,72 руб.): 128% от ФОТ (463,84 руб.) СП (384,99 руб.): 83% от ФОТ (463,84 руб.)	0,4	7595,96 1158,08	32,86 1,53	6405,02	3038,38	463,23	13,14 0,61	2562,01	61,6	24,64
89	<b>ТСЦ-301-1098</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38	0,025	33438,48		33438,48	835,96			835,96		
90	<b>ТЕР17-01-001-14</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (50,92 руб.): 128% от ФОТ (39,78 руб.) СП (33,02 руб.): 83% от ФОТ (39,78 руб.)	0,1	1662,58 394,9	32,2 2,86	1235,48	166,26	39,49	3,22 0,29	123,55	21,65	2,17
91	<b>ТЕР17-01-005-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка моек: на одно отделение (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (285,62 руб.): 128% от ФОТ (223,14 руб.) СП (185,21 руб.): 83% от ФОТ (223,14 руб.)	0,7	2954,6 315,92	22,61 2,86	2616,07	2068,22	221,14	15,83 2,00	1831,25	17,32	12,12
92	<b>ТЕР17-01-001-23</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка трапов диаметром: 100 мм (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г. СМР=5,38 НР (83,02 руб.): 128% от ФОТ (64,86 руб.) СП (53,83 руб.): 83% от ФОТ (64,86 руб.)	0,4	2050,45 159,96	26,96 2,2	1863,53	820,18	63,98	10,78 0,88	745,42	8,77	3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 5 Канализация КЗ :</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								55453,65				56,57
Итого по позициям, введенным в текущих ценах								88,84				
Итого								55542,49				56,57
<b>Итого по разделу 5 Канализация КЗ</b>								<b>55542,49</b>				<b>56,57</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы								682224,87				901,99
Итого Монтажные работы								70753,11				6
Итого								752977,98				907,99
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>752977,98</b>				<b>907,99</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)