

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

Восстановление периметрового ограждения  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на восстановление периметрового ограждения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2600,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1554,495 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 10905,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	<b>ТЕР09-03-040-01</b> И1-Улв. Приказ. Управл. строити архит Липецк. обл. №166 от24.12.13	Демонтаж защитных ограждений (1 т конструкций) (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	7,5	411,68 366,98	44,7 1,04	3087,6	2752,35	335,25 7,80	66,003	495,02
2	<b>ТЕР09-03-040-01</b> И1-Улв. Приказ. Управл. строити архит Липецк. обл. №166 от24.12.13	Монтаж защитных ограждений (1 т конструкций) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	11	841,96 663,18	79,83 1,86	9261,56	7294,98	878,13 20,46	119,2768	1312,04
3	<b>ТЕР07-01-056-02</b> И1-Улв. Приказ. Управл. строити архит Липецк. обл. №166 от24.12.13	Разборка колючей проволоки (100 м ограждения и козырька) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	110	635,06 188,73	446,33 28,85	69856,6	20760,3	49096,3 3173,50	29,08	3198,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>ТЕР07-01-056-02</b> И1-Улв. Приказ. Управл. строити архит Липецк. обл. №166 от24. 12. 13	Установка колючей проволоки (100 м ограждения и козырька) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	110	1520,71 347,26	892,66 57,69	167278,1	38198,6	98192,6 6345,90	53,5072	5885,79
5	<b>ТЕР13-03-002-04</b> И1-Улв. Приказ. Управл. строити архит Липецк. обл. №166 от24. 12. 13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,275	143,64 40,79	11,48 0,11	326,78	92,8	26,12 0,25	6,1065	13,89
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						249.811	69099,03	148528,40 9547,91		10905,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						2.544.028	1431040,91	894140,97 123454,47		10905,54
В том числе, справочно:										
ОЗП=20,71; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,93; МАТ=6,8 (Поз. 1-5)						2.294.217	1361941,88	745612,57 113906,57		
Накладные расходы						1.475.839				
В том числе, справочно:										
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 210370,72) (Поз. 1-2, 5)						145.156				
99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1344124,66) (Поз. 3-4)						1.330.683				
Сметная прибыль						901.415				
В том числе, справочно:										
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1925,12) (Поз. 5)						924				
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1552570,26) (Поз. 1-4)						900.491				
Итого						4.921.282				10905,54
В том числе:										
Материалы						218.846				
Машины и механизмы						894.141				
ФОТ						1.554.495				
Накладные расходы						1.475.839				
Сметная прибыль						901.415				
понижающий коэффициент к=0,4477269						2.203.390				
НДС 18%						396.610				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2.600.000</b>				<b>10905,54</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_